

平成29年度

中山間地域総合整備事業  
中山間地域総合整備事業市野々地区第10号工事

## 積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資する資料であり、請負契約上は拘束を生じるものではありません。

岩手県  
県南) 一関農村整備センター

## 積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
直接工事費（仮設工を除く）				
・暗渠排水工				
・・・自動埋設型暗渠工法（モミガラ）				
・・・吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管φ50モミガラ	m	1,522.000	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）	H=0.6m	時間	1.990	算出数量：1.000 時間
*ドレンレイヤー		時間	1.000	
*トラクタ	超々湿地9t級	時間	1.000	
*軽油	ハートル給油	L	11.000	
*運転手（特殊）		人	0.150	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m <sup>3</sup>	49.900	算出数量：110.000 m <sup>3</sup>
*不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]	2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	ハートル給油	L	16.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ		m <sup>3</sup>	49.900	
・・・管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	19.000	算出数量：1.000 箇所
暗渠排水掘削工	H=0.6m,粘性土,BH平積0.2m <sup>3</sup> 級	m	5.000	算出数量：471.000 m
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	平積0.2m <sup>3</sup> 級	供用日	1.500	
*軽油	ハートル給油	L	36.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
暗渠排水工(排水管布設)	暗渠排水管（ロール管）,50～75mm	m	4.600	
モミガラ		m <sup>3</sup>	0.700	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m <sup>3</sup>	0.700	算出数量：110.000 m <sup>3</sup>
*不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]	2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	ハートル給油	L	16.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
暗渠排水埋戻工	BH平積0.2m <sup>3</sup> 級	m <sup>3</sup>	0.300	算出数量：31.000 m <sup>3</sup>
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	平積0.2m <sup>3</sup> 級	供用日	1.500	
*軽油	ハートル給油	L	36.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	

ポリ製有孔管 (ロール物)	径50mm	m	4.600	
暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
・・・ 水閘部集水渠工	ポリ製無孔管 φ60	m	48.000	算出数量：100.000 m
暗渠排水掘削工	H=0.6m, 粘性土, BH平積0.2m <sup>3</sup> 級	m	100.000	算出数量：471.000 m
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	平積0.2m <sup>3</sup> 級	供用日	1.500	
*軽油	パトロール給油	L	36.000	
*運転手 (特殊)		人	1.000	
暗渠排水工(排水管布設)	暗渠排水管 (定尺管), 50~75mm	m	100.000	
暗渠排水埋戻工	BH平積0.2m <sup>3</sup> 級	m <sup>3</sup>	16.400	算出数量：31.000 m <sup>3</sup>
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	平積0.2m <sup>3</sup> 級	供用日	1.500	
*軽油	パトロール給油	L	36.000	
*運転手 (特殊)		人	1.000	
ポリ製無孔直管	径60mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・ 継手類		式	1.000	算出数量：1.000 式
ポリ製ソケット	径60×50mm	個	19.000	
・・・ 水閘取付工	水平水閘 φ65	箇所	19.000	算出数量：1.000 箇所
変換ソケット (塩ビ×ポリ)	φ65×60mm	個	2.000	
水平水こう	径65mm	個	1.000	
・・・ 放水工	ポリ製無孔直管 φ60 スリーブ加工	m	38.000	算出数量：1.000 m
ポリ製無孔直管	径60mm スリーブ加工	m	1.000	
・・・ 産業廃棄物運搬工	廃プラ運搬費	台	1.000	算出数量：1.000 台
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級,	時間	1.700	
・・・ 産業廃棄物処分費	廃プラ	ton	0.100	算出数量：1.000 ton
廃プラ		ton	1.000	
・補助暗渠工				
・・・ 補助暗渠工	モミガラ			
・・・ 補助暗渠工	2.0m間隔, H=0.4m	ha	1.510	算出数量：1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型, 2.0m間隔, H=0.4m	時間	13.000	算出数量：13.000 時間
*トラクタ (補助)	超々湿地7t級	時間	13.000	
*疎水材投入機		時間	13.000	
*軽油	パトロール給油	L	104.000	
*運転手 (特殊)		人	1.950	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ		m <sup>3</sup>	61.100	

暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m3	61.100	算出数量：110.000 m3
*不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式]	2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	ハートル給油	L	16.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
・・整地工	補助暗渠			
・・・整地工	補助暗渠	ha	1.510	算出数量：1.000 ha
整地工	ブルドーザ3.0t級	時間	12.840	算出数量：1.000 時間
*ブルドーザ[普通]	3.0t級	時間	1.000	
*軽油	ハートル給油	L	4.400	
*運転手（特殊）		人	0.200	

## 労働者確保に要する間接費の実績変更対象費

「労働者確保に要する間接費の契約変更についての運用基準」第2項において対象となる間接費のうち、当初積算書で算出している「共通仮設費」及び「現場管理費」の実績変更対象費は下記のとおりである。

費 目	当初積算書で算出している間接費の実績変更対象費
共通仮設費 (営繕費)	21,000 円
現場管理費 (労務管理費)	12,000 円

※ 実績変更の対象となる間接費

共通仮設費（営繕費）：労働者の輸送に要する費用、宿泊費、借上費

現場管理費（労務管理費）：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用