外部仕上表

基　礎	鉄筋コンクリート造布基礎　見え掛り：モルタル刷毛引き仕上げ　アンカーボルト 13φ　L＝400 @2,700以内
外　壁	窯業系サイディング　t=12
屋　根	コロニアル葺き　アスファルトルーフィング940　野地ベニヤ(7)12　破風板 及び 鼻隠し：ガルバニウム鋼板(7)0.35包み　軒樋：カラー塩ビ製丸120φ　竪樋：カラー塩ビ製丸60φ
軒　裏	窯業系　ケイ酸カルシウム板　t=12
建　具	カラーアルミサッシ(断熱サッシ)ペアガラス 網戸付
ポーチ	床：タイル張り
その他	断熱材ー床：グラスウール16kg(ア)50　壁：グラスウール 16kg(7)100　天井：グラスウール 16kg(7)100

内部仕上表

室　名	床	床高	巾　木	壁	天　井	天井廻り縁	天井高	備　考
玄　関	タイル張り	−187	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
ホール	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
D　K	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
洋　室	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
和　室	下地用合板 t=12 +スタイロ畳 t=30	± 0	タタミ寄せ	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
押入れ	下地用合板 t=12 +シナベニヤ t=5.5	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　シナベニヤ t=4	PB(7)9.5下地　シナベニヤ t= 4	木製　OSCL	2,400	
クローゼット	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
トイレ	下地用合板 t=12 + 耐水合板 t=9 + CF	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
洗面脱衣室	下地用合板 t=12 + 耐水合板 t=9 + CF	± 0	木製　OSCL	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	PB(7)12.5下地　ビニルクロス張り	木製　OSCL	2,400	
浴　室	土間コンクリート	± 0		PB(7)12.5張り	PB(7)12.5張り			UB1616設置,手スリ

特記

訂正

二級建築士事務所　岩手県知事登録　第 3660号
株式会社　スガノ建設
岩手県一関市萩荘字袋田135-1　TEL 0191(24)4459　FAX0191(24)3765

二級建築士登録 第4856号
小野寺　幸孝
製図担当者

設計年月日

縮尺

工事名称
小規模災害公営住宅

図面名称
仕上表

NO