

外部仕上表

基礎	鉄筋コンクリート造布基礎 見え掛り：モルタル刷毛引き仕上げ アンカーボルト 13φ L=400 @2,700以内
外壁	窯業系サイディング t=12
屋根	コロニアル葺き アスファルトルーフィング940 野地ベニヤ(7)12 破風板 及び 鼻隠し：ガルバニウム錫板(7)0.35包み 軒樋：カラー塩ビ製丸120φ 壁樋：カラー塩ビ製丸60φ
軒裏	窯業系 ケイ酸カルシウム板 t=12
建具	カラーアルミサッシ(断熱サッシ)ペアガラス 網戸付
ポーチ	床：タイル張り
その他	断熱材－床：グラスウール16kg(ア)50 壁：グラスウール 16kg(7)100 天井：グラスウール 16kg(7)100

内部仕上表

特記	訂正	二級建築士事務所 岩手県知事登録 第3660号 株式会社 スガノ建設	二級建築士登録 第4856号 小野寺 幸孝	設計年月日	工事名称 地域型復興住宅	NO
			製図担当者	縮尺	面図名称 仕上表	