主要地方道盛岡環状線岩姫橋橋梁補修工事

概要

当該橋梁は、老朽化により損傷が進行しており、平成28年3月14日に床板の一部抜け落ちが確認され、応急工事のため全面通行止めの措置を執った箇所です。
当該箇所付近は迂回路も無く、路線バスや緊急車両等にも大きな影響を与えることから、早期に本格的な補修工事を実施し、安全で円滑な交通の確保を図るための工事です。

(1) 工事箇所	滝沢市野沢地内
(2) 受注業者	株式会社内澤建設
(3) 工　　期	平成28年6月3日～平成29年11月20日
(4) 工事概要	橋長137.3m、地覆打換工273.5m、塗替塗装工660m2、防護柵取替工290m、伸縮装置取替工18m、舗装打換工・防水工814m2、床板補強工343m2

平面図



お知らせ

平成28年8月18日～平成29年
11月20日まで補修工事にのため
昼夜間片側通行となります。
但し、車幅2.5mを超える大型特殊車両については通行できません。

損傷状況

床板損傷

主桁・横桁腐食

着手前

起点付近

中央付近

現在

コンクリート舗装、高欄設置
（盛岡市側）

コンクリート舗装、高欄設置
（滝沢市側）

ご意見・お問い合わせ先　盛岡広域振興局土木部道路環境課
住　所：〒020－0023　岩手県盛岡市内丸11－1
ＴＥＬ：019－629－6646　　ＦＡＸ：019－652－6924