

特記仕様書

1 工事名 現場検定牛舎（畜舎9号）牛房内部柵修理

2 工事場所 岩手県農業研究センター畜産研究所種山畜産研究室
（岩手県気仙郡住田町世田米字子飼沢30）

3 工期 60日

4 工事概要

- (1) 牛舎内部の牛房柵43.4mを全解体撤去処分する。
- (2) 牛柵撤去後のパイプ穴を無収縮モルタルで充填する。
- (3) 工場で加工・組立・溶解亜鉛メッキした牛柵を現地に運搬、設置後、下部ベースをケミカルアンカーで固定する。

更に、揺れ止め固定のため、既存鉄骨柱にパイプにて溶接固定するとともに、左右壁側プレートは、研磨後亜鉛メッキ塗装とする。

- (4) 牛用鋤塩置き場の拡幅。

5 留意事項

- (1) 工事に当たっては、研究室運営に支障のないよう配慮すること。
特に、外部からの入場の際には防疫対策と車両等の安全確保について十分留意すること。
- (2) 工事用原材料等は、研究室と協議し、定められた場所に保管すること。
- (3) その他施工に当たっては、研究室担当者との協議の上実施すること。
- (4) 施工時及び完了後に発生した廃棄物は、受注者において適正に処分すること。
- (5) 工事完了に当たっては、工事施工前、施工中、施工後の写真を提出すること。

6 その他

この仕様に記載のない事項は、「公共建築工事標準仕様書」（国土交通省：平成31年版）に準拠すること。