

業務名:種山畜産研究室種雄牛舎屋根修繕工事

番号	名 称	仕 様	数量	単位	金額(円)	備 考
1	仮設工事					
2	解体工事					
3	木工事					
4	屋根板金工事					
5	塗装工事					
	小計					①
	共通仮設費(工期60日)					
	現場管理費(工期60日)					
	一般管理費(工期60日)					
	計					②
	消費税	10%				③
	合計					①+②+③

番号	名 称	仕 様	数量	単位	金額(円)	備 考
1	仮設工事					
	外部足場組立解体	階段 巾木共	370.0	架m ²		
	屋根上部足場組立解体	壁つなぎ 屋根上運搬共	260.0	架m ²		
	屋根上部足場設置・移動		1.0	式		
	運搬費	資材 仮設材	1.0	式		
	産廃処理運搬費	工事発生材	1.0	式		
	小 計					a
2	解体工事					
	アスベスト材養生費	外部非破壊解体	1.0	式		
	破風・軒天解体		1.0	式		
	軒天材処理運搬費	解体材 249k	1.0	式		
	木材処理運搬費	解体材	1.0	式		
	小 計					b
3	木工事					
	屋根材解体・復旧	仮止	1.00	式		
	木材	母屋 破風 野地板 サブ梁	5.10	m ³		
	木工ビス・金物		1.00	式		
	軒天材		55.00	枚		
	廻り縁		70.00	本		
	施工費	加工共	1.00	式		
	小 計					c
4	屋根板金工事					
	ステンレス傘ビス 90mm	大屋根部	8,200	本		
	ステンレス傘ビス 60mm	上部屋根部	3,000	本		
	打ち替え費		11,200	本		
	壁 雨押え解体交換	2m	23	本		
	棟 雨押え解体復旧		40	m		
	ダメ穴補修	既存釘穴 コーキング ステンテープ	1	式		
	壁一部修繕	既存に上貼り	1	箇所		
	小 計					d
5	塗装工事					
	軒天塗装		85.5	m ²		
	小 計					e
	合 計					a+b+c+d+e