

緊急強制排水による浸水被害の軽減 (久慈川水系沢川)


くじがわ

さわかわ

岩手県 県土整備部

○沢川においては、令和元年10月をはじめ、過去に家屋の浸水被害が繰り返し発生しており、令和3年度から、本川合流部への強制排水施設の整備に着手。
○令和4年8月豪雨では、沢川流域において、過去に浸水被害が生じた降雨と同等の雨量（久慈観測所：時間雨量31mm/h）を観測。
○今回豪雨では、強制排水施設の整備が完了するまでの暫定対応として緊急的に設置した仮設ポンプが効果を発揮し、家屋浸水は発生せず、洪水被害を軽減。

位置図



<R1.10被災状況>
※時間雨量 約60mm



久慈市提供写真

<R4.8被災状況>
※時間雨量 約30mm



<H30.8被災状況>
※時間雨量 約30mm



<本川合流部への仮設ポンプ設置状況>



暫定排水量 0.4m³/s

強制排水施設整備中
計画排水量 1.6m³/s

浸水実績

