

R4災 被害箇所別一覧表

県公所名	市町村公所名	工事番号	郡市	町村	大字	工種	河川路線区分	河川路線名称	決定延長(m)	決定工種1	決定工種2	決定工種3	異常気象名	異常気象自	異常気象至			
盛岡広域振興局土木部		70	盛岡市	玉山区	藪川	河川	一級河川	外山川	28.5	コンクリートブロック積み工	96 m2	小口止工	1 m3	工用道路工	156 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		71	紫波郡	紫波町	赤沢座比その1	河川	一級河川	赤沢川	44.0	コンクリートブロック積み工	137 m2	小口止工	1 m3	すり付けじゃかご工	3 m2	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		72	紫波郡	紫波町	赤沢座比その2	河川	一級河川	赤沢川	60.1	コンクリートブロック積み工(裏コン15cm)	217 m2	コンクリートブロック積み工(裏コン無)	45 m2	小口止工	6 m3	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		73	紫波郡	紫波町	川前	河川	一級河川	彦部川	16.4	かごマット(多段積突込式)再利用	48 m2	かごマット(多段積突込式)新設	16 m2	張芝工	20 m2	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		11	盛岡市		好摩築袋	河川	一級河川	北上川	48.0	コンクリートブロック積み工	229 m2	2 m3	じゃかご工	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7	
盛岡広域振興局土木部		74	紫波郡	紫波町	上平沢	砂防設備	一級河川	滝名川	18.0	コンクリート工(砂防堰堤)	252 m3	ふとんかご工	54 m	工用道路工	52 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		77	盛岡市		築川	道路	一般国道	106号	9.0	かご柵	102 m2	プレキャストU型側溝撤去再設置(小段部)	7 m	プレキャストU型側溝撤去再設置(法面部)	11 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		76	盛岡市		土室	道路	一般国道	455号	12.0	かご柵(新設)	42 m2	かご柵(中詰材再利用)	18 m2	ふとんかご	11 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		78	盛岡市	玉山区	藪川	道路	一般国道	455号	21.6	大型ブロック積	137 m2	小口止め	5 m3	表層	22 m2	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		80	紫波郡	紫波町	船久保	道路	主要地方道	紫波江繋線	11.0	購入土盛土	70 m3	種子散布	0 m2	かご柵	72 m2	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		75	盛岡市		砂子沢	道路	主要地方道	盛岡大迫東和線	33.0	コンクリートブロック積み工	94 m2	小口止め	2 m3	表層	31 m2	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
盛岡広域振興局土木部		79	紫波郡	紫波町	松田	道路	一般県道	佐比内彦部線	17.5	大型ブロック積	73 m2	コンクリートブロック積	25 m2	小口止め(H=5.0~8.0m)	16 m3	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
岩手土木センター		54	八幡平市		保戸坂橋上	河川	一級河川	安比川	6.5	コンクリートブロック積工	23 m2	張芝工	4 m2	盛土工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		55	岩手郡	葛巻町	宇別	河川	一級河川	宇別川	26.5	コンクリートブロック積工	242 m2	根固工	14 個	盛土工	30 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		50	八幡平市		折合橋上	河川	一級河川	兄川	82.0	コンクリートブロック積工	412 m2	小口止工	4 m3	隔壁工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		58	岩手郡	葛巻町	小屋瀬橋上	河川	一級河川	山形川	13.0	コンクリートブロック積工	46 m2	張芝工	24 m2	盛土工	40 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		48	八幡平市		下ノ橋下	河川	一級河川	松川	55.0	コンクリートブロック積工	304 m2	小口止工	4 m3	張芝工	250 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		49	八幡平市		新松川橋下	河川	一級河川	松川	10.0	コンクリートブロック積工	53 m2	小口止工	4 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		52	八幡平市		平和橋上の1	河川	一級河川	松川	95.0	コンクリートブロック積工	480 m2	小口止工	4 m3	隔壁工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		53	八幡平市		平和橋上の2	河川	一級河川	松川	24.0	コンクリートブロック積工	126 m2	小口止工	2 m3			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		56	岩手郡	葛巻町	遠矢場橋下	河川	一級河川	馬淵川	22.5	コンクリートブロック積工	66 m2	平張コンクリートブロック工	22 m2	張芝工	50 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		57	岩手郡	葛巻町	栗山橋上	河川	一級河川	馬淵川	57.5	平張コンクリートブロック工	188 m2	コンクリートブロック積工	153 m2	小口止工	4 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		59	岩手郡	葛巻町	小山橋下	河川	一級河川	馬淵川	50.0	平張コンクリートブロック工	464 m2	盛土工	40 m3	小口止工	6 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		60	岩手郡	葛巻町	小苗代橋上	河川	一級河川	馬淵川	69.0	平張コンクリートブロック工	658 m2	吐口工	1 基	小口止工	6 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		61	岩手郡	葛巻町	垂柳橋下	河川	一級河川	馬淵川	37.0	コンクリートブロック積工	203 m2	張芝工	50 m2	盛土工	80 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		62	岩手郡	葛巻町	大沢口橋上	河川	一級河川	馬淵川	99.3	平張コンクリートブロック工	681 m2	コンクリートブロック張工	54 m2	隔壁工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		63	岩手郡	葛巻町	野中橋上	河川	一級河川	馬淵川	37.0	平張コンクリートブロック工	279 m2	小口止工	2 m3	張芝工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		51	八幡平市		川原目橋上	河川	一級河川	涼川	30.0	コンクリートブロック積工	108 m2	小口止工	2 m3			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩手土木センター		64	岩手郡	葛巻町	繋	道路	一般国道	281号	20.0	待受防護柵	20 m	函内堆積土砂除去	20 m3	流出土砂除去	430 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
花巻土木センター		81	花巻市		鉛	道路	主要地方道	花巻大曲線	14.0	待受防護柵工	14 m	大型土のう工	40 袋			豪雨	R4.8.8	R4.8.18
花巻土木センター		82	花巻市		豊沢の1	道路	主要地方道	花巻大曲線	14.0	コンクリートブロック積み工	60 m2	舗装工	14 m2	防護柵工	14 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
花巻土木センター		83	花巻市		豊沢の2	道路	主要地方道	花巻大曲線	14.0	補強土壁工	74 m2	舗装工	88 m2	暗渠排水工	16 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
花巻土木センター		85	花巻市	大迫町	内川目の1	道路	主要地方道	盛岡大迫東和線	22.0	大型かご工	50 m	植生工	150 m2	縦排水工	11 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
花巻土木センター		86	花巻市	大迫町	内川目の2	道路	主要地方道	盛岡大迫東和線	8.0	崩土除去	30 m3	植生工	190 m2	防護柵(撤去・再設置)	4 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
花巻土木センター		87	花巻市	大迫町	内川目の3	道路	主要地方道	盛岡大迫東和線	13.0	大型ブロック積工	64 m2	舗装工	23 m2	防護柵工	13 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
花巻土木センター		88	花巻市	東和町	土沢	道路	一般県道	東和花巻温泉線	10.0	かご柵工	50 m	植生工	80 m2	地下排水工	5 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
北上土木センター		1	和賀郡	西和賀町	大石	道路	一般国道	107号	2070.0	トンネル工	1470 m	橋梁上部	70 m	応急仮工事	1 式	地すべり	R3.5.1	R4.1.5
一関土木センター		4	一関市	花泉町	中川南向島	河川	一級河川	夏川	36.0	法留ブロック	36 m	遮水矢板工	60 枚	連節ブロック張工	187 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
一関土木センター		5	一関市	花泉町	柳沢	河川	一級河川	上油田川	7.0	コンクリートブロック積み工	19 m2	張芝工	6 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
一関土木センター		6	一関市	花泉町	永井	道路	一般県道	石越白崖線	29.0	掘削工	100 m3	法面整形工	170 m2	植生基材吹付工	170 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
千厩土木センター		9	一関市	藤沢町	黄海	河川	一級河川	黄海川	201.6	コンクリートブロック張工(1:2.0)	112 m2	コンクリートブロック張工(1:1.5)	2131 m2	小口止工	36 m3	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
千厩土木センター		7	一関市	室根町	上湯舟	河川	二級河川	大川	22.0	コンクリートブロック積み工	72 m2	小口止工	2 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
千厩土木センター		8	一関市	室根町	湯舟	河川	二級河川	大川	22.0	コンクリートブロック積み工	70 m2	小口止工	2 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
千厩土木センター		2	一関市	室根町	平原	道路	主要地方道	本吉室根線	31.0	吹付柵	516 m2	鉄筋挿入工	88 本	落石防止網設置工	450 m2	地震	R4.3.16	R4.3.16
大船渡土木センター		10	陸前高田市	矢作町	坂下	道路	一般国道	343号	23.8	掘削工	350 m3	現場吹付法砕工	536 m2	落石防止網設置工	530 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
岩泉土木センター		12	下閉伊郡	岩泉町	宇津野	道路	一般国道	340号	12.0	コンクリートブロック積	48 m2	舗装工	13 m2	ガードレール	12 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩泉土木センター		13	下閉伊郡	岩泉町	園境	道路	一般国道	340号	3.8	コンクリートブロック積	8 m2	ガードレール	4 m	工用道路	112 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩泉土木センター		17	下閉伊郡	田野畑村	切牛	道路	主要地方道	岩泉平井賀普代線	6.5	盛土工	30 m3	舗装工	3 m2	ガードレール	6 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩泉土木センター		18	下閉伊郡	田野畑村	白池	道路	主要地方道	岩泉平井賀普代線	31.5	大型ブロック積	84 m2	根固ブロック	16 個	舗装工	42 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩泉土木センター		14	下閉伊郡	岩泉町	配羅	道路	主要地方道	久慈岩泉線	7.0	プレキャストU型擁壁	7 m	舗装工	16 m2	ガードレール	7 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩泉土木センター		15	下閉伊郡	岩泉町	半城子	道路	一般県道	普代小屋瀬線	16.0	コンクリートブロック積	78 m2	舗装工	19 m2	ガードレール	16 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
岩泉土木センター		16	下閉伊郡	岩泉町	氷渡	道路	一般県道	普代小屋瀬線	4.0	コンクリートブロック積	10 m2	舗装工	6 m2	ガードレール	4 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		23	久慈市	宇部町	宇部	河川	二級河川	宇部川	30.0	購入土盛土工	30 m3	コンクリートブロック積み工	122 m2	張芝工	40 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		21	久慈市	夏井町	早坂	河川	二級河川	夏井川	66.0	購入土盛土工	80 m3	コンクリートブロック積み工	278 m2	工用道路工	83 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		20	久慈市	大川目町	大川目	河川	二級河川	久慈川	97.3	平張コンクリートブロック工	1078 m2	購入土盛土工	1880 m3	工用道路工	288 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		19	久慈市	枝成沢	枝成沢	河川	二級河川	田沢川	17.5	コンクリートブロック積み工	61 m2	張芝工	10 m2	現場打ち水路工	18 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		24	久慈市	山形町	荷軽部	河川	二級河川	日野沢川	28.0	コンクリートブロック積み工	0 m2	張芝工	50 m2	工用道路工	73 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		25	久慈市	山形町	野場橋上	河川	二級河川	日野沢川	23.5	コンクリートブロック張り工	15 m2	平張コンクリートブロック工	112 m2	根固ブロック工	55 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		26	九戸郡	野田村	野田	河川	二級河川	明内川	15.0	購入土盛土工	20 m3	コンクリートブロック積み工	53 m2	工用道路工	155 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		67	久慈市	山形町	大滝	道路	一般国道	281号	4.0	大型コンクリートブロック積工	21 m2	張芝工	10 m2			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		22	久慈市	山形町	日野沢の2	道路	主要地方道	一戸山形線	14.0	コンクリートブロック積工	51 m2	舗装工	15 m2	防護柵工	14 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		69	久慈市	山形町	日野沢の1	道路	主要地方道	一戸山形線	38.0	コンクリートブロック積工	146 m2	舗装工	46 m2	防護柵工	38 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		66	久慈市	山形町	戸呂町口	道路	主要地方道	戸呂町軽米線	14.0	法砕工(吹付柵)	199 m2	鉄筋挿入工	242 m			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		27	九戸郡	野田村	大葛	道路	主要地方道	野田山形線	17.0	L型擁壁工	17 m	防護柵工	9 m	舗装工	54 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
東北広域振興局土木部		3	九戸郡	野田村	玉川	道路	一般県道	安家玉川線	10.4	復旧延長	10.4 m	不安定岩塊除去工	13 m3	コンクリート吹付工	170 m2	地震	R4.3.16	R4.3.16
東北広域振興局土木																		

県公所名	市町村公所名	工事番号	郡市	町村	大字	工種	河川路線区分	河川路線名称	決定延長(m)	決定工種1	決定工種2	決定工種3	異常気象名	異常気象自	異常気象至			
二戸土木センター		34	九戸郡	九戸村	山根	河川	二級河川	瀬月内川	26.0	盛土工	10 m3	河川用コンクリートブロック積工	72 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
二戸土木センター		43	九戸郡	九戸村	外川	道路	主要地方道	一戸山形線	32.0	プレキャストL型擁壁工	30 m	舗装工	92 m2	防護柵工	30 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
二戸土木センター		44	二戸郡	一戸町	高平	道路	主要地方道	一戸山形線	17.0	コンクリートブロック積み工	75 m2	アスファルト舗装工	2 m2	路側防護柵工	17 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
二戸土木センター		45	二戸郡	一戸町	檜笠	道路	主要地方道	一戸山形線	16.0	コンクリートブロック積み工	10 m2	植生工	80 m2	防護柵工	12 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
二戸土木センター		46	二戸郡	一戸町	向山	道路	一般県道	姉帯戸田線	42.0	盛土工	191 m3	植生工	170 m2	防護柵工	25 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
二戸土木センター		47	二戸郡	一戸町	名子根	道路	一般県道	姉帯戸田線	20.0	掘削工	150 m3	植生工	320 m2	防護柵工	20 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
二戸土木センター		42	二戸市		阿弥陀	道路	一般県道	上斗米金田一線	7.0	コンクリートブロック積み工	32 m2	植生工	5 m2	アスファルト舗装工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	宮古市役所	178	宮古市		去石	河川	準用河川	閉伊川	41.0	コンクリートブロック積み工	101 m2	じゃかご工	2 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	宮古市役所	177	宮古市		岡村	河川	普通河川	反目沢川	34.8	コンクリートブロック積み工	71 m2	根固ブロック製作・据付工	20 個	小口止工	4 m3	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	宮古市役所	17	宮古市		刈屋	道路	二級市道	北山線	11.0	コンクリートブロック積み工	40 m2	張芝工	60 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	宮古市役所	181	宮古市		箱石	道路	二級市道	矢田川線	28.0	コンクリートブロック積み工	95 m2	じゃかご工	3 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	宮古市役所	179	宮古市		横沢	道路	その他市道	横沢線	23.1	大型ブロック積み工	49 m2	防護柵工	6 m	横断管渠工	8 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	宮古市役所	169	宮古市		音部	道路	その他市道	熊の平堀内線	7.0	コンクリートブロック積み工	32 m2	張芝工	7 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	宮古市役所	180	宮古市		夏屋	道路	その他市道	大畑線	7.0	コンクリートブロック積み工	24 m2	舗装工	9 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	北上市役所	176	北上市		下鬼柳	道路	その他市道	1043158号線	28.0	利用土盛土工	60 m3	路肩排水工	27 m	ふとんかご工	27 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	久慈市役所	28	久慈市	夏井町	大芦	河川	普通河川	夏井川	8.0	コンクリートブロック積み工	28 m2	張芝工	20 m2			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	29	久慈市	山形町	苜間沢	河川	普通河川	苜間沢川	12.0	コンクリートブロック積み工	42 m2	小口止工	1 箇所	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	55	久慈市	山形町	苜間沢の2	河川	普通河川	苜間沢川	39.0	コンクリートブロック積み工	137 m2	小口止工	2 箇所	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	56	久慈市	山形町	苜間沢の3	河川	普通河川	苜間沢川	32.2	コンクリートブロック積み工	124 m2	張芝工	40 m2	根固工	7 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	57	久慈市	山形町	苜間沢の4	河川	普通河川	苜間沢川	19.2	コンクリートブロック積み工	51 m2	根固工	15 個	張芝工	5 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	58	久慈市	山形町	戸呂町	河川	普通河川	高松沢川	6.0	コンクリートブロック積み工	23 m2	盛土工	5 m3			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	60	久慈市	山形町	日野沢	河川	普通河川	出ル町川	13.5	コンクリートブロック積み工	45 m2	張芝工	30 m2	盛土工	20 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	59	久慈市	山形町	身沢	河川	普通河川	身沢川	34.0	コンクリートブロック積み工	165 m2	盛土工	120 m3	張芝工	40 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	27	久慈市	小久慈町	大沢田	河川	普通河川	大沢田川	5.0	コンクリートブロック積み工	14 m2	小口止工	2 箇所	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	30	久慈市	山形町	大峯	河川	普通河川	大峯沢川	4.0	石積み工	8 m2	根固め工	4 個	U型側溝再設置工	7 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	61	久慈市	山形町	下川井	道路	一級市道	山形中学校線	19.7	コンクリートブロック積み工	58 m2	小口止工	2 箇所	根固工	13 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	32	久慈市	山根町	横倉	道路	一級市道	川又橋場線	6.0	コンクリートブロック積み工	26 m2	小口止工	2 箇所			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	33	久慈市	山根町	深田	道路	二級市道	深田線	6.0	植生シート工	70 m2	盛土工	100 m3	横断用コンクリート側溝工	0 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	31	久慈市	大川目町	神成	道路	その他市道	神成線	5.0	コンクリートブロック積み工	20 m2	小口止工	2 箇所	表層工	8 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	34	久慈市	山形町	沢繋	道路	その他市道	沢繋線	10.0	コンクリートブロック積み工	23 m2	小口止工	3 箇所	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	35	久慈市	山形町	沢繋の3	道路	その他市道	沢繋線	6.0	コンクリートブロック積み工	17 m2	小口止工	2 箇所	表層工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	久慈市役所	62	久慈市	山形町	沢繋の2	道路	その他市道	沢繋線	109.0	コンクリートブロック積み工	56 m2	小口止工	2 箇所	表層工	339 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一関市役所	4	一関市	藤沢町	平蕨	河川	準用河川	吉高川	11.0	コンクリートブロック積工	41 m2	小口止工	2 m3	じゃかご工	3 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	5	一関市	藤沢町	夕川	河川	準用河川	舟木川	9.0	コンクリートブロック積工	26 m2	張芝工	20 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	2	一関市	田沢	田沢	河川	普通河川	田沢川	21.0	コンクリートブロック積工	71 m2	張芝工	80 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	3	一関市	花泉町	田野沢	河川	普通河川	田野沢川	10.0	コンクリートブロック積工	26 m2	張芝工	10 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	8	一関市	花泉町	大石沢	道路	一級市道	大石沢線	7.9	コンクリートブロック積工	20 m2	路盤工	4 m2	表層工	4 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	9	一関市	花泉町	下伊沢黒	道路	一級市道	猪岡北ノ沢線	16.0	購入土盛土工	80 m3	種子散布工	80 m2	かご枠工	6 m	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	14	一関市	藤沢町	東小戸沢	道路	一級市道	藤崎線	12.0	かご枠工	108 m	種子散布工	10 m2	購入土盛土工	5 m3	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	6	一関市	花泉町	築館前	道路	二級市道	小山沢線	25.0	コンクリートブロック積工	78 m2	小口止工	1 m3	ガードレール工	25 m	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	11	一関市	千蔵町	北ノ沢	道路	その他市道	駒場上木六線	8.0	プレキャストL型擁壁工	8 m	路盤工	20 m2	ガードレール工	8 m	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	12	一関市	川崎町	南新山	道路	その他市道	空通線	34.0	掘削工	1200 m3	作業残土処理工	1200 m3	植生マット工	830 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	13	一関市	藤沢町	細田	道路	その他市道	大平神田線	18.0	コンクリートブロック積工	78 m2	表層工	18 m2	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	7	一関市	花泉町	中神	道路	その他市道	中神1号線	50.0	購入土盛土工	160 m3	種子散布工	230 m2	アスカーブ工	50 m	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	15	一関市	藤沢町	木ノ中	道路	その他市道	木ノ中線	14.0	プレキャストL型擁壁工	14 m	種子散布工	30 m2	表層工	12 m2	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	一関市役所	10	一関市	花泉町	宮沢	道路	その他市道	老松宮沢5号線	19.0	購入土盛土工	170 m3	種子散布工	130 m2	アスカーブ工	20 m	豪雨	R4.7.7	R4.7.21
	二戸市役所	66	二戸市	浄法寺町	湯沢	河川	準用河川	湯沢川	14.0	コンクリートブロック積み工	45 m2	張芝工	10 m2	吐口工	1 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	64	二戸市	上斗米	地竹沢	河川	普通河川	外中沢川	15.3	コンクリートブロック積み工	39 m2	張芝工	20 m2	購入土盛土工	20 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	65	二戸市	浄法寺町	漆沢中前田	河川	普通河川	宮沢川	98.6	コンクリートブロック積み工	194 m2	張芝工	60 m2	底張コンクリート	16 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	63	二戸市	石切所	桜清水	河川	普通河川	猫淵川	17.0	コンクリートブロック積み工	37 m2	張芝工	20 m2	購入土盛土工	10 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	68	二戸市	金田一	駒焼場	道路	一級市道	野々上線	19.0	大型コンクリートブロック積み工	136 m2	種子散布工	70 m2	ガードレール撤去・再設置	19 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	69	二戸市	下斗米	盆野	道路	二級市道	十文字大沢線	9.0	コンクリートブロック積み工	29 m2	路盤工	14 m2	ガードレール工	0 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	67	二戸市	上斗米	上川代	道路	二級市道	上川代線	21.0	かご枠工	44 m	種子散布工	110 m2	ガードレール工	21 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	72	二戸市	浄法寺町	向山	道路	二級市道	仲町小船線	40.0	コンクリート待受擁壁工	114 m3	路盤工	39 m2			豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	71	二戸市	浄法寺町	御山中前田	道路	その他市道	向田長流部線	24.0	コンクリートブロック積み工	115 m2	路盤工	37 m2	ガードレール工	0 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	73	二戸市	浄法寺町	田余内	道路	その他市道	焼切支線	9.0	コンクリートブロック積み工	36 m2	種子散布工	20 m2	小口止工	3 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	二戸市役所	70	二戸市	福岡	尻子内下平	道路	その他市道	尻子内下平蝦夷森線	14.0	プレキャストL型擁壁工	14 m	路盤工	42 m2	ガードレール工	0 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	八幡平市役所	1	八幡平市		曲田	河川	準用河川	打田内川	32.8	コンクリートブロック積み工	121 m2	小口止工	1 m2	排水樋管工	3 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	八幡平市役所	36	八幡平市		兄川	道路	その他市道	市道兄川支線	37.5	防護柵工	37 m	コンクリートブロック積み工	154 m2	排水樋管工	6 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	八幡平市役所	37	八幡平市		兄川の2	道路	その他市道	市道兄川支線	8.1	アスファルト舗装工	41 m2	ガードレール撤去再設置工	4 m	コンクリートブロック積み工	109 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	八幡平市役所	38	八幡平市		兄川の3	道路	その他市道	市道兄川支線	82.5	アスファルト舗装工	262 m2	防護柵工	60 m	大型ブロック積み工	677 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	40	岩手郡	葛巻町	大沢	河川	普通河川	ブドウ沢川	37.0	コンクリートブロック積み工(裏コン有)	73 m2	コンクリートブロック積み工(裏コン無)	99 m2	舗装工	46 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	39	岩手郡	葛巻町	更ノ沢	河川	普通河川	更ノ沢川	11.0	コンクリートブロック積み工	39 m2	張芝工	0 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	45	岩手郡	葛巻町	馬場	道路	一級町道	坂待屋鷹ノ巣線	17.0	コンクリートブロック積み工	85 m2	張芝工	30 m2	小口止工	4 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	43	岩手郡	葛巻町	根地戸	道路	二級町道	根地戸線	14.0	コンクリートブロック積み工	72 m2	張芝工	40 m2	路盤工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	46	岩手郡	葛巻町	毛頭沢	道路	二級町道	毛頭沢線	10.0	コンクリートブロック積み工	38 m2	張芝工	5 m2	舗装工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	47	岩手郡	葛巻町	毛頭沢の2	道路	二級町道	毛頭沢線	17.5	コンクリートブロック積み工	60 m2	舗装工	14 m2	小口止工	3 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	41	岩手郡	葛巻町	下外川	道路	その他町道	上外川線	7.0	コンクリートブロック積み工	28 m2	舗装工	10 m2	プレキャストガードレール基礎工	7 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	42	岩手郡	葛巻町	下外川の2	道路	その他町道	上外川線	5.0	コンクリートブロック積み工	23 m2	路盤工	2 m2	張芝工	2 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	葛巻町役場	44	岩手郡	葛巻町	小田	道路	その他町道	沢里線	12.0	コンクリートブロック積み工	40 m2	路盤工	8 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩手町役場	48	岩手郡	岩手町	御堂	河川	準用河川	吉谷地川	154.4	コンクリートブロック積み工	561 m2	小口止工	15 m3	盛土工	120 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩手町役場	182	岩手郡	岩手町	前ヶ沢	河川	準用河川	吉谷地川	15.7	コンクリートブロック積み工	51 m2	張芝工	20 m2	購入土盛土工	20 m3	台風14号	R4.9.16	R4.9.20
	岩手町役場	183	岩手郡	岩手町	前ヶ沢の2	河川	準用河川	吉谷地川	76.1	コンクリートブロック積み工(基礎)	128 m2	コンクリートブロック積み工(岩着)	152 m2	張芝工	120 m2	台風14号	R4.9.16	R4.9.20
	岩手町役場	49	岩手郡	岩手町	川口	河川	準用河川	古館川	37.7	コンクリートブロック積み工	107 m2	大型ブロック積み工	103 m2	小口止工	8 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩手町役場	54	岩手郡	岩手町														

県公所名	市町村公所名	工事番号	郡市	町村	大字	工種	河川路線区分	河川路線名称	決定延長(m)	決定工種1	決定工種2	決定工種3	異常気象名	異常気象自	異常気象至			
	紫波町役場	174	紫波郡	紫波町	佐比内館前	河川	普通河川	佐比内川	10.0	コンクリートブロック張り工	38 m2	張芝工	6 m2	工事用道路工	22 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	紫波町役場	175	紫波郡	紫波町	南伝法寺高木	河川	普通河川	漆田川	8.0	コンクリートブロック張り工	32 m2	張芝工	9 m2	工事用道路工	111 m	豪雨	R4.8.8	R4.8.18
	岩泉町役場	18	下閉伊郡	岩泉町	上見内川	河川	準用河川	小本川	18.5	コンクリートブロック積み工	48 m2	張芝工	7 m2	小口止工	2.8 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	20	下閉伊郡	岩泉町	中瀬	河川	準用河川	小本川	7.0	大型ブロック積み工	40 m2	張芝工	20 m2	小口止工	5 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	19	下閉伊郡	岩泉町	中家	河川	準用河川	浅不動沢川	21.4	コンクリートブロック積み工	79 m2	張芝工	20 m2	カゴマット撤去工	43 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	22	下閉伊郡	岩泉町	上救沢	道路	一級町道	奥岩泉線	6.0	コンクリートブロック積み工	24 m2	張芝工	2 m2	舗装工	0.6 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	23	下閉伊郡	岩泉町	上栗宿	道路	一級町道	早坂1号線	12.0	補強土壁工	66 m2	路盤工	60 m2	管渠撤去・再設置工	2 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	24	下閉伊郡	岩泉町	中家	道路	二級町道	中沢線	8.0	コンクリートブロック積み工	31 m2	現場打擁壁工	2 m3	舗装工	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	25	下閉伊郡	岩泉町	和田	道路	その他町道	松野下山線	22.0	大型ブロック積み工	73 m2	舗装工	49 m2	プレキャストガードレール基礎工	12 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	岩泉町役場	21	下閉伊郡	岩泉町	権現	道路	その他町道	早坂高原線	26.9	補強土壁工	159 m2	舗装工	160 m2	防護柵工	25 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	95	九戸郡	九戸村	荒田	河川	準用河川	荒田川	5.0	コンクリートブロック積み工	18 m2	小口止工	3 m3	根固ブロック工	6 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	96	九戸郡	九戸村	荒田の2	河川	準用河川	荒田川	16.0	コンクリートブロック積み工	48 m2	小口止工	2 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	97	九戸郡	九戸村	荒田の3	河川	準用河川	荒田川	15.7	コンクリートブロック積み工	53 m2	根固ブロック工	17 個	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	98	九戸郡	九戸村	荒田の4	河川	準用河川	荒田川	20.7	コンクリートブロック積み工	73 m2	根固工	41 個	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	112	九戸郡	九戸村	大志田	河川	準用河川	大志田川	19.0	コンクリートブロック積み工	48 m2	小口止工	2.7 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R4.7.3	R4.7.5
	九戸村役場	113	九戸郡	九戸村	大志田の2	河川	準用河川	大志田川	9.6	コンクリートブロック積み工	58 m2	小口止工	2 m3	張芝工	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	114	九戸郡	九戸村	大志田の6	河川	準用河川	大志田川	12.0	コンクリートブロック積み工	27 m2	小口止工	0.5 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	157	九戸郡	九戸村	大志田の3	河川	準用河川	大志田川	18.5	コンクリートブロック積み工	70 m2	小口止工	5 m3	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	158	九戸郡	九戸村	大志田の4	河川	準用河川	大志田川	42.0	コンクリートブロック積み工	192 m2	張芝工	10 m2	根固ブロック工	22 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	159	九戸郡	九戸村	大志田の5	河川	準用河川	大志田川	65.5	コンクリートブロック積み工	157 m2	小口止工	3 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	140	九戸郡	九戸村	安堵城	河川	普通河川	安堵城川	88.4	コンクリートブロック積み工	323 m2	小口止工	3.9 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	141	九戸郡	九戸村	安堵城の2	河川	普通河川	安堵城川	137.0	盛土工	60 m3	張芝工	160 m2	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	144	九戸郡	九戸村	高宇堂	河川	普通河川	宇堂川	16.0	コンクリートブロック積み工	61 m2	小口止工	1 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	145	九戸郡	九戸村	高宇堂の2	河川	普通河川	宇堂川	42.0	コンクリートブロック積み工	121 m2	小口止工	1 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	146	九戸郡	九戸村	高宇堂の3	河川	普通河川	宇堂川	38.2	コンクリートブロック積み工	109 m2	小口止工	3 m3	盛土工	10 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	147	九戸郡	九戸村	高宇堂の4	河川	普通河川	宇堂川	11.2	コンクリートブロック積み工	42 m2	張芝工	20 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	92	九戸郡	九戸村	遠志内	河川	普通河川	遠志内川	37.0	コンクリートブロック積み工	98 m2	小口止工	2 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	93	九戸郡	九戸村	遠志内の3	河川	普通河川	遠志内川	19.0	コンクリートブロック積み工	20 m2	根固めブロック工	33 個	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	142	九戸郡	九戸村	遠志内の2	河川	普通河川	遠志内川	43.5	コンクリートブロック積み工	117 m2	張芝工	60 m2	根固ブロック工	130 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	143	九戸郡	九戸村	岳沢	河川	普通河川	岳沢川	26.0	コンクリートブロック積み工	73 m2	張芝工	20 m2	底張コンクリート工	7 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	106	九戸郡	九戸村	瀬月内	河川	普通河川	桂川	7.0	コンクリートブロック積み工	19 m2	小口止工	2 m3	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	94	九戸郡	九戸村	戸井良	河川	普通河川	戸井良川	8.0	コンクリートブロック積み工	15 m2	小口止工	3 m3	張芝工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	99	九戸郡	九戸村	黒沢の3	河川	普通河川	黒沢川	19.0	コンクリートブロック積み工	64 m2	小口止工	5 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	100	九戸郡	九戸村	黒沢の4	河川	普通河川	黒沢川	29.0	コンクリートブロック積み工	78 m2	小口止工	4 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	148	九戸郡	九戸村	黒沢	河川	普通河川	黒沢川	77.5	コンクリートブロック積み工	233 m2	小口止工	10 m3	根固ブロック工	22 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	149	九戸郡	九戸村	黒沢の2	河川	普通河川	黒沢川	59.0	コンクリートブロック積み工	193 m2	小口止工	9 m3	根固ブロック工	62 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	150	九戸郡	九戸村	黒沢の5	河川	普通河川	黒沢川	24.4	コンクリートブロック積み工	71 m2	小口止工	1.8 m3	張芝工	8 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	101	九戸郡	九戸村	山根	河川	普通河川	山根川	26.0	コンクリートブロック積み工	20 m2	小口止工	3 m3	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	102	九戸郡	九戸村	山根の5	河川	普通河川	山根川	5.8	コンクリートブロック積み工	10 m2	小口止工	1.9 m3	張芝工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	103	九戸郡	九戸村	山根の6	河川	普通河川	山根川	6.0	コンクリートブロック積み工	12 m2	小口止工	1 m3	張芝工	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	104	九戸郡	九戸村	山根の7	河川	普通河川	山根川	15.3	コンクリートブロック積み工	39 m2	張芝工	20 m2	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	151	九戸郡	九戸村	山根の2	河川	普通河川	山根川	56.1	コンクリートブロック積み工	74 m2	根固ブロック工	69 個	張芝工	9 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	152	九戸郡	九戸村	山根の3	河川	普通河川	山根川	18.5	コンクリートブロック積み工	48 m2	張芝工	20 m2	根固ブロック工	7 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	153	九戸郡	九戸村	山根の4	河川	普通河川	山根川	32	コンクリートブロック積み工	78 m2	張芝工	30 m2	根固ブロック工	27 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	105	九戸郡	九戸村	小倉	河川	普通河川	小倉川	10	コンクリートブロック積み工	12 m2	張芝工	7 m2	根固ブロック工	22 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	107	九戸郡	九戸村	西山	河川	普通河川	西山川	21.8	コンクリートブロック積み工	40 m2	小口止工	1 m3	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	108	九戸郡	九戸村	西山の3	河川	普通河川	西山川	26	コンクリートブロック積み工	78 m2	小口止工	4 m3	張芝工	50 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	154	九戸郡	九戸村	西山の2	河川	普通河川	西山川	54.1	コンクリートブロック積み工	28 m2	根固ブロック工	17 個	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	109	九戸郡	九戸村	石神田	河川	普通河川	石神田川	12	コンクリートブロック積み工	37 m2	小口止工	2 m3	張芝工	10 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	155	九戸郡	九戸村	石神田の2	河川	普通河川	石神田川	34	コンクリートブロック積み工	90 m2	張芝工	30 m2	根固ブロック工	13 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	156	九戸郡	九戸村	石神田の3	河川	普通河川	石神田川	13	コンクリートブロック積み工	37 m2	張芝工	20 m2	根固ブロック工	3 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	110	九戸郡	九戸村	倉野	河川	普通河川	倉野川	22.6	コンクリートブロック積み工	42 m2	小口止工	0.6 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	111	九戸郡	九戸村	袖川	河川	普通河川	袖川	7	コンクリートブロック積み工	19 m2	小口止工	1.8 m3	張芝工	3 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	115	九戸郡	九戸村	長倉の3	河川	普通河川	長倉川	29.5	コンクリートブロック積み工	81 m2	小口止工	2 m3	張芝工	40 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	160	九戸郡	九戸村	長倉	河川	普通河川	長倉川	44.7	コンクリートブロック積み工	118 m2	張芝工	20 m2	根固ブロック工	2 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	161	九戸郡	九戸村	長倉の2	河川	普通河川	長倉川	57.4	コンクリートブロック積み工	145 m2	張芝工	30 m2	根固ブロック工	18 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	162	九戸郡	九戸村	泥ノ木	河川	普通河川	泥ノ木川	12	コンクリートブロック積み工	29 m2	張芝工	20 m2	根固ブロック工	4 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	163	九戸郡	九戸村	泥ノ木の2	河川	普通河川	泥ノ木川	79.7	コンクリートブロック積み工	131 m2	張芝工	6 m2	根固ブロック工	63 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	164	九戸郡	九戸村	東根	河川	普通河川	東根川	36	コンクリートブロック積み工	114 m2	小口止工	3 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	165	九戸郡	九戸村	南小倉	河川	普通河川	南小倉川	58.5	コンクリートブロック積み工	184 m2	小口止工	0.9 m3	張芝工	70 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	116	九戸郡	九戸村	二重田	河川	普通河川	二重田川	8	コンクリートブロック積み工	20 m2	小口止工	1.7 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	117	九戸郡	九戸村	日影	河川	普通河川	日影川	21	コンクリートブロック積み工	62 m2	張芝工	30 m2	根固ブロック工	23 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	119	九戸郡	九戸村	黒沢	道路	一級村道	平内黒沢線	46.5	コンクリートブロック積み工	166 m2	小口止工	3 m3	張芝工	40 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	168	九戸郡	九戸村	遠志内	道路	二級村道	荒谷遠志内線	17	補強土壁工	0 m2	種子散布工	150 m2	表層工	106 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	169	九戸郡	九戸村	高宇堂	道路	その他村道	宇堂口高宇堂線	40.2	コンクリートブロック積み工	71 m2	張芝工	8 m2	根固ブロック工	68 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	170	九戸郡	九戸村	高宇堂の2	道路	その他村道	宇堂口高宇堂線	18	コンクリートブロック積み工	50 m2	小口止工	0.8 m3	根固ブロック工	10 個	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	167	九戸郡	九戸村	宇堂口	道路	その他村道	宇堂口馬場線	6	コンクリートブロック積み工	26 m2	表層工	3 m2	防護柵工	3 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	118	九戸郡	九戸村	安堵城の2	道路	その他村道	瀬月内安堵城線	20	プレキャストL型擁壁工	15 m	種子散布工	120 m2	防護柵工	20 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	九戸村役場	166	九戸郡	九戸村	安堵城	道路	その他村道	瀬月内安堵城線	21	コンクリートブロック積み工	75 m2	舗装工	75 m2	管渠工	12 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	洋野町役場	26	九戸郡	洋野町	太内田	河川	普通河川	有家川	20.3	コンクリートブロック積み工	81 m2	張芝工	50 m2	小口止工	1 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	122	二戸郡	一戸町	中村	河川	準用河川	根反川	12	コンクリートブロック積工	36 m2	張芝工	10 m2	小口止工	0.7 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	77	二戸郡	一戸町	上小友	河川	準用河川	小友川	8	コンクリートブロック積工	16 m2	盛土工	3 m3	張芝工	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	79	二戸郡	一戸町	西田子	河川	準用河川	谷地川	22	コンクリートブロック積工	46 m2	盛土工	20 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	75	二戸郡	一戸町	山井	河川	普通河川	沼ノ沢川	10	コンクリートブロック積工	23 m2	盛土工	7 m3	張芝工	9 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場																	

県公所名	市町村公所名	工事番号	郡市	町村	大字	工種	河川路線区分	河川路線名称	決定延長(m)	決定工種1	決定工種2	決定工種3	異常気象名	異常気象自	異常気象至			
	一戸町役場	128	二戸郡	一戸町	中瀬	道路	一級町道	根反線	9	コンクリートブロック積工	23 m2	表層	11 m2	ガードレール基礎工	9 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	137	二戸郡	一戸町	野磯鶏	道路	一級町道	根反線	12	管渠工	20.8 m	大型かご枠工	23 m2	表層	68 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	126	二戸郡	一戸町	上平	道路	一級町道	平糠線	6.5	プレキャストボックスカルバート	12.5 m	コンクリートブロック積工	49 m2	吐口工	9 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	130	二戸郡	一戸町	田岡	道路	一級町道	平糠線	11.5	コンクリートブロック積工	14 m2	種子散布工	6 m2	表層	5 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	89	二戸郡	一戸町	西田子	道路	二級町道	一本松高森出ル	9	コンクリートブロック積工	23 m2	種子散布工	7 m2	表層	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	123	二戸郡	一戸町	稲荷林	道路	二級町道	軽井沢1号線	5	大型ブロック積工	34 m2	表層	13 m2	路盤工	13 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	131	二戸郡	一戸町	東田子	道路	二級町道	小繋平糠線	11	排水性逆台形式擁壁工	35 m2	表層	45 m2	路盤工	45 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	136	二戸郡	一戸町	名子根	道路	二級町道	小繋平糠線	413	コンクリートブロック積工	94 m2	表層	2099 m2	路盤工	2112 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	86	二戸郡	一戸町	上田子	道路	二級町道	西田子2号線	4	コンクリートブロック積工	18 m2	種子散布工	4 m2	表層	2 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	87	二戸郡	一戸町	上田子の2	道路	二級町道	西田子2号線	22	かご枠工	132 m	種子散布工	90 m2	表層	17 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	132	二戸郡	一戸町	武大敷	道路	その他町道	宇別牧野幹線	9	プレキャストボックスカルバート	17 m	コンクリートブロック積工	23 m2	かご枠工	64 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	124	二戸郡	一戸町	猿ヶ沢	道路	その他町道	猿ヶ沢線	23	コンクリートブロック積工	110 m2	路盤工	21 m2	盛土工	20 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	83	二戸郡	一戸町	笹目子	道路	その他町道	笹目子2号線	60	表層	199 m2	上層路盤工	211 m2	下層路盤工	29 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	85	二戸郡	一戸町	焼切	道路	その他町道	山井焼切線	15	かご枠工	92 m	種子散布工	30 m2	表層	11 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	84	二戸郡	一戸町	出ル町	道路	その他町道	出ル町線	10	かご枠工	50 m	種子散布工	20 m2	地下排水工	9 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	88	二戸郡	一戸町	新館林	道路	その他町道	小繋火行線	60	表層	240 m2	上層路盤工	240 m2	区画線工	120 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	125	二戸郡	一戸町	小繋	道路	その他町道	小繋旧国道線	16	コンクリートブロック積工	67 m2	張芝工	40 m2	小口止工	0.8 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	90	二戸郡	一戸町	西田子の2	道路	その他町道	西田子3号線	7	コンクリートブロック積工	33 m2	種子散布工	3 m2	表層	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	91	二戸郡	一戸町	大谷地	道路	その他町道	大谷地1号線	9	かご枠工	68 m	種子散布工	20 m2	表層	4 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	129	二戸郡	一戸町	田ノ沢	道路	その他町道	田ノ沢線	11	かご枠工	66 m	路盤工	12 m2	プレキャストガードレール基礎工	11 m	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	127	二戸郡	一戸町	中屋敷上	道路	その他町道	藤島2号線	31	プレキャスト法枠工	279 m2	縦排水溝	12 m	集水樹	1箇所	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	133	二戸郡	一戸町	武大敷の2	道路	その他町道	武大敷1号線	15	かご工	17 m2	種子散布工	80 m2	表層	6 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	134	二戸郡	一戸町	武大敷の3	道路	その他町道	武大敷1号線	14.5	かご枠工	73 m	種子散布工	10 m2	表層	9 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	135	二戸郡	一戸町	武大敷の4	道路	その他町道	武大敷1号線	12	かご枠工	84 m	種子散布工	10 m2	表層	6 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	138	二戸郡	一戸町	野磯鶏の2	道路	その他町道	野磯鶏北線	14	コンクリートブロック積工	45 m2	路盤工	10 m2	小口止工	2 m3	豪雨	R4.7.26	R4.8.7
	一戸町役場	139	二戸郡	一戸町	野磯鶏の3	道路	その他町道	野磯鶏北線	41	かご枠工	108 m	プレキャストL型擁壁工	29 m	種子散布工	130 m2	豪雨	R4.7.26	R4.8.7