

ウッドデッキメンテナンス 金抜設計書

	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1	ウッドデッキB笠木手摺補修		1.00	式			内訳は別紙のとおり
2	ウッドデッキB足場工事 (笠木手摺補修)		1.00	式			内訳は別紙のとおり
3	ウッドデッキD塗装		1.00	式			内訳は別紙のとおり
	諸経費		1	式			1、2、3の30%
	計						
	消費税相当額						
	合計						

1 ウッドデッキメンテナンスB笠木手摺補修 内訳

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
笠木材料(無塗装)	150×150×3650 防腐薬液加 圧注入処理品	4.00	本			
運搬費		1.00	式			
既存撤去、設置費	処分費共	1.00	式			
荷揚げ荷下ろしレッカー費	13t	1.00	式			
塗装費	キシラデコール	1.00	式			
計						

2 ウッドデッキB足場工事(笠木手摺補修)内訳

	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1	仮設工						
	仮設トイレ		1.00	式			
	仮設トイレ運搬費		1.00	式			
	現場内立ち入り禁止防護柵	カラーコーン	1.00	式			
	防護柵運搬費	カラーコーン	1.00	式			
	片付清掃費		1.00	式			
	小計						
2	ウッドデッキB 足場組						
	枠組本足場	建枠600×1700	279.00	m ²			
	安全手摺	枠組み本足場用	24.00	m			
	養生シート	道路側1面	69.75	m ²			
	運搬費		279.00	m ²			
	小計						
	計						

3 ウッドデッキD塗装内訳①

	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1	仮設工	幅員3.0m 延長139m					
	仮設トイレ		1.00	式			
	仮設トイレ運搬費		1.00	式			
	現場内立ち入り禁止防護柵	カラーコーン	1.00	式			
	防護柵運搬費	カラーコーン	1.00	式			
	片付清掃費		1.00	式			
●	ウッドデッキD通路鉄板敷工事	幅員3.0m 延長139m					
(1)	資材リース及び運搬費						
	敷き鉄板1.5m×3.0m	リース期間3か月	110.00	枚			
	運搬費(搬入)	大型トラック クレーン付き	8.00	回			
	運搬費(搬出)	大型トラック クレーン付き	8.00	回			
	木製足場板	損料3か月 鉄板の下に敷込み (縁石と鉄板の隙間調整)	140.00	枚			
	運搬費(搬入)		1.00	式			
	運搬費(搬出)		1.00	式			
(2)	鉄板設置作業						
	バックホウ	0.25	6.00	日			
	2tユニック車	小運搬	6.00	日			
	重機運転手		6.00	人			
	一般運転手		6.00	人			
	作業員	2人×6日	12.00	人			
	重機運搬費		2.00	回			
(3)	鉄板撤去作業						
	バックホウ	0.25	6.00	日			
	2tユニック車	小運搬	6.00	日			
	重機運転手		6.00	人			
	一般運転手		6.00	人			
	作業員	2人×6日	12.00	人			
	重機運搬費		2.00	回			
	小計						

3 ウッドデッキD塗装内訳②

	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
2	塗装						
	木材保護塗料塗り	WP塗り(2回塗り)	820.00	m ²			
	高圧洗浄		820.00	m ²			
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠600×1800	566.00	m ²			
	安全手摺		83.00	m			
	養生シート		566.00	m ²			
	運搬費		566.00	式			
	小計						
	計						