

令和 7 年度

県庁舎ほか4地区合同庁舎空調自動制御設備定期点検整備業務

積 算 書

金 抜
数量入

履行期間 令和8年2月27日迄

県庁舎ほか4地区合同庁舎空調自動制御設備定期点検整備業務積算書						
業務場所		盛岡市内丸10-1 ほか				
業 務 積 算 内 訳 書						
此業務費金		円		(税込		円)
内 訳						
名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
I 直接業務費						
1. 空調自動制御設備 定期点検費						
(1) 県庁舎						
ア 中央監視制御装置点検費		1	式			明細書1
イ 自動制御機器点検費		1	式			明細書1・2
(2) 合同庁舎						
ア 奥州地区合同庁舎 及び奥州地区分庁舎		1	式			明細書3
イ 釜石地区合同庁舎		1	式			明細書4
ウ 久慈地区合同庁舎		1	式			明細書5・6
エ 二戸地区合同庁舎		1	式			明細書7・8
小 計						
2. 直接物品費		1	式			
直接業務費計						
II 業務管理費		1	式			
業務原価計						
III 一般管理費等		1	式			
保全業務費						

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 県庁舎						
ア 中央監視制御装置 点検費	年 2 回					
中央監視盤	savic netFX2 PC, LCD, INT, KB, MS, CLP, UPS共	1	式			
中央監視盤	SCS	2	面			
端末装置	DGPコントローラ	38	台			
監視制御盤	リモート盤	14	面			
監視制御盤	自動制御盤	14	面			
トランス		53	個			
DC24V電源		12	個			
ア の 計						
イ 自動制御機器 点検費	年 2 回					
デジタルコントローラ		26	個			
温度検出器		82	個			
湿度検出器		32	個			
温湿度検出器		1	個			
デジタル指示調節計		2	個			
挿入型温度調節器		1	個			
モジュロールモータ		23	個			
ダンパモータ		69	個			
バルブ・ダンパリンクージ		22	個			
遠隔開度設定器		6	個			
補助スイッチ		4	個			
電動二方弁	25A	1	個			
電動ボール弁	25A	6	個			
二方弁	32A, 50A	3	個			
三方弁	32A, 50A, 65A	14	個			
電磁弁	20A	5	個			
リミットコントロール		1	個			

岩手県

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2) 合同庁舎						
ア 奥州地区合同庁舎 及び奥州地区分庁舎	年1回(但し中央監視盤は年2回点検を実施。空気調和機の切替を含む。)					
中央監視盤	savic net-10 CPU、LCD、PRT、ANN-1、2共	1	式			
自動制御盤	リモート盤	6	面			
端末装置	DGPコントローラ	7	個			
デジタルコントローラ	DDC	2	個			
トランス		3	個			
DC24V電源		6	個			
温度検出器	挿入型	2	個			
モジュロールモーター		2	個			
バルブリンケージ		2	個			
3方弁		2	個			
サブコントローラマスター	FCU制御	3	個			
FCUデジタル設定器		34	個			
FCUコントローラ		34	個			
補助リレー	FCU制御	34	個			
温度調節器	挿入型サーモスタット	1	個			
油面計		1	組			
油面調節器		1	組			
感震器		1	個			
緊急遮断弁		1	個			
排煙濃度計		1	個			
電極保持器		2	個			
計装盤		1	面			(車路排気系統)
モジュロールモータ		1	個			
ダンパリンケージ		1	個			
補助スイッチ		1	個			
アの計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
イ 釜石地区合同庁舎	年 2 回					
中央監視盤	savic net-10 CPU、LCD、PRT、ANN-1、2共	1	式			
自動制御盤		10	面			
端末装置	DGPコントローラ	6	面			
ファンコイル用制御盤		4	面			
トランス		38	個			
DC24V電源		8	個			
温度調節器		22	個			
温度設定器		11	個			
挿入型温度検出器		11	個			
湿度調節器		10	個			
モジュロールモータ		19	個			
バルブリンケージ		19	個			
三万弁		19	個			
差圧スイッチ		4	個			
差圧指示調節計		1	個			
差圧発信器		1	個			
直結形ダンパ操作器		14	個			
油面計		1	組			
油面調節器		1	組			
排煙濃度計		1	個			
感震装置		2	個			
インバータ		1	個			
温度検出器		12	個			
温湿度検出器		1	個			
(部品交換)						
UPS用バッテリー	中央監視盤 FW-SBT-03	2	個			
UPS用ファン	中央監視盤 FW-CA1530H01	2	個			
同上交換費		1	式			
イ の 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウ 久慈地区合同庁舎	年 2 回					
中央監視盤	savic net-11 MCU, CRT, KB, MS, INT, PRT, UPS共	1	式			
自動制御盤		9	面			
端末装置	DGPコントローラ	5	個			
トランス		18	個			
DC24V電源		8	個			
温度検出器		17	個			
温湿度検出器		10	個			
温度調節器		3	個			
デジタル指示調節器		5	個			
デジタルコントローラ	DDC	11	個			
モジュロールモータ		15	個			
直結形タクトンパ 操作器		24	個			
補助ホテンシオメータ		2	個			
ファンコイルユニット調節器		99	個			
切替スイッチ		1	個			
微差圧スイッチ		12	個			
電動小型三方弁		160	個			
電動ボール弁		2	個			
バルブリンケージ		15	個			
三方弁		15	個			
電磁弁		6	個			
油面計		2	個			
油面調節器		2	個			
感震器		1	個			
排煙濃度計		1	個			
冷却水ブロー調節器		2	個			
加湿器制御		9	個			

岩手県

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
エ 二戸地区合同庁舎	年2回					
中央監視盤	savic netEV-model10 MCU, CRT, INT, KB, MUS, PRT, UPS共	1	式			
リモートアナライザ		2	面			
自動制御盤		11	面			
端末装置	DGPコントローラ	7	個			
デジタルコントローラ		10	個			
トランス		12	個			
DC24V電源		10	個			
挿入型温度検出器		15	個			
室内型温湿度検出器		5	個			
外気計測用温湿度検出器		1	個			
挿入型温度調節器		6	個			
室内型温度調節器		7	個			
圧力発信器		4	個			
アイソレータ		4	個			
デジタル指示調節計		8	個			
モジュロールモータ		3	個			
バルブリンケージ		3	個			
直結形タンパ操作器		36	個			
電動二方弁		9	個			
電磁流量計		2	個			
油面計		1	組			
油面調節器		2	組			
緊急遮断弁		2	個			
油用電磁弁		4	個			
感震器		4	個			
排煙濃度計		1	個			
リミットスイッチ		3	個			
微差圧スイッチ		5	個			
三方弁		3	個			

岩手県