

岩手県農業研究センター生態系実験室・前室空調修繕工事 設計書

区 分	規格・形状	数量	単位
機器費（生態系実験室）			
パッケージエアコン	天井カセット形 能力 冷房11.2KW、暖房12.5KW	3	台
パッケージエアコン	室外機	1	台
メインリモコン		3	個
天井化粧パネル		3	個
天井ワイドパネル		3	個
アクティブフィルター		1	個
アクティブフィルター取付キット		1	個
Y型分岐ジョイント	BY105	1	個
Y型分岐ジョイント	BY55	1	個
防雪フード	正面、側面	1	組
ドレンアップキット		3	組
平地用置台		2	架
機器費① 小計			
機器費（生態系実験室 前室）			
パッケージエアコン	天井カセット形 能力 冷房12.5KW、暖房14.0KW	1	台
パッケージエアコン	室外機	1	台
メインリモコン		1	個
天井化粧パネル		1	個
天井ワイドパネル		1	個
防雪フード	正面、側面	1	組
ドレンアップキット		1	組
平地用置台		1	架
機器費② 小計			

更新工事費（生態系実験室）			
室内機設置工事		3	台
化粧パネル取付工事		3	台
室外機設置工事		1	台
架台据付及びフード据付費		1	台
壁貫通、補修費	75Φ	2	孔
冷媒配管	Φ15.9/Φ9.5	1	台
ドレン配管	保温材付き	3	台
操作線配線		1	台
養生費		1	式
試運転調整費		1	式
機器搬入費		1	式
室外機電源工事費		1	式
更新工事費① 小計			
更新工事費（生態系実験室 前室）			
室内機設置工事		1	台
化粧パネル取付工事		1	台
室外機設置工事		1	台
架台据付及びフード据付費		1	台
壁貫通、補修費	75Φ	2	孔
冷媒配管	Φ15.9/Φ9.5	1	台
ドレン配管	保温材付き	1	台
操作線配線		1	台
養生費		1	式
試運転調整費		1	式
機器搬入費		1	式
室外機電源工事費		1	式
更新工事費② 小計			

撤去工事費（生態系実験室）			
室内機撤去工事	天井カセット形	3	台
室外機撤去工事	冷媒配管、防雪フード含む	1	台
冷媒フロンガス回収作業		1	式
冷媒フロンガス破壊処分	破壊証明書発行含む	1	式
機械費	クレーン車等	1	式
養生費		1	式
消耗品雑材費		1	式
産業廃棄物処分費		1	式
撤去工事費① 小計			
撤去工事費（生態系実験室 前室）			
室内機撤去工事	天井カセット形	1	台
消耗品雑材費		1	式
撤去工事費② 小計			
諸経費			
共通仮設費		1	式
現場管理費		1	式
一般管理費		1	式
諸経費 小計			
計			
消費税			
合計			