

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 岩洞第一発電所

工 事 名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託

施工箇所名 盛岡市藪川地内

円也

1 2 4 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	除草			工種区分 河川維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年 5月 歩掛適用年月 2025年 5月	
		1	式		
	境界杭新設・再設置				
		1	式		
	標柱(測量ポイント)新設・再設置				
		1	式		
	境界杭撤去作業				
		1	式		
	標柱(測量ポイント)撤去作業				
		1	式		
	作業船移動				
		1	式		

工事番号：2025-9002-DA02-01

工事数量総括表(本01)

工事名	岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草	肩掛式	m2		46,000			
作業船移動費	測量船(FRP船) 30PS級 6人乗り	日		10			
付属物設置工		式		1			
境界杭工		式		1			
境界杭 新設	境界杭規格:120×120×900mm(30kg) , 施工区分:根巻き基礎有り	本		34			
境界杭 再設置 流用	既設再設置, 施工区分:根巻き基礎有 り、手間のみ	本		57			
付属物設置工		式		1			
標柱(測量ポール) 新設	土中単柱型(支給品)	本		34			

工事番号：2025-9002-DA02-01

工事数量総括表(本01)

工事名	岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
標柱(測量ポール) 再設置 流用	手間のみ	本		57			
撤去物処理工		式		1			
付属物撤去工		式		1			
付属物撤去工(境界杭)		本		91			
標柱(測量ポール) 撤去		本		91			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬 運搬距離32.5km以下	発生材種類:境界杭(鉄筋コンクリート)	式		1			
現場発生品運搬 運搬距離43.6km以下	発生材種類:標柱(測量ポール)	式		1			
殻処分	Co殻(有筋)(固定式)	t		1			
処分費	測量ポール(木くず)	kg		30.6			
直接工事費		式		1			

工事番号：2025-9002-DA02-01

工事数量総括表(本01)

工事名	岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			