

別紙 修理内訳書

修理名称	岩手県立胆沢病院 3階及び8階病棟休憩室修繕
------	------------------------

交換部品等	数量	単位	規格
(内訳)			
1. 3階看護師休憩室修繕			
(解体)			
壁間仕切り撤去	16.3	m ²	
既存床撤去 長尺シート	5.3	m ²	
小上がり撤去 (畳9畳分含む)	18.3	m ²	
既存壁クロス撤去	58.1	m ²	
既存天井撤去	5.9	m ²	
(内装)			
床 長尺シート	21.2	m ²	
同上下地補修	21.2	m ²	
巾木	26.1	m	ソフト巾木
壁間仕切り補修	4.6	m ²	Pb12.5+9.5
壁補修	21.2	m ²	
天井補修	5.9	m ²	
内装材運搬費	1.0	式	
ビニールクロス貼り	50.1	m ²	
(左官)			
床補修	1.0	式	
(塗装)			
内部壁塗装 下処理共、EP塗り	1.0	式	12.9m ²
(電気設備)			
メタルモール A型	2.0	本	直線(1.8m)
モール	1.0	式	付属品・支持材
照明器具	2.0	灯	LED蛍光灯逆富士型
耐熱性ポリエチレンシースケープル	35.0	m	EM-EEF 1.6-2C
ブランクプレート	1.0	枚	
消耗品・雑材料	1.0	式	
電気設備労務費	1.0	式	
(機械設備)			
流し台取り外し、配管切り回し	1.0	式	

洗面化粧台 取付	1.0	台	
流し台 1200L シングルレバー水栓	1.0	台	
洗面化粧台 600L ワンレバー水栓	1.0	台	
P-MAC リモコン移設	1.0	式	
レントゲン検査	1.0	式	
保温	1.0	式	
配管撤去、移設	1.0	式	
ハツリ、コア抜き	1.0	式	
雑材消耗品	1.0	式	
(産廃処分)			
産廃処分費	1.0	式	石膏ボード、畳、廃プラ、ガラス、陶器くず、金属くず、木くず
2. 8階看護師休憩室修繕			
(解体)			
壁間仕切り撤去	23.5	m ²	
既存床撤去 長尺シート	5.7	m ²	
既存床撤去 タイルカーペット	11.1	m ²	
小上がり撤去 (畳9畳分含む)	16.1	m ²	
既存建具、枠撤去	2.0	箇所	
既存壁クロス撤去	44.6	m ²	
既存天井撤去	6.3	m ²	
既存パーティション撤去	7.0	m ²	
(内装)			
床 長尺シート	33.8	m ²	
同上下地補修	33.8	m ²	
巾木	29.1	m	ソフト巾木 H=100
巾木	1.3	m	ソフト巾木 H=300
壁間仕切り補修	3.3	m ²	Pb12.5+9.5
壁補修	6.9	m ²	
天井補修	6.3	m ²	
ビニールクロス貼り	35.0	m ²	
廊下タイルカーペット復旧	1.0	式	
壁開口補強	10.4	m ²	LGS+Pb12.5+12.5
仮設間仕切り	12.0	m ²	LGS+シート
内装材運搬費	1.0	式	
(左官)			

床補修	1.0	式	
(塗装)			
内部壁塗装 EP塗り	34.9	m ²	
内部壁塗装下地処理 前面パテ処理	34.9	m ²	
(鋼製建具)			
既存FIX窓 ガラス撤去	1.0	式	
LSDスムード 片引き	1.0	箇所	
同上搬入費	1.0	式	
LSDスムード 片引き	1.0	箇所	
同上搬入費	1.0	式	
引き違い窓開閉調整	4.0	箇所	
(電気設備)			
耐熱性ポリエチレンシースケープル	40.0	m	EM-EEF 1.6-2C
ブランクプレート	4.0	枚	
消耗品・雑材料	1.0	式	
照明器具 LED蛍光灯	5.0	灯	
電気設備労務費	1.0	式	
(機械設備)			
流し台取り外し、配管切り回し	1.0	式	
流し台新設 L=1200 混合栓共	1.0	式	
給湯配管切り回し	1.0	式	
手洗器 新設	1.0	台	LSE870
洗面器 新設	1.0	台	L210C、TENA40AW
保温	1.0	式	
配管撤去、移設	1.0	式	
レントゲン検査	1.0	式	
ハツリ、コア抜き	1.0	式	
雑材消耗品	1.0	式	
(産廃処分)			
産廃処分費	1.0	式	石膏ボード、畳、廃プラ、ガラス、 陶器くず、金属くず、木くず
3. 諸経費	1.0	式	
			※修繕に伴うレイアウトイメージ は別添のとおり。ただし、詳細に ついては契約後の協議による。