

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

経営体育成基盤整備事業福田地区第8号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するための資料であり、契約上の拘束力を生じるものではありません。

岩手県

県北) 二戸農林振興センター農村整備室

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年8月一A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休2日補正	4週8休以上
冬期補正（現場管理費）	0.55%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 暗渠排水工	自動埋設型暗渠工法			
・ ・ 自動埋設型暗渠工法				
・ ・ ・ 吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管 φ50モミガラ	m	17,468.000	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）	H=0.6m	時間	1.990	算出数量：1.000 時間
* ドレンレイヤー		時間	1.000	
* トラクタ	機械器具規格：超々湿地9t級	時間	1.000	
* 軽油	バートル給油	L	11.000	
* 運転手（特殊）		人	0.190	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m3	49.900	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	バートル給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ	材料(袋)+袋詰+運搬+積卸	m3	49.900	
・ ・ ・ 管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	210.000	算出数量：1.000 箇所
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深 (m) : 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 排水管の種類: 暗渠排水管 (ロール管), 口径区分 (mm) : φ50～75mm	m	4.600	
モミガラ	材料(袋)+袋詰+運搬+積卸	m3	0.700	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m3	0.700	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	バートル給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 押土の有無：-, 障害の有無：-, 施工数量：標準, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.100	
* バックホウ [クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	0.100	
*ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型（2次）]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・ 管理孔保護管	φ50mm L=0.4m	箇所	210.000	算出数量：1.000 箇所
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	0.100	
・・・ 水閘部集水渠工	ポリ製有孔管 φ60	m	577.000	算出数量：100.000 m
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≤h≤0.7m，排水管の種類：暗渠排水管（定尺管），口径区分（mm）：φ50～75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径60mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・ ポリ製ソケット	60×50mm	個	210.000	算出数量：1.000 個
ポリ製ソケット	径60×50mm	個	1.000	
・・・ 水閘取付工	水平水閘 φ65	箇所	210.000	算出数量：1.000 箇所
変換ソケット（塩ビ×ポリ）	φ65×60mm	個	2.000	
水平水こう	径65mm	個	1.000	
・補助暗渠工				
・補助暗渠工	モミガラ			
・・・ 補助暗渠工	2.0m間隔，H=0.4m	ha	17.600	算出数量：1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型，2.0m間隔，H=0.4m	時間	13.000	算出数量：13.000 時間
*トラクタ（補助）	機械器具規格：超々湿地7t級	時間	13.000	
*疎水材投入機		時間	13.000	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	104.000	
*運転手（特殊）		人	2.470	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ	材料（袋）+袋詰+運搬+積卸	m3	61.100	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下，モミガラ	m3	61.100	算出数量：110.000 m3
*不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	14.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
・・・ 整地工	補助暗渠			
・・・ 整地工	補助暗渠	ha	17.600	算出数量：1.000 ha
整地工	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3.0t級	時間	12.840	算出数量：1.000 時間

*フルトラクター〔普通〕	機械器具規格:3.0t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	4.400	
*運転手（特殊）		人	0.200	
・産業廃棄物処理				
・・産業廃棄物処理	廃プラスチック			
・・・産業廃棄物運搬	廃プラスチック	空m3	2.900	算出数量:1.000 空m3
運搬（廃プラスチック）	運搬距離:36.5km 以下,路面条件:良好	空m3	1.000	
・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	1.000	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処分費	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
技術管理費				
・共通仮設（積上げ）				
・・技術管理費				
・・・現場透水試験		回	1.000	算出数量:1.000 回
現場透水試験	オーガー法	回	1.000	