

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校 校舎新築(建築)工事


(建築意匠)

整理番号	図面番号	図面名称	縮尺	整理番号	図面番号	図面名称	縮尺	整理番号	図面番号	図面名称	縮尺	整理番号	図面番号	図面名称	縮尺	整理番号	図面番号	図面名称	縮尺	整理番号	図面番号	図面名称	縮尺
001	A-001	共通設計概要書	-	051	A-214	矩計図-14	1/50	101	A-608	外断熱詳細図	図示	001	EV-001	昇降機設備特記仕様書-1	-	001	G-001	外構施設平面図	1/500				
002	A-002	共通特記仕様書-1	-	052	A-215	矩計図-15	1/50	102	A-609	アルミハニカム庇詳細図-1	図示	002	EV-002	昇降機設備特記仕様書-2	-	002	G-002	外構施設断面図	1/200				
003	A-003	共通特記仕様書-2	-	053	A-301	1階平面詳細図_北	1/100	103	A-610	アルミハニカム庇詳細図-2	図示	003	EV-003	昇降機設備図-1	-	003	G-003	外構施設詳細図	図示				
004	A-004	共通特記仕様書-3	-	054	A-302	1階平面詳細図_南	1/100	104	A-611	壁突詳細図	図示	004	EV-004	昇降機設備図-2	-	004	G-004	擁壁展開図	図示				
005	A-005	共通特記仕様書-4	-	055	A-303	2階平面詳細図_北	1/100	105	A-612A	連絡歩廊詳細図-1	1:100	005	EV-005	昇降機設備図-3	-	005	G-005	L型擁壁構造図・配筋図-1	1/50				
006	A-006	共通特記仕様書-5	-	056	A-304	2階平面詳細図_南	1/100	106	A-612B	連絡歩廊詳細図-2	1:100	006	EV-006	昇降機設備図-4	-	006	G-006	L型擁壁構造図・配筋図-2	1/50				
007	A-007	共通特記仕様書-6	-	057	A-305	3階平面詳細図_北	1/100	107	A-613	プレハブ冷凍庫・冷蔵庫詳細図-1(参考図)	図示	007	EV-007	昇降機設備図-5	-	007	G-007	L型擁壁構造図・配筋図-3	1/50				
008	A-008	建築工事特記仕様書-1	-	058	A-306	3階平面詳細図_南	1/100	108	A-614	プレハブ冷凍庫・冷蔵庫詳細図-2(参考図)	図示	008	EV-008	昇降機設備図-6	-	008	G-008	L型擁壁構造図・配筋図-4	1/50				
009	A-009	建築工事特記仕様書-2	-	059	A-307	4階平面詳細図_北	1/100	109	A-615	断熱範囲図-1	1/200					009	G-009	雨水排水計画平面図	1/500				
010	A-010	建築工事特記仕様書-3	-	060	A-308	4階平面詳細図_南	1/100	110	A-616	断熱範囲図-2	1/200					010	G-010	雨水排水縦断面図-1	図示				
011	A-011	建築工事特記仕様書-4	-	061	A-309	屋上平面詳細図_北	1/100	111	A-617	断熱範囲図-3	1/200					011	G-011	雨水排水縦断面図-2	図示				
012	A-012	建築工事特記仕様書-5	-	062	A-310	屋上平面詳細図_南	1/100	112	A-618	断熱範囲図-4	1/200					012	G-012	雨水排水施設詳細図	図示				
013	A-013	建築工事特記仕様書-6	-	063	A-311	コア詳細図-1	1/50	113	A-619	断熱範囲図-5	1/200					013	G-013	防災計画平面図・詳細図	1/500				
014	A-014	建築工事特記仕様書-7	-	064	A-312	コア詳細図-2	1/50	114	A-620	防水範囲図-1	1/200												
015	A-015	建築工事特記仕様書-8	-	065	A-313	コア詳細図-3	1/50	115	A-621	防水範囲図-2	1/200												
016	A-016	建築工事特記仕様書-9	-	066	A-314	コア詳細図-4	1/50	116	A-622	防水範囲図-3	1/200												
017	A-017	共通事項・凡例	-	067	A-401	1階天井伏図	1/200	117	A-623	防水範囲図-4	1/200												
018	A-018	仕上表-1	-	068	A-402	2階天井伏図	1/200	118	A-624	防水範囲図-5	1/200												
019	A-019	仕上表-2	-	069	A-403	3階天井伏図	1/200	119	A-701	外構サインキープラン	1:500												
020	A-020	仕上表-3	-	070	A-404	4階天井伏図	1/200	120	A-702	1階サインキープラン	1:200												
021	A-021	現況図	1/500	071	A-501	建具キープラン-1	1/200	121	A-703	2階サインキープラン	1:200												
022	A-022	敷地面積算定図	1/500	072	A-502	建具キープラン-2	1/200	122	A-704	3階サインキープラン	1:200												
023	A-023	面積算定図-1	1/300	073	A-503	建具キープラン-3	1/200	123	A-705	4階サインキープラン	1:200												
024	A-024	面積算定図-2	1/300	074	A-504	建具キープラン-4	1/200	124	A-706	サインリスト・サイン意匠図-1	図示												
025	A-025A	建築面積・地盤面算定図-1	1/400	075	A-505	建具表-1	-	125	A-707	サインリスト・サイン意匠図-2	図示												
026	A-025B	建築面積・地盤面算定図-2	1/400	076	A-506	建具表-2	-	126	A-708	サインリスト・サイン意匠図-3	図示												
027	A-101	配置図	1/500	077	A-507	建具表-3	-	127	A-709	サインリスト・サイン意匠図-4	図示												
028	A-102	ビット平面図	1/200	078	A-508	建具姿図-1	1/100	128	A-801	仮設計画図-1(参考図)	1/500												
029	A-103	1階平面図	1/200	079	A-509	建具姿図-2	1/100	129	A-802	仮設計画図-2(参考図)	1/500												
030	A-104	2階平面図	1/200	080	A-510	建具詳細図-1	図示	130	A-803	仮設計画図-3(参考図)	1/500												
031	A-105	3階平面図	1/200	081	A-511	建具詳細図-2	図示	131															
032	A-106	4階平面図	1/200	082	A-512	建具詳細図-3	図示	132															
033	A-107	屋上平面図	1/200	083	A-513	建具詳細図-4	図示	133															
034	A-108	立面図-1	1/200	084	A-514	建具詳細図-5	図示	134															
035	A-109	立面図-2	1/200	085	A-515	建具詳細図-6	図示	135															
036	A-110	立面図-3	1/200	086	A-516	建具詳細図-7	図示	136															
037	A-111	断面図	1/200	087	A-517	建具詳細図-8	図示	137															
038	A-201	矩計図-1	1/50	088	A-518	建具詳細図-9	図示	138															
039	A-202	矩計図-2	1/50	089	A-519	建具詳細図-10	図示	139															
040	A-203	矩計図-3	1/50	090	A-520	建具詳細図-11	図示	140															
041	A-204	矩計図-4	1/50	091	A-521	建具詳細図-12	図示	141															
042	A-205	矩計図-5	1/50	092	A-522	建具詳細図-13	1/20	142															
043	A-206	矩計図-6	1/50	093	A-601	雑詳細図-1	図示	143															
044	A-207	矩計図-7	1/50	094	A-602	雑詳細図-2	図示	144															
045	A-208	矩計図-8	1/50	095	A-603	雑詳細図-3	図示	145															
046	A-209	矩計図-9	1/50	096	A-604	雑詳細図-4	図示	146															
047	A-210	矩計図-10	1/50	097	A-605	雑詳細図-5	図示	147															
048	A-211	矩計図-11	1/50	098	A-606	雑詳細図-6	図示	148															
049	A-212	矩計図-12	1/50	099	A-607A	雑詳細図-7	図示	149															
050	A-213	矩計図-13	1/50	100	A-607B	雑詳細図-8	図示	150															



発注方式・工事区分		工事内容		建築	空調	衛生	電気	昇降	別途	適用	備考	
発注方式	a. 本工事の発注方式は以下の通りとする。 ○一括発注 建築 電気設備 空気調和設備 給排水衛生設備 昇降機設備 駐車・駐輪機械設備 外構 ●分離発注 建築(昇降機・外構含む) 電気 空気調和 給排水衛生 ○コストオン ○関連工事	26 各種設備機器搬入口の仮設及び復旧 27 屋外屋内設備機器点検架台(躯体基礎及び取付け用鋼材を含む) 28 屋外屋内設備機器架台(各関連工事)(各種機器附属の専用架台) 29 看板、サイン類の一次側電気工事 30 消火器 31 同上の収納ボックス(図示による)		●			●				○	●
工事区分	a.設計図による他、下記を工事区分とする。 b.●印を適用する。疑義を生じた場合は事前に質問回答書をもって確認する。	1 エレベーター出入口扉、三方枠、幕板、敷居の製作取付け 2 同上 扉、インジケーター、押ボタン等の開口(モルタル詰は昇降) 3 同上 ピット内防水及び排水(排水は衛生) 4 同上 シャフト内点検用タラップ 5 同上 シャフト内耐火処理 6 同上 通過階のあるときの非常口扉 7 同上 機械室ビーム 8 同上 機械室床開口、かさ上げコンクリート、配線用ピット、ふた及び床仕上げ 9 同上 シャフト内中間ビーム、ブラケット、レール等 10 同上 シャフト内ブラケット支持用ベースプレート取付け(柔構造の場合) 11 同上 三方枠、扉のシャフト側補強用下地金物取付け、敷居持出し用下地金物取付け、中間ビーム取付け(柔構造の場合) 12 同上 機械搬入口の仮設、復旧及び天井吊フック、補強 13 同上 機械室照明、コンセント及びシャフト内コンセント 14 同上 機械室電源盤の一次側電気工事(二次側は昇降) 15 同上 シャフト外の遠方操作又は警報監視用電気工事		●			●				●	
1. 躯体の開口、スリーブ工事	工事内容	1 スリーブ、開口の為の墨出し(RC)(各関連工事) 2 床、壁、梁の貫通スリーブ(RC)(各関連工事) 3 床、壁、梁の開口並びに貫通部の補強及び型枠(RC) 4 スリーブ、開口廻りの穴埋め(RC)(防火、防煙区画及び遮音壁の穴埋めを含む各関連工事) 5 鉄骨部の貫通スリーブ及び補強		●	●	●	●	●				
2. 躯体以外の開口	開口の為の墨出し(各関連工事) 現場製作間仕切壁の開口、補強、枠付け、穴埋め(防火、防煙区画及び遮音壁の穴埋めを含む各関連工事) 床、壁の直付各種器具の開口、補強、枠付け、穴埋め(補強は建築、各関連工事) 天井吹出口、吸込口、埋込照明器具、スピーカー等取付けのための天井切り込み、枠組み(各関連工事) 同上補強(仕上材共、ただし、スイッチボックス、コンセント等軽微なものは各設備工事) 既製パーティション壁類の開口、補強			●	●	●	●	●				
3. 基礎、ピットマンホールその他工事	1 屋上のコンクリート製機械基礎(盤用基礎を含む) 2 屋外のコンクリート製機械基礎(外灯の基礎を除く)(盤用基礎を含む) 3 コンクリート基礎上部の鋼製架台 4 屋内の床土機械基礎(建築図にあるものは仕上げとも建築)(盤用基礎を含む) 5 床下(ピット内)の機械基礎 6 機械基礎のアンカーボルト等の埋込(屋内屋外共、各関連工事) 二重スラブ内の連通管、通気管、人通路 各種地下水槽、ピット等のコンクリート躯体及び内部防水、断熱 マンホール、タラップ等の設置(躯体に取付くもの) 設備機器搬出入用天井等のフック及び補強 屋内の排水溝、配管配線ピット及び各種ふたの製作取付け			●								
4. 仕上げ関係工事	1 外壁に取付くガラリ・チャンバーの製作取付け 2 屋内に取付くガラリの製作取付け(図示による、ドアガラリは建築) 3 現場製作間仕切及び既製パーティション等への各種機械取付のための下地補強 4 AD、PS、EPS等の点検口又は扉の製作取付け 5 フリーアクセスフロアーの開口 6 換気扇取付用枠及びガラリの製作取付け(換気扇取付は空調) 7 防火戸及び防煙たれ壁用煙感知機連動装置及び制御盤並びに二次側電気工事(一次側は電気) シャッター用二次側電気工事(一次側は電気) ルーフドレン、オーバーフロー管及び雨水排水管(建物外一次雨水桝接続迄) 雨水貯留槽等への流入雨水管及びオーバーフロー管 同上一次雨水桝以降、雨水桝及び埋設雨水排水管(公設桝接続まで) 煙突(内部ライニング及び点検口を含む) 同上に接続する煙道製作取付け(各関連工事) システム天井用設備プレート(各関連工事) 設備機器類の取付く仕上げ材(石、金属等)の加工 機械室、電気室のかさ上げコンクリート及び床仕上げ ユニットバス、ユニットイレ等の出入口口縁及び咨摺 コンクリートダクト及びその内部仕上げ			●	●							
5. 設備関係工事	1 機械室、電気室等のかさ上げコンクリート及び床仕上げ 2 既製流し台、調理台、ガス台、吊戸棚、フード、洗面化粧台、及び造り付け各種台の製作取付け(トラップ類金物を含む、図示による) 3 同上 給排水管、ガス管接続及び電源接続(図示による) 4 厨房器具の製作取付け 5 厨房器具への配管接続、フード取付け、ダクト接続(各関連工事) 6 屋内に設置するグリーストラップ、ガソリントラップ用の躯体(防水共) 7 同上の本体及び内部装置(図示による) 8 ユニットバス、シャワーユニット、ユニットイレ 9 同上機器への配管接続、ダクト接続及び電源接続(各関連工事) 10 洗濯パン、温水洗浄便座、小便器個別感知洗浄、洗面手洗器自動水栓等製作据付け 11 同上機器への配管接続及び電源接続(各関連工事) 12 便所及び化粧室の大型鏡、棚、ペーパーシート等(450×600以下の鏡は衛生) 13 ペーパーホルダー、ペーパータオルホルダー、水石けん入れ等 14 ファンコイルユニット収納用ベリカウンターの製作取付け 15 同上 吹出口及びファンコイル用架台 16 同上 操作盤、配管配線及びスイッチ 17 ウェザーカバー(建築図にないもの、ベントキャップを含む) 18 排煙口及び煙感連動ダンパーの二次側電気工事(制御盤、非常電源共) 19 同上 制御盤迄の一次側電気工事 20 動力制御盤及び二次側電気工事 21 動力遠方操作用電気工事及び遠方操作盤(各関連工事) 22 消火栓ポンプ起動装置(移報器)及び表示灯回路 23 各種天井吊設備機器の吊補強(各関連工事) 24 各種設備機器、配管の耐震、防振、消音、安全対策等(各関連工事) 25 各種盤類取付けの為の下地補強			●	●	●	●	●				
6. 昇降機設備関連工事	工事内容	1 エレベーター出入口扉、三方枠、幕板、敷居の製作取付け 2 同上 扉、インジケーター、押ボタン等の開口(モルタル詰は昇降) 3 同上 ピット内防水及び排水(排水は衛生) 4 同上 シャフト内点検用タラップ 5 同上 シャフト内耐火処理 6 同上 通過階のあるときの非常口扉 7 同上 機械室ビーム 8 同上 機械室床開口、かさ上げコンクリート、配線用ピット、ふた及び床仕上げ 9 同上 シャフト内中間ビーム、ブラケット、レール等 10 同上 シャフト内ブラケット支持用ベースプレート取付け(柔構造の場合) 11 同上 三方枠、扉のシャフト側補強用下地金物取付け、敷居持出し用下地金物取付け、中間ビーム取付け(柔構造の場合) 12 同上 機械搬入口の仮設、復旧及び天井吊フック、補強 13 同上 機械室照明、コンセント及びシャフト内コンセント 14 同上 機械室電源盤の一次側電気工事(二次側は昇降) 15 同上 シャフト外の遠方操作又は警報監視用電気工事		●			●				●	
7. その他工事	1 コンクリート造の各種水槽、マンホール躯体及びび坑(ハンドホールを含む) 2 同上(化粧蓋の仕上げ) 3 コンクリート造のし尿浄化槽の躯体及びび坑 4 同上の内部仕上げ(建具、階段、手すり、タラップ、グレーティング等は建築) 5 機械駐車設備本体、基礎及びび坑 6 同上 制御盤及び二次側電気工事 7 同上の一次側電気工事 8 自動車(車路)管制装置 9 清掃用ゴンドラの本体及びび走行レール 10 同上の基礎及びび架台 11 舞台装置			●			●			○		
使用料金等の負担	工事内容			建築	空調	衛生	電気	昇降	別途	適用		
電力	1 工所用電力引込工事 2 工所用電力料金(引込負担金、基本料金、使用料金) 3 本設電力引込負担金 4 本設受電後引渡しまでの基本料金 5 本設受電後引渡しまでの使用料金 6 電気設備工事着工から本設受電までの電気主任技術者の選任及び費用 7 本設受電後から竣工までの電気主任技術者の選任及び費用			●			●	●	●		●	
上下水道	8 工用上水道引込接続工事 9 工用上水道料金(引込負担金、基本料金、使用料金) 10 本設上水道引込接続工事(引込接続負担給水加入金) 11 本設下水道負担金、加入金(○加入金なし) 12 本設後引渡しまでの基本料金、使用料金 13 場内汲み上げ排水処理			●			●	●	●			
LPガス	14 本設LPガス引込負担金(○負担金なし) 15 空調用試運転の基本料金、使用料金 16 厨房器具、給湯用試運転の基本料金、使用料金 17 コージェネ用試運転の基本料金、使用料金 18 本設後引渡しまでの基本料金、使用料金						○		○			
工事区分図(電気設備工事—建築工事)	工事区分凡例 電気設備工事機器 建築工事機器 電気設備工事配管配線 建築工事配管配線											
排煙窓	自火報受信機 状態 排煙窓 開閉制御 オペレーター											
電動窓・電動ブラインド・電動シャッター	単相電源の場合:電灯分電盤 三相電源の場合:動力制御盤 電源 窓/ブラインド/シャッター 開閉信号線 開閉スイッチ又はシャッタースイッチ											
集中管理ブラインド	電灯分電盤 電源 遠方発停 集中制御装置 電灯分電盤 電源 遠方発停 集中制御装置 電灯分電盤 電源 遠方発停 集中制御装置											
自動ドア制御	自火報受信機 パニックオープン制御線 電灯分電盤 電源 センサー用配線 自動ドアセンサー 自動ドア											
電気錠	絶縁ブッシング 扉 絶縁ブッシング 通電金具 ジョイントボックス 給電:電気 FL											

工事区分図(電気設備工事一空調設備工事)

工事区分共通凡例

~~個別空調(ビル用マルチ)~~


~~個別空調(パッケージ)~~

~~熱源廻り(冷水熱源)~~

- ① 冷温水ポンプ発停
- ② 冷温水ポンプ状態信号
- ③ 冷却水ポンプ発停
- ④ 冷却水ポンプ状態信号
- ⑤ 冷温水ポンプインバータ制御信号
- ⑥ 冷却水ポンプインバータ制御信号


熱源機のインバータは空調設備工事(機器付属)とする。
ポンプのインバータは電気設備工事とする。
冷却塔のインバータは電気設備工事とする。
自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

~~空調機(機側盤あり)~~




ファンのインバータは空調設備工事とする。
ファン連動は空調設備工事とする。
自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

~~空調機(機側盤なし)~~




ファンのインバータは電気設備工事とする。
ファン連動は電気設備工事とする。
自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

熱源廻り(空気熱源ポンプ内蔵)




熱源機のインバータは機器付属とする。
熱源機付属組込ポンプのインバータは機器付属とする。
自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

~~熱源搬送(二次ポンプ)~~




ポンプのインバータは電気設備工事とする。
自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

中央監視盤廻り(中央監視盤が空調設備工事の場合)



自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

~~ターボ冷凍機~~(機側盤が別設置の場合)



自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

工事区分図(電気設備工事-空調設備工事)			
工事区分通凡例			
電気設備工事機器 空調設備工事機器 電気設備工事配管配線 空調設備工事配管配線			
ファン(1) 三相ファン(動力制御盤が同一の場合)	ファン(2) 三相ファン(動力制御盤が異なる場合)	ファン(3) 単相ファン	全熱交換機廻り
送風機 FAN 排風機 FAN 動力制御盤 電源 排気ファン発停、状態、故障 自動制御盤 ※ 送風機と排風機の連動制御は電気設備工事とする。 ※ 原則として連動は排気ファンを起動後、給気ファンを連動するものとする。 (換気方式により異なる場合があります)	送風機 FAN 排風機 FAN 動力制御盤 電源 発停、状態、故障 自動制御盤 ※ 送風機と排風機の連動制御は空調設備工事とする。	1台の場合 排風機 FAN 電源 電灯分電盤 入切 手元スイッチ (電気) 連動の場合 送風機 FAN 排風機 FAN 電源 電灯分電盤 入切 手元スイッチ (電気)	電源 電源 電源 電灯分電盤 集中コントローラ 信号 リモコン (HEX付属品) 信号 リモコン (HEX付属品) 信号 リモコン (HEX付属品)
ファンコイルユニット	電気ヒータ(排水路ヒータ)※パネルヒータを除く	電気ヒータ付吹出口	シャッター付有圧扇
自動制御盤 通信線、電源線 FCU 制御弁 FCU 制御弁 FCU 検出信号 センサー 制御信号(設定) 手元設定器 電灯分電盤 電源 ※ コンセント接続を基本とする。	コンセント サーモスイッチ付 電気ヒータ 電源プラグ付 サーモスイッチ付 電気ヒータ 電源プラグ付 電灯分電盤 電源 ※ コンセント接続を基本とする。	給気口 給気口 電灯分電盤 電源 自動制御盤 発停 自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。	単相電源の場合 シャッター付有圧扇 電源 電灯分電盤 入切 手元スイッチ 三相電源の場合 シャッター付有圧扇 1φ200V 1φ200V 3φ200V 動力制御盤 自動制御盤 発停・状態・警報
エア搬送ファン	防災システム(SFD・排煙機・排煙口)	変風量装置(VAV)、定風量装置(CAV)	
電源 電源 電源 電灯分電盤または動力制御盤 発停 自動制御盤 ※ 運用により、1台おきなど発停が異なるので確認すること。 自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。	煙感知器 SFD 排煙口 手動開放スイッチ 自動制御盤 火災信号(フロア毎) 自火報受信機 開放信号・諸表示 起動信号・諸表示 動力制御盤又は受変電設備低圧配電盤 電源 排煙機 起動信号・諸表示 動力制御盤 換気動力停止信号 ※ 自動制御設備が無い場合の換気動力停止は自火報受信機から動力制御盤へ電気工事で行う。 自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。	制御信号 自動制御盤 電源(AC100V) 電源(AC24V) トランス(自動) VAV/CAV 自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。	

工事区分図(電気設備工事－空調設備工事－衛生設備工事－建築工事)				受水槽廻り(加圧給水方式)電極式			
工事区分共通凡例							
電気設備工事機器 電気設備工事配管配線 空調設備工事機器 空調設備工事配管配線 衛生設備工事機器 衛生設備工事配管配線 建築工事機器 建築工事配管配線							
受水槽廻り(加圧給水方式)センサー付き							
◇自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。				◇自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。			
受水槽廻り(高架水槽方式)				消火ポンプユニット廻り			
◇自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。				※ 自動制御設備がない場合の電極および配線は電気工事とする。			
排水ポンプ廻り(湧水槽・雑排水槽)				ダクトフード消火			
※ 水位については衛生工事より提示する。 ※ 自動制御設備がない場合の警報は電気工事とする。 ポンプ付属ケーブルは衛生設備工事支給とする。							
				ガス緊急遮断弁			
訂正				件名			
				岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校			
				校舎新築(建築)工事			
				図面名称			
				共通特記仕様書-6			
				図面番号			
				A1版 - A3版 -			
				A-007			

c. 散水試験：●行う ○行わない 1)散水試験は、次の内容を実施し、防水層端部、防水層と建具・トップライト取合い部、異種工事取合い部分等及びシーリング部の止水性能を確認する。 2)試験対象部位（防水立ち上がり部端部、屋上階、窓） 3)試験実施数（対象部位全数） 4)試験の程度 防水の対象部位に散水を行い、漏水がないことを確認する。散水は、次を標準として1箇所あたり10分間程度とする。 ●散水ノズル圧力4MPa（噴角10度）にて、試験部位から約120cmの位置より散水 ○ 5)シーリング部の散水試験実施時期は、シーリング施工完了時点とする。ただしダブルシーリング方式の場合は、次による。 ●二次シール（内部側）施工完了時点で、一次シール（外部側）施工前 ○二次シール及び一次シールとも施工完了後 6)その他 試験に先立ち、試験計画書を提出する。試験内容の詳細については、事前に監理者と協議する。試験により不具合が発生した場合は、必要な処置を行った後の確認のため、再度散水試験を行う。	(オ)(カ)脱気装置(Dー1ー、ー2、ー3、ー4、DIー1、ー2) ○種類() ○設置数量() ●製造所の指定とする 70㎡に1ヶ所 (オ)(カ)屋根露出防水工法・屋根露出防水断熱工法に用いる仕上塗料の種類及び使用量 1)色調 ●標準色 ○特注色() 2)高反射率塗料 ○適用する ●適用しない	<table><tr><th colspan="2">仕上塗料の種類</th><th>使用量(Kg/㎡)</th></tr><tr><td rowspan="4">● シルバー塗料</td><td>○ アスファルト系(溶剤系)</td><td>0.2～1.0</td></tr><tr><td>○ 合成樹脂溶剤系</td><td>0.2～0.4</td></tr><tr><td>○ 合成樹脂エマルジョン系</td><td>0.2～0.4</td></tr><tr><td>アクリル樹脂系</td><td>0.3～0.5</td></tr><tr><td>○ カラー塗料 (高反射率塗料を含む)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 厚塗り塗料</td><td>○ アクリル樹脂系</td><td>0.5～2.0</td></tr><tr><td></td><td>○ 高反射率・防火塗料など</td><td>0.5～2.0</td></tr></table>	仕上塗料の種類		使用量(Kg/㎡)	● シルバー塗料	○ アスファルト系(溶剤系)	0.2～1.0	○ 合成樹脂溶剤系	0.2～0.4	○ 合成樹脂エマルジョン系	0.2～0.4	アクリル樹脂系	0.3～0.5	○ カラー塗料 (高反射率塗料を含む)			○ 厚塗り塗料	○ アクリル樹脂系	0.5～2.0		○ 高反射率・防火塗料など	0.5～2.0	9.2.4 施工	(1)(ア)防水層の下地モルタル塗り： ○適用しない ●適用する(適用箇所：屋根) (4)(イ)(g)ルーフレイン回り及び立上部周辺の断熱材の張りじまい位置(DIー1、DIー2)： ●設計図による a. 防水立上り部分を乾式保護材とした場合は、立上り部は水平部分600mmを含んで防水層の増張りを行う。 b. パラベト等防水立上り部分のコンクリートは、床板と同時に打込みとする。やむを得ず打ち継ぐ場合には、打継ぎ箇所は床スラブ面より100mm以上立ち上げて天端を外勾配とする。 c. 低臭・低煙形アスファルトを用いる場合は、温度管理形の溶融釜又はコンテナを使用して溶融アスファルトの温度管理を行う。 d. 室内アスファルト防水の押え金物はステンレスPL2.0とする。	9.2.5 保護層等の施工	(4)平場の保護コンクリート厚さ： (イ)●こて仕上げとする場合は80mm以上、床タイル張り等の仕上げのある場合は60mm以上とする ○設計図による (5)立上り部の保護工法： ○(ア)乾式保護材 ○(イ)コンクリート押え ○(ウ)屋内モルタル押え ●設計図による (7)屋上排水溝の設置は設計図による。仕様は次による。 ●1/200以上の水勾配をとる。 ●モルタル金こて仕上げとし、厚さは水下で40mm以上とする。 ●鉄線径2.6mm、網目寸法50mmの溶接金網を敷きこむ。 a. 伸縮目地 1)屋上防水保護層には、縦横間隔3mm程度に平場・立上り部ともに幅25mmの伸縮目地を敷ける。また、機械基礎等に当たる場合はその周辺300mm内外に敷ける。 2)立上り部周辺の伸縮目地等は30mmとし、立上り部表面仕上げから600mm内外の位置に敷ける。 3)伸縮目地の深さは、アスファルト防水層まで達するものとする。 b. 機械基礎周り 1)やむを得ず機械基礎をアスファルト防水層の上に設置する場合は、防水層に加わる圧縮力が20kN/㎡を超えないように敷ける。また基礎面積は最小1㎡以上とし、保護コンクリート内に鉄筋D10@200間隔の配筋を行う。 2)露出防水の場合は、露出防水用の軽歩行用保護シート等で補修した上に機械基礎を敷ける。 3)機械基礎の天端の防水は、次による。 ●行く ●塗膜防水 ●設計図による ○行わない c. 防水保護層へのあと施工アンカーは行わない。やむを得ずあと施工アンカーを敷ける場合は、防水層の性能に影響がない旨の施工管理資料を作成し、監理者の承認を受ける。 d. 保護コンクリートを金こて仕上げとする場合は、モルタル補修を行わない。モルタル補修を行う場合は、監理者と協議する。																															
			仕上塗料の種類		使用量(Kg/㎡)																																																					
● シルバー塗料	○ アスファルト系(溶剤系)	0.2～1.0																																																								
	○ 合成樹脂溶剤系	0.2～0.4																																																								
	○ 合成樹脂エマルジョン系	0.2～0.4																																																								
	アクリル樹脂系	0.3～0.5																																																								
○ カラー塗料 (高反射率塗料を含む)																																																										
○ 厚塗り塗料	○ アクリル樹脂系	0.5～2.0																																																								
	○ 高反射率・防火塗料など	0.5～2.0																																																								
9.1.5 防水の保証期間	a. 防水工事は、専門工事業者による責任施工とし、保証に関する資料を監理者に提出する。保証期間は、完成引渡し日より次による。 <table><tr><th colspan="2">防水種別</th><th>保証期間</th></tr><tr><td>○アスファルト防水 保護層有</td><td></td><td>●10年 ○15年 ○20年(品確法適用の場合で協議による最長の場合)</td></tr><tr><td>●アスファルト防水 保護層無</td><td></td><td>●10年 ○</td></tr><tr><td>○改質アスファルトシート防水</td><td></td><td>●10年 ○</td></tr><tr><td>○合成高分子系ルーフィングシート防水</td><td></td><td>●10年 ○</td></tr><tr><td>●複合塗膜防水 注1)</td><td></td><td>●10年 ○</td></tr><tr><td>●塗膜防水</td><td></td><td>●10年 ○</td></tr><tr><td>●ポリマーセメント系塗膜防水</td><td></td><td>●5年 ○</td></tr><tr><td>○ステンレス防水、チタンシート防水</td><td></td><td>●10年 ○</td></tr><tr><td>●ケイ酸質系塗布防水</td><td></td><td>●5年 ○</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> 注1)ウレタン系塗膜防水(Kー1)等2層以上の防水層を組み合わせた構成として、下地のひび割れに対する追従性及び防水性を向上させた塗膜防水。	防水種別		保証期間	○アスファルト防水 保護層有		●10年 ○15年 ○20年(品確法適用の場合で協議による最長の場合)	●アスファルト防水 保護層無		●10年 ○	○改質アスファルトシート防水		●10年 ○	○合成高分子系ルーフィングシート防水		●10年 ○	●複合塗膜防水 注1)		●10年 ○	●塗膜防水		●10年 ○	●ポリマーセメント系塗膜防水		●5年 ○	○ステンレス防水、チタンシート防水		●10年 ○	●ケイ酸質系塗布防水		●5年 ○	○																										
防水種別		保証期間																																																								
○アスファルト防水 保護層有		●10年 ○15年 ○20年(品確法適用の場合で協議による最長の場合)																																																								
●アスファルト防水 保護層無		●10年 ○																																																								
○改質アスファルトシート防水		●10年 ○																																																								
○合成高分子系ルーフィングシート防水		●10年 ○																																																								
●複合塗膜防水 注1)		●10年 ○																																																								
●塗膜防水		●10年 ○																																																								
●ポリマーセメント系塗膜防水		●5年 ○																																																								
○ステンレス防水、チタンシート防水		●10年 ○																																																								
●ケイ酸質系塗布防水		●5年 ○																																																								
○																																																										
9.1.6 シーリングの保証期間	a. 外装シーリング材は、完成引渡し日より次の保証期間内に、シーリング材の破断、はく離等が生じた場合、原因調査のうえ無償にて補修を行う。 SR-2・MS-2・SR-1・PS-2はワーキングジョイントを含む。 <table><tr><th>材料</th><th>保証期間</th></tr><tr><td>SR-2</td><td>3年</td></tr><tr><td>SR-1、MS-2</td><td>5年</td></tr><tr><td>PS-2</td><td>3年</td></tr><tr><td>ストラクチュアルグレージング・ジッパーガasket</td><td>10年</td></tr><tr><td>強度保証とも</td><td></td></tr><tr><td>グレージングチャンネル・ボンド CR、EPDM</td><td>7年</td></tr><tr><td>グレージングチャンネル・ボンド PVC</td><td>2年</td></tr></table>	材料	保証期間	SR-2	3年	SR-1、MS-2	5年	PS-2	3年	ストラクチュアルグレージング・ジッパーガasket	10年	強度保証とも		グレージングチャンネル・ボンド CR、EPDM	7年	グレージングチャンネル・ボンド PVC	2年																																									
材料	保証期間																																																									
SR-2	3年																																																									
SR-1、MS-2	5年																																																									
PS-2	3年																																																									
ストラクチュアルグレージング・ジッパーガasket	10年																																																									
強度保証とも																																																										
グレージングチャンネル・ボンド CR、EPDM	7年																																																									
グレージングチャンネル・ボンド PVC	2年																																																									
●2節 アスファルト防水	(6)押え金物の仕様 ●アルミニウム L-30×15×2.0(mm)程度 ○ステンレス L-30×30×1.5(mm)程度 (8)屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材： ○押出法ポリスチレンフォーム3種A(スキン層付き) ○() 厚さ(mm)：○20 ○25(標準地) ○30 ○35 ○40 ○50 ○70 (9)屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材： ●硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号（ギルフォームS同等品） 厚さ(mm)：○20 ○25(標準地) ○30 ○35 ○40 ○50 ●70 DR-1960(2) (10)絶縁用シート： ●ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上(保護防水) ●フラットヤーンクロス(70g/㎡程度)(断熱工法) (11)(エ)立上り部の乾式保護材： ○押出成形セメント板 ○PC板 ○金属板 ○金属系複合板 ○() a. ●成形伸縮目地材： ●付着層タイプ ○アンカータイプ b. ○防水立上り保護コンクリートの仕上げ： ○コンクリート打仕上げ仕上げB種																																																									
9.2.2 材料																																																										
9.2.3 防水層の種類、種別及び工程	種別と施工箇所は、次による。(表9.2.3～表9.2.9)																																																									
屋 保護防水	種別	保護層(仕上材)	施工箇所																																																							
	密着	○A-1 ○A-2 ○A-3	○コンクリート ○コンクリート ○コンクリート	○																																																						
根 保護防水	密着断熱	○A I-1 ○A I-2 ○A I-3	○コンクリート ○コンクリート ○コンクリート	○																																																						
	絶縁	○OB-1 ○OB-2 ○OB-3	○コンクリート ○コンクリート ○コンクリート	○																																																						
根 露出防水	絶縁断熱	○OB I-1 ○OB I-2 ○OB I-3	○コンクリート ○コンクリート ○コンクリート	○																																																						
	絶縁	○OD-1 ○OD-2 ○OD-3 ○OD-4	○仕上塗料 ○仕上塗料 ○仕上塗料 ○仕上塗料	○																																																						
屋 保護防水 内	絶縁断熱	●D I-1 ○D I-2	●仕上塗料 ○仕上塗料	2,3,4,8階屋根 テラス																																																						
	密着	○E-1 ○E-2	○コンクリート ○コンクリート	○																																																						
9.4.2 材料	(2)可塑剤移行防止用シート： ○発泡ポリエチレンシート(厚さ2.0mm) ○防水材製造者の仕様による (3)(イ)固定金物の材質及び寸法形状： ○防錆処理した鋼板(厚さ0.4mm以上) ○ステンレス鋼板(厚さ0.4mm以上) ○樹脂積層鋼板(厚さ0.4mm以上) (3)(エ)(a)断熱材(断熱工法で機械的固定工法の場合)： 種類：○硬質ウレタンフォーム両面アルミ箔付き ○種号() ○押出法ポリスチレンフォーム ○1種b ○2種b ○3種b ○() 厚さ(mm)：○20 ○25 ○30 ○35 ○40 ○50 ○() (3)(エ)(b)断熱材(断熱工法で接着工法の場合)： 種類：○硬質ウレタンフォーム ○種号() ○押出法ポリスチレンフォーム ○1種b ○2種b ○3種b ○ポリエチレンフォーム(密度、熱伝導率が、JIS A 9521 の規格に準ずるもの) 厚さ(mm)：○20 ○25 ○30 ○35 ○40 ○50 ○()																																																									
9.4.3 防水層の種類及び工程	(2)脱気装置の種類及び設置数(接着工法の場合) ○種類() ○設置数() ○ルーフィングシート・製造所の仕様による 仕上塗料の色調、種類、使用量 色調：○標準色 ○特注色 ○() 種類：○水性保護塗料 ○溶剤保護塗料 ○水性軽舗装塗料 ○高日射反射塗料 ○アクリルシリコン系塗料 ○断熱セラミック塗料 ○溶剤系保護塗料 仕上塗料の使用量：○()Kg/㎡ ○製造所の指定 屋内保護密着工法の場合のモルタル塗り厚さ：7.0Kg/㎡ 断熱工法における防湿フィルムの設置：○する(○材質 ○厚さ) ○しない																																																									
9.4.4 施工	(4)(イ)PC下地の場合：ルーフィングシートの増張り幅(SーF1) ○250mm ○ルーフィングシート製造所の仕様による ：(SーF2の場合)絶縁用テープの幅(SーF2) ○150mm ○ルーフィングシート製造所の仕様による (5)(イ)PC下地の入隅部増張り用シート(SーF1、SIーF1)： ○200mm ○ルーフィングシート製造所の仕様による (6)一般部のルーフィングシートの張付け (イ)機械的固定法の場合 (a)建築基準法に基づき風圧力に対応した工法 ○施工計画書に風圧力に対する安全性についての計算書を添付し、監理者の承諾を得ること。風圧力は建築基準法施工令第82条の4、建設省告示第1458号により算定した風圧力による。 ○ルーフィングシート製造所の仕様による																																																									
●5節 塗膜防水																																																										
9.5.3 防水層の種類及び工程	防水層の適用及び工程による種別 (表9.5.1)(表9.5.2) <table><tr><th colspan="2">施工箇所</th><th>種 別</th><th>保 護、仕 上 げ</th></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">地下外壁</td><td>○X-1(ウレタンゴム系絶縁工法) 通気緩衝シート張り</td><td>塗料仕上</td></tr><tr><td>●X-2(ウレタンゴム系密着工法) 補強布張り</td><td>塗料仕上</td></tr><tr><td rowspan="2">屋 内</td><td rowspan="2">屋 内</td><td>○Y-1(ゴムアスファルト系)</td><td>保護緩衝材</td></tr><tr><td>●Y-2(ゴムアスファルト系) 補強布張り</td><td>保護層</td></tr></table> (1)(ア)仕上塗料の種類(X-1、X-2)： ●2成分形アクリルウレタン樹脂系 ○フッ素樹脂系 ○アクリルシリコン系 ○() ・仕上塗料の使用量：○0.2 Kg/㎡ ●防水材製造所の指定する規定量 ・仕上げ：●平滑仕上げ ○つや消し仕上げ ●粗面仕上げ (1F出入口部) (1)(イ)脱気装置(X-1)： 材質：○() 数量：○()個/㎡ (2)絶縁用シート(屋内、地下平面)(Y-2)工程4： ●適用する：(●ポリエステルフィルム ○フラットヤーンクロス) ○適用しない 保護層の適用(Y-2)工程5： ●適用する：(●保護コンクリート ○保護モルタル) ○適用しない	施工箇所		種 別	保 護、仕 上 げ		地下外壁	○X-1(ウレタンゴム系絶縁工法) 通気緩衝シート張り	塗料仕上	●X-2(ウレタンゴム系密着工法) 補強布張り	塗料仕上	屋 内	屋 内	○Y-1(ゴムアスファルト系)	保護緩衝材	●Y-2(ゴムアスファルト系) 補強布張り	保護層																																									
施工箇所		種 別	保 護、仕 上 げ																																																							
	地下外壁	○X-1(ウレタンゴム系絶縁工法) 通気緩衝シート張り	塗料仕上																																																							
		●X-2(ウレタンゴム系密着工法) 補強布張り	塗料仕上																																																							
屋 内	屋 内	○Y-1(ゴムアスファルト系)	保護緩衝材																																																							
		●Y-2(ゴムアスファルト系) 補強布張り	保護層																																																							
●6節 ケイ酸質系塗布防水																																																										
9.6.1 一般事項	適用部位と種別及び工程																																																									
9.6.2 材料	適用部位	種別・工法	備考(程度)																																																							
9.6.3 防水層の種類及び工程	●地下構造物・ピット ○()	●CーSUI ○CーSUP ○CーSUI ○CーSUP																																																								
9.6.4 施工	(2)(イ)及び(ウ)以外の下地処理：○()																																																									
9.7.2 材料	●7節 シーリング																																																									
9.7.2 材料	a. やむを得ず異種シーリング材の打継ぎが生じた場合はJASS 8 解説表4.17を標準とし、シーリング材製造者と十分打合せの上、シーリング材の種類、打継順序、処理方法等を決定する。 b. 部材の接合部の目地幅及び目地深さの設定はJASS 8 4.2を満足する。																																																									
9.8.1 一般事項	○8節 ステンレスシート防水・チタンシート防水 9.8.1 一般事項 a. 建築物の屋根及び庇などにステンレスシート防水層またはチタンシート防水層(以下、防水層という)を施工する場合に適用する。 b. 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を、標準1.2.2「施工計画書」による品質計画で定め、標準9.1.2及び標準9.1.3を適用する。 c. この節及び設計図に規定のない事項は、JASS 8 による。																																																									
9.8.2 性能	JASS 8 2.2.2を適用する																																																									
9.8.3 防水下地の基本条件	JASS 8 2.2.3を適用する。但し、その他の下地を用いる場合は、下地の平坦さ、吊子の固定など JASS 8 2.2.3に準ずる条件を満足するとともに、吊子の保持力を十分に確保する。																																																									
9.8.4 防水層の種類と適用	a. 風環境による働きの区分 ○ 働きの値280mm(風環境強風に適用：風荷重最少部分で4800N/㎡を超える場合) ○ 働きの値450mm(風環境一般に適用：屋根中央部などで風荷重が最も小さい部位で4800M/㎡以下の場合に適用する。) b. 腐食環境による材質の種別 ○ SUS445J2及びチタン等(腐食環境強風に適用：海岸地域など腐食性因子の作用が過酷) ○ SUS304を標準(腐食環境弱に適用：耐食性がそれほど求められない)																																																									
9.8.5 材料	a. 金属系防水シートの材質は、以下による (ア)ステンレスシート防水・チタンシート防水 指定は、○ 次表による ○ 設計図による <table><tr><th>施工箇所</th><th>材質種別</th><th>厚さ(mm)</th><th>成型材の働きの値(mm)</th><th>表面仕上げ</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>○ SUS304</td><td>○ 0.4</td><td>○ 450</td><td>○ 2D仕上げ</td><td></td></tr><tr><td>○ SUS316</td><td>○</td><td>○ 280</td><td>○ ガル仕上げ</td><td></td></tr><tr><td>○ SUS445J1</td><td>○</td><td></td><td>○ 工場塗装</td><td></td></tr><tr><td>○ SUS445J2</td><td>○</td><td></td><td>○ カラーSUS</td><td></td></tr><tr><td>○ TR270C(チタン)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> ・ステンレスシートの材質は、JIS G 4305:2012(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)とする。 ・SUS304の場合の最大長さは、15mとする。 ・チタンシートの材質は、JIS H 4600:2012(チタン及びチタン合金一板及び条)とする。 ・材質は意匠上の理由でオーバースペックになる場合がある。 (イ)その他の金属系防水シートや塗装、特殊な表面仕上げを用いる場合は、監理者の承認を受ける。 b. 固定用材料 (ア)固定吊子 (a)固定吊子：○ 通し吊子 ○ 部分吊子 (b)固定吊子の材質は、金属系防水シートがステンレスシートの場合はSUS304とし、チタンシートの場合はチタンとする。その他の材質を用いる場合は、監理者の承認を受ける。 (c)固定吊子の寸法は、JASS 8 表2.2による。それ以外の寸法を用いる場合は、監理者の承認を受ける。 (d)通し吊子、部分吊子のいずれも適用する場合でも、耐風圧性能の検討を行い監理者の承認を受ける。 (イ)ファスナー (a)ファスナーは、現場打ち鉄筋コンクリートの場合はあと施工アンカー、鉄骨系下地の場合はセルフドリングビスを使用する。 (b)あと施工アンカーの材質はSUS304とし、セルフドリングビスの材質はSUS410とする。その他の材質を用いる場合は、監理者の承認を受ける。 c. 補助材料 (ア)野地板：野地板は木質系セメント板を標準とし、その種類は下記による。又、厚さは、想定される荷重を十分支持できるものとする。 ○ 硬質木片セメント板(HF) ○ 硬質木毛セメント板(HW) ○ 高圧木毛セメント板 ○ 中質木毛セメント板(MW) ○ 普通木毛セメント板(NW) ○ その他() ○ 設計図による (イ)ドレン：○ 面材付き型 ○ 挟み込み型 (ウ)下書き防湿材：防湿性のあるものとし種類は下記による。 ○ アスファルト940適合品(JIS A 6005:2005(アスファルトルーフィングフェルト)) ○ 改質アスファルトルーフィング(ゴムアスファルトルーフィング) ○ その他() ○ 設計図による (エ)下書き緩衝材：下地と防水層のなじみをよくさせるものとし、種類は下記による。 ○ 軟質発泡ポリエチレンシート4mm厚(40倍発泡程度) ○ その他() ○ 設計図による (オ)ジョイントキャップ：材質は原則として防水シートと同一のものとし、その形状は監理者の承認を受ける。 (カ)シーリング材 水切との取合いにシーリング材を用いる場合、その種類はJIS A 5758:2010(建築用シーリング材9)に示すシリコン系または変成シリコン系とする。防水層とシーリング材との密着性を確保する。 プライマーの選定は、JIS 8 防水工事 4節シーリング工事による。 d. 関連材料 (ア)断熱材 下地と防水層の間に断熱材を用いる場合、その種類及び厚さは下記による。 <table><tr><th>施工箇所</th><th>断熱材</th><th>厚さ(mm)</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>○押出し発泡ポリスチレンフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○硬質ウレタンフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○フェノールフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(JIS A 9511:2009発泡プラスチック保温材)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・上記、保温材の選定条件は以下による。 (a)耐熱温度が建物地域の夏季における防水層の温度より高いもの。 (b)圧縮強度は1960N/㎡以上であること。 (イ)笠木 笠木は防水層に適したのとする。亜鉛メッキ製またはアルミ製の笠木を使用する場合は防水層と笠木が直接接触しないよう、防水層と触れる箇所には、ポリエチレンシート又はアスファルトルーフィングを中間に挿入して、異質金属接触腐食を防ぐ対策を講じること。 ○ アルミ製 ○ 亜鉛メッキ製 ○ 設計図による	施工箇所	材質種別	厚さ(mm)	成型材の働きの値(mm)	表面仕上げ	備考(程度)		○ SUS304	○ 0.4	○ 450	○ 2D仕上げ		○ SUS316	○	○ 280	○ ガル仕上げ		○ SUS445J1	○		○ 工場塗装		○ SUS445J2	○		○ カラーSUS		○ TR270C(チタン)			○			施工箇所	断熱材	厚さ(mm)	備考(程度)		○押出し発泡ポリスチレンフォーム			○硬質ウレタンフォーム			○フェノールフォーム			(JIS A 9511:2009発泡プラスチック保温材)			○						
施工箇所	材質種別	厚さ(mm)	成型材の働きの値(mm)	表面仕上げ	備考(程度)																																																					
	○ SUS304	○ 0.4	○ 450	○ 2D仕上げ																																																						
	○ SUS316	○	○ 280	○ ガル仕上げ																																																						
	○ SUS445J1	○		○ 工場塗装																																																						
	○ SUS445J2	○		○ カラーSUS																																																						
○ TR270C(チタン)			○																																																							
施工箇所	断熱材	厚さ(mm)	備考(程度)																																																							
	○押出し発泡ポリスチレンフォーム																																																									
	○硬質ウレタンフォーム																																																									
	○フェノールフォーム																																																									
	(JIS A 9511:2009発泡プラスチック保温材)																																																									
○																																																										

15.2.5

せつこうボードその他のボード下地

(2)材料
(ア)せつこうボード、せつこうラスボード：●種類、厚さ(設計図による)
(イ)木質系セメント板：種類(設計図による)、厚さ15mm以上

15.2.6

こまい下地

(1)適用範囲
・建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合：●昭和56年建設省告示 1100号による。

● 3節 モルタル塗り

15.3.2

材料

(1)モルタル：●現場調合材料 ○既調合材料
(6)既製目地材：●適用する材質：塩化製、形状：溝目地) ○適用しない

15.3.5

工法

(2)(ウ)床目地の設置及び工法
設置：●設置する(室内は縦横1.8m程度、廊下は3.6m程度の割付間隔) ○設置しない
工法：●押し目地 ○(
(4)(イ)(c)③外壁タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの接着力試験：
○適用・試験範囲(
)

● 4節 床コンクリート直均し仕上げ

● 5節 セルフレベリング材塗り

15.5.2

材料

(1)種類及び品質

施工箇所	種類	厚さ(mm)	圧縮強度(N/mm ²)
	○せつこう系	●10mm ○	15以上
	○セメント系	●10mm ○	20以上
直床下地部	コンクリート床磨打	●10mm ○	

● 6節 仕上塗材仕上げ

15.6.2

材料

(1)仕上塗材
(ア)ホルムアルデヒド放散量：●F☆☆☆☆ ○
(イ)種類、仕上げの形状、工法 (表15.5.1)

施工箇所	種類(呼び名)	仕上げの形状	工法	備考
設計図による				

(エ)内装薄塗材及び内装厚塗材で調湿性を有する塗材を用いる場合：
○適用：(
)
(キ)複層仕上塗材の耐水性 ○1種 ○2種 ○3種
(ク)複層仕上塗材の上塗材種類
溶媒：●水系 ○溶剤系
樹脂：●アクリル系
外観：●つやあり ○つやなし ○メタリック
(ケ)防水形の増塗材：●行う
(コ)防水材料の指定が必要な場合：
●建築基準法に基づく認定を受けた材料とする。

○ 7節 マスチック塗材塗り

15.7.2

材料及び工法

(1)種別

塗装面	種別	
○コンクリート、押出成形セメント板、モルタル、及びALCパネルの下地面	○A種 ○B種	(表15.7.1)

・仕上材塗り：
○適用：種類：○つや有合成樹脂エマルションペイント ○アクリル樹脂エナメル

○ 8節 せつこうラスター塗り

○ 10節 しっくい塗り

15.10.1

一般事項

下地：○せつこうボード、せつこうラスボード、モルタル塗り、木ずり、こまい土壁塗を下地として塗り付ける場合若しくは下塗りをせつこうラスターとし上塗りに塗り付ける以外の下地：(
)

15.10.2

材料

(ア)(イ)○既調合しっくい材料 ○現場調合材料
・既調合しっくい材料の色しっくい適用：○適用する ○適用しない

○ 12節 ロックウール吹付け

15.12.2

材料

(1)ロックウールのホルムアルデヒド放散量：○F☆☆☆☆ ○
(4)接着剤のホルムアルデヒド放散量：○F☆☆☆☆ ○

15.12.3

配合及び密度等

施工箇所	種類	仕上吹付け厚さ(mm)	備考(程度)
	○断熱用		
	○吸音用		

16章 建具工事

● 1節 共通事項

16.1.1

一般事項

a. 建具の施工図には、平面図、材料、防火区画、ガラスの取付け、金物の納まり、シーリング材、主体工事その他工事との関係等、必要事項を漏れなく記載する。
b. 施工図・製作図の作成に際しては、設計図書と、バリアフリー関連認定書類や避難安全検査認定別添書類等、建具の有効開口寸法等に関わる書類との照合を行い、有効開口寸法を確保すること。

16.1.2

[追加]
基本要品質

(4)性能確認試験
性能確認試験：●行わない ○行う(
)
試験の種類：○耐風圧 ○耐震 ○水密 ○気密 ○遮音 ○(
)
試験体の製作：●製作しない ○製作する(寸法：
)

16.1.3

防火戸

(1)防火戸の指定：●設計図による
(3)自動閉鎖機構関連：●設計図による

16.1.4

見本の製作等

(1)建具見本の製作：○しない ●する(一般SDLSDガラス窓部)
(2)(ア)仮組の実施：○しない ○する(
)

16.1.6

その他

(2)防犯建物部品：○適用する ●適用しない

● 2節 アルミニウム製建具

16.2.2

性能及び構造

(2)アルミニウム製建具の性能値等
(ア)新風圧性、気密性、水密性等級(コンクリート系下地及び鉄骨下地) (表16.2.1)

施工箇所	種類	枠見込み寸法	備考(程度)
全てのAW/AD/AG	●A種	標仕による	
	○B種	標仕による	
	○C種		

	(ア)耐風圧性、気密性、水密性等級(木下地) (表16.2.2) <table><tr><th>施工箇所</th><th>種別</th><th>枠見込み寸法</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OD種</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>OE種</td><td></td><td></td></tr></table> (イ)防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性等級(ドアセット:JIS A 4702、サッシセット:JIS A 4706)<table><tr><th>施工箇所</th><th>性能等級</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OT-1</td><td></td></tr><tr><td>全てのAW</td><td>●T-2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>○T-3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>○T-4</td><td></td></tr></table> (ウ)断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性等級(ドアセット:JIS A 4702、サッシセット:JIS A 4706)<table><tr><th>施工箇所</th><th>性能等級</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OH-1</td><td></td></tr><tr><td>全てのAW</td><td>●H-2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-6</td><td></td></tr></table> [追加] (I)耐震性能:面内変形追従性の等級:D-1→D-3(クレード低→高) ●D-1(面内変形角1/300rad) ○D-2(面内変形角1/150rad) ○D-3(面内変形角1/120rad)	施工箇所	種別	枠見込み寸法	備考(程度)		OD種				OE種			施工箇所	性能等級	備考(程度)		OT-1		全てのAW	●T-2			○T-3			○T-4		施工箇所	性能等級	備考(程度)		OH-1		全てのAW	●H-2			OH-3			OH-4			OH-5			OH-6																																																													
施工箇所	種別	枠見込み寸法	備考(程度)																																																																																																										
	OD種																																																																																																												
	OE種																																																																																																												
施工箇所	性能等級	備考(程度)																																																																																																											
	OT-1																																																																																																												
全てのAW	●T-2																																																																																																												
	○T-3																																																																																																												
	○T-4																																																																																																												
施工箇所	性能等級	備考(程度)																																																																																																											
	OH-1																																																																																																												
全てのAW	●H-2																																																																																																												
	OH-3																																																																																																												
	OH-4																																																																																																												
	OH-5																																																																																																												
	OH-6																																																																																																												
16.2.3 材料	(5)網戸等 (イ)防虫網: 網の材質:●合成樹脂製 ○ガラス繊維入り合成樹脂製 ○ステンレス製(SUS316) (ウ)防鳥網:●設ける(設置ヶ所:●設計図による ○()) ○設けない																																																																																																												
16.2.4 形状及び仕上げ	(3)表面処理の種別 <table><tr><th>施工箇所</th><th>表面処理</th></tr><tr><td>全てのAW/AD/AG</td><td>●BA-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BA-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BB-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BB-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BC-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BC-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○C 種(化成皮膜の上塗装)</td></tr></table> 着色:●標準色 ○特注色 着色塗料の種類 高耐久性塗料 ○高温硬化型(熱加塑性)フッ素樹脂系塗料 ○常温硬化型(熱硬化型:中温、低温)フッ素樹脂系塗料 ○常温硬化型(熱硬化型:中温、低温)アクリルシリコン樹脂系塗料 一般環境塗料 ○焼付型ポリウレタン樹脂系塗料 ○常温硬化型(熱硬化型:中温、低温)ポリウレタン樹脂系塗料 ○熱硬化型(中温)ポリエステル樹脂系塗料 ○熱硬化型(中温)アクリル樹脂系塗料 仕上げ:○メタリック ○ソリッド ○() (6)結露水の処理方法:●外部排出 ○密閉自然乾燥	施工箇所	表面処理	全てのAW/AD/AG	●BA-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BA-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BB-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BB-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BC-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BC-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○C 種(化成皮膜の上塗装)																																																																																																								
施工箇所	表面処理																																																																																																												
全てのAW/AD/AG	●BA-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BA-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BB-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BB-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BC-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○BC-2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ○C 種(化成皮膜の上塗装)																																																																																																												
16.2.5 工法	(1)(ウ)水切り板、ぜん板等 ●設計図による (2)(ウ)(b)④内付け建具:建具製造所仕様 ○適用する ○適用しない																																																																																																												
○ 3節 樹脂製建具																																																																																																													
16.3.2 性能及び構造	(2)樹脂製建具の性能値等 (ア)耐風圧性、気密性、水密性等級(コンクリート系下地及び鉄骨下地) (表16.3.1) <table><tr><th>施工箇所</th><th>種別</th><th>耐風圧性</th><th>気密性</th><th>水密性</th><th>枠見込み寸法</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OA種</td><td>S-4</td><td rowspan="3">A-4</td><td>W-4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>OB種</td><td>S-5</td><td rowspan="2">W-5</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>OC種</td><td>S-6</td><td></td><td></td></tr></table> (ア)耐風圧性、気密性、水密性等級(木下地)(表16.3.2)<table><tr><th>施工箇所</th><th>種別</th><th>耐風圧性</th><th>気密性</th><th>水密性</th><th>枠見込み寸法</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OD種</td><td>S-2</td><td rowspan="2">A-4</td><td rowspan="2">W-3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>OE種</td><td>S-3</td><td></td><td></td></tr></table> (イ)防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性等級(JIS A 4702、JIS A 4706)<table><tr><th>施工箇所</th><th>性能等級</th><th>遮音等級線</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OT-1</td><td>T-1等級線</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OT-2</td><td>T-2等級線</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OT-3</td><td>T-3等級線</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OT-4</td><td>T-4等級線</td><td></td></tr></table> (ウ)断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性等級(表16.3.3)<table><tr><th>施工箇所</th><th>断熱性等級</th><th>熱貫流率(W/㎡・K)</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>OH-4</td><td>2.9以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-5</td><td>2.3以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-6</td><td>1.9以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-7</td><td>1.5以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-8</td><td>1.1以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OH-8以上</td><td>以下</td><td></td></tr></table> (エ)外部に面する建具の日射熱取得等級(JIS A 4702、JIS A 4706)<table><tr><th>施工箇所</th><th>性能等級</th><th>遮音等級線</th><th>備考(程度)</th></tr><tr><td></td><td>ON-1</td><td>1.00以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON-2</td><td>0.50以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON-3</td><td>0.35以下</td><td></td></tr></table>	施工箇所	種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み寸法	備考(程度)		OA種	S-4	A-4	W-4				OB種	S-5	W-5				OC種	S-6			施工箇所	種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み寸法	備考(程度)		OD種	S-2	A-4	W-3				OE種	S-3			施工箇所	性能等級	遮音等級線	備考(程度)		OT-1	T-1等級線			OT-2	T-2等級線			OT-3	T-3等級線			OT-4	T-4等級線		施工箇所	断熱性等級	熱貫流率(W/㎡・K)	備考(程度)		OH-4	2.9以下			OH-5	2.3以下			OH-6	1.9以下			OH-7	1.5以下			OH-8	1.1以下			OH-8以上	以下		施工箇所	性能等級	遮音等級線	備考(程度)		ON-1	1.00以下			ON-2	0.50以下			ON-3	0.35以下	
施工箇所	種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み寸法	備考(程度)																																																																																																							
	OA種	S-4	A-4	W-4																																																																																																									
	OB種	S-5		W-5																																																																																																									
	OC種	S-6																																																																																																											
施工箇所	種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み寸法	備考(程度)																																																																																																							
	OD種	S-2	A-4	W-3																																																																																																									
	OE種	S-3																																																																																																											
施工箇所	性能等級	遮音等級線	備考(程度)																																																																																																										
	OT-1	T-1等級線																																																																																																											
	OT-2	T-2等級線																																																																																																											
	OT-3	T-3等級線																																																																																																											
	OT-4	T-4等級線																																																																																																											
施工箇所	断熱性等級	熱貫流率(W/㎡・K)	備考(程度)																																																																																																										
	OH-4	2.9以下																																																																																																											
	OH-5	2.3以下																																																																																																											
	OH-6	1.9以下																																																																																																											
	OH-7	1.5以下																																																																																																											
	OH-8	1.1以下																																																																																																											
	OH-8以上	以下																																																																																																											
施工箇所	性能等級	遮音等級線	備考(程度)																																																																																																										
	ON-1	1.00以下																																																																																																											
	ON-2	0.50以下																																																																																																											
	ON-3	0.35以下																																																																																																											

16.3.3
材料

(7)ガラス:○複層ガラス ○単層ガラス ○三重ガラス

16.3.4
形状及び仕上げ

(5)表面色:○標準色 ○特注色

● 4節 鋼製建具

16.4.2
性能及び構造

(2)鋼製建具の性能値
(ア)簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級
表16.4.1:○適用する ○適用しない (表16.4.1)

種別	気密性	水密性
簡易気密型ドアセット	●A-3	●W-1

(ア)外部に面する鋼製建具の耐風圧性能
外部に面する鋼製建具の耐風圧性能(コンクリート系下地及び鉄骨下地) (表16.2.1)

施工箇所	種別	耐風圧性	備考(程度)
外部	●A種	S-4	
	○B種	S-5	
	○C種	S-6	

(イ)耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級:D-1→D-3(クレード低→高)
●D-1(面内変形角1/300rad)
○D-2(面内変形角1/150rad)
○D-3(面内変形角1/120rad)
(ウ)(ア)及び(イ)以外の性能
16.2.2(2)(イ)遮音性能等級 (ドアセット:JIS A 4702、サッシセット:JIS A 4706)
(防音ドア、防音サッシとする場合)

施工箇所	性能等級	備考(程度)
	○T-1	
建具表による	●T-2	
建具表による	●T-3	
	○T-4	

16.2.2(2)(ウ)断熱性能等級 (ドアセット:JIS A 4702、サッシセット:JIS A 4706)
(断熱ドア、断熱サッシとする場合)

施工箇所	性能等級	備考(程度)
	○H-1	
	○H-2	
	○H-3	
	○H-4	
	○H-5	
	○H-6	

16.4.3
材料

(1)鋼板類
(1)鋼板のめっき付着量

施工箇所	種別	めっきの付着量
全て	●JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)	●Z12 ●F12 ○
	○()	

16.4.4
形状及び仕上げ

(1)鋼板の厚さ:●設計図による ○標仕による

16.4.6
標準型鋼製建具

(2)(ア)有効内法寸法 (表16.4.5)

寸法		高さ(mm) (注)
形式	幅(mm)	
●片開き	● 900	● 2,000 ○ 2,100
	○ 950	
●親子開き	● 1,200	
	○ 1,250	
●両開き	● 1,800	
	○ 1,900	

(注)下端の寸法押え位置は、床仕上げ面とする。

● 5節 鋼製軽量建具

16.5.2
性能及び構造

(2)鋼製軽量建具の性能値
(ア)簡易気密型ドアセットの気密性:●設計図による ○A-3 ○()
(イ)耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級:D-1→D-3(クレード低→高)
●D-1(面内変形角1/300rad)
○D-2(面内変形角1/150rad)
○D-3(面内変形角1/120rad)
(ウ)(ア)及び(イ)以外の性能
16.2.2(2)(イ)遮音性能等級 (ドアセット:JIS A 4702、サッシセット:JIS A 4706)
(防音ドア、防音サッシとする場合)

施工箇所	性能等級	備考(程度)
	○T-1	
	○T-2	
	○T-3	
	○T-4	

16.2.2(2)(ウ)断熱性能等級 (ドアセット:JIS A 4702、サッシセット:JIS A 4706)
(断熱ドア、断熱サッシとする場合)

施工箇所	性能等級	備考(程度)
	○H-1	
	○H-2	
	○H-3	
	○H-4	
	○H-5	
	○H-6	

16.5.3
材料

(1)鋼板類
(ア)鋼板:●設計図による
(イ)ビニル被覆鋼板:●設計図による
(ウ)カラー鋼板:●設計図による
(エ)ステンレス鋼板:●設計図による
(5)合せ絞小口包み板等の材質:●鋼板 ○ステンレス ○アルミニウム合金

● 6節 ステンレス製建具					
16.6.3 材料	(1)ステンレス鋼板の種類: ●SUS304 ○SUS430J1L ○SUS443J1 ○SUS316 ○SUS445J1 ○SUS445J2				
16.6.4 形状及び仕上げ	(4)表面仕上げ:●H.L仕上げ ○				
16.6.5 工法	(1)(ア)曲げ加工 :○普通曲げ ●角出し曲げ ○				
● 7節 木製建具					
16.7.2 材料	(1)含水率 建具材の加工、組立時の含水量 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工箇所</th><th>含水量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木製建具全て</td><td>●A種 ○B種</td></tr> </tbody> </table> (2)フラッシュ戸の材料:●設計図による ○標仕による (ア)表面材の種類:○合板の種類「合板の日本農業規格」 ○普通合板 ○天然木化粧合板 ○特殊加工化粧合板 ○ミディアムデンシファイバーボード(MDF) (JIS A 5905(繊維板)に基づく) (イ)表面材の品質等 (a)材料のホルムアルデヒド放散量:●F☆☆☆☆ ○() (b)接着剤の程度: ●標仕による ○() (c)普通合板の板面の品質: ●表紙による ○() (d)ミディアムデンシファイバーボード(MDF) (JIS A 5905:2014) ・表裏の状態による区分 ORN ORS ODV ODO ODC ・曲げ強さによる区分 ○30タイプ ○25タイプ ○15タイプ ・接着剤による区分 ○Uタイプ ○Mタイプ ○Pタイプ ・難燃性による区分 ○難燃2級 ○難燃3級 (3)(ア)かまち及び鏡板の樹種:●設計図による ○() (4)ふすまの材料 種別:●I型 ○II型(表16.7.3による) ふすま紙の上張りの種類:鳥の子 鳥の子又はビニル紙程度 ○() (7)接着剤のホルムアルデヒド放散量:●F☆☆☆☆ ○() (9)枠及びびつずりの材料:●設計図による ○()	施工箇所	含水量	木製建具全て	●A種 ○B種
施工箇所	含水量				
木製建具全て	●A種 ○B種				
16.7.3 形状及び仕上げ	(1)(ア)フラッシュ戸見込み寸法 : ●設計図による ●標仕による ○ (イ)フラッシュ戸表面板の厚さ: ●設計図による ●標仕による ○ (2)木製建具の見込み寸法: ●設計図による ●標仕による ○				
16.7.4 工法	(3)ふすまの工法 縁の仕上げ:○うるし塗り ●カシュー樹脂塗料2回塗り ○白木 ○()				
● 8節 建具用金物					
16.8.3 取付け施工	(1)握り玉及びハンドル、押板類、クレスト等の取付け位置:●設計図による				
16.8.4 鍵	(1)マスターキー:●製作する(●3本 ○) ○製作しない グランドマスターキー:○製作する(○ 本) ●製作しない コンストラクションキー:●製作する ○製作しない				
● 9節 自動ドア開閉装置					
16.9.2 性能・機構	(2)戸の開閉方式:○引き戸(片引き戸)タイプ ●引き戸(両引き戸)タイプ ○二重引き戸(連戸)タイプ ○開き戸 ○折戸タイプ ○回転ドアタイプ ○円形戸タイプ (3)自動ドア開閉装置の性能: (ア)駆動装置の性能:●設計図による ○標仕による ・表16.9.1(注)3 防錆:○適用する ○適用しない (イ)車椅子使用者用便房出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能: ●設計図による ○標仕による ・表16.9.2(注)3 防錆:●適用する ○適用しない (ウ)検出装置の性能:●設計図による ○標仕による ・表16.9.3(注)3 防錆:●適用する ○適用しない (4)引き戸用検出装置の種類:○光線(反射)センサー ○熱線センサー ○音波センサー ●光電センサー ●電波センサー ○タッチスイッチ (○無線式タッチスイッチ ○光線式タッチスイッチ) ○押しボタンスイッチ ○車椅子使用者用便房スイッチ (○大形(開・閉)押しボタンスイッチ ○非接触スイッチ) (9)凍結防止措置:●行わない ○行う(方法:)				
● 10節 自閉式上吊り引戸装置					
16.10.3 性能等	(2)自閉式上吊り引戸装置の性能:●設計図による ○標仕による(戸の総重量(kg)):○40以下 ○40越える フリーストップ機構:●有 ○無 煙感運動解除装置:○有 ●無				
● 11節 重量シャッター					
16.11.2 形式及び機構	(1)シャッターの種類: ○管理用シャッター ○外壁用防火シャッター ●屋内用防火シャッター ○防煙シャッター ●耐火クロス製防火/防災スクリーン (2)外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度: ○風洞実験による(N/m²) ●シャッター・オーバーヘッドドア耐風圧強度計算基準による (3)開閉機能による種類:●電動式(手動併用) ○手動式 (4)安全装置 (ア)電動式シャッターの二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置の設置箇所: ●設計図による ○()				

	訂正	-					件名 岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校 校舎新築(建築)工事	図面名称 建築工事特記仕様書-5	規格 A1版 - A3版 -	図面番号 A-012
		-								
		-								
		-								
		-								
		-								

20.2.3 可動間仕切(パーティション)	(2)材料等 (JISS A 6512)					
	施工箇所	構造形式による種類 ○スタッド式(内蔵) ○スタッド式(露出) ○パネル式 ○スタッドパネル式	構成材の種類	遮音性 ○ dB	表面仕上げ	備考(程度)
20.2.4 移動間仕切(スライディングドア)	(2)材料等					
	施工箇所	操作法による種類 ●手動式 ○電動式 ○部分電動式	表面材の材質	遮音性 ○ dB	表面仕上げ	備考(程度) 設計図による
	(3)(ア)パネル圧接装置の操作方法:○ハンドル式 ○() (3)(ウ)ハンガーレール取付け下地補強:○横仕による ○() (4)(イ)あと施工アンカーの材質:○() (4)(イ)あと施工アンカーの寸法:○()					
20.2.5 トイレブース	(2)材料					
	施工箇所 各所WC (ブースは天井まで)	パネル表面材 ●メラミン樹脂系 ○ポリエステル樹脂系	脚部のタイプ ●幅木 ○()	備考(程度) アイカビュアコア(メラミン指定柄) トイレブースユニット 扉高2000H スライドボルト 戸当たりは指定品		
20.2.6 手すり	(1)手すりの材料種別:●設計図による ○()					
20.2.7 階段滑り止め	(1)(2)材質、形状、寸法、取付け法等					
	施工箇所	材質	巾(mm)	タイヤ	取付け	備考(程度)
	階段一般部	●ステンレス製 ○アルミニウム製	○35 ●50	●有 ○無	●接着 ○埋込み	ビス併用固定 NAKA ハイステップU UDP-50S
20.2.8 床目地樺	材質:●ステンレス(FB16 HL) ○()					
20.2.9 黒板及びホワイトボード	(1)黒板の種類					
	施工箇所	区分	種類	色	備考(程度)	
	普通教室	○研ぎ出し ●焼付け ○()	○鋼製 ●ほうろう ○()	○緑 ○黒 ●(ソフトグレー)	青井黒板製作所 板書・映写兼用ボ 映るんグレーボード	
	(2)●ホワイトボード JIS S 6052(ほうろう白板) アルミ製枠、マーキングペン受け付き					
20.2.10 鏡	(1)鏡の厚さ:●5.0mm ○() (2)取付けステンレス:○止め金物 ○四周枠 ●設計図による					
20.2.11 表示(サイン)	(1)ガラススクリーン衝突防止表示の形状、寸法、材質:●設計図による (2)非常用進入口等の表示:○消防法に適合する市販品を使用する ●設計図による (3)室名札、ピクトグラム、案内板等 種類、形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等:●設計図による a. デジタルサイネージ:○有 ○無 ●設計図による					
20.2.12 タラップ	(1)材料及び仕上げ 材料種別:●ステンレス ○その他()					
20.2.13 煙突ライニング	(1)材料					
	施工箇所	煙突用成形ライニング材	最高使用温度(℃)	備考(程度)		
	ボイラー室	●ソノライト系ケイ酸カルシウム材	●(280)	設計図による		
20.2.14 ブラインド 別途工事	(1)材料					
	施工箇所	形式	材質	スラット巾(mm)	種類・操作方法	備考(程度)
	天井伏図 ブラインドBOX 表記各所	●横形	●アルミニウム合金 ○	○25 ●35	○ギャ式 ●コード式 (ワンコントロール) ○操作棒式	ニチベ ユニコンモ 同等品以
		○縦形	○アルミニウム合金 ○布製特殊樹脂加工	○80 ○() ○100	○2本操作コード ○	○
20.2.15 ロールスクリーン 別途工事	(1)操作方式、幅及び高さ					
	施工箇所	操作方式	幅×高さ	スクリーン材質	スクリーン品質	備考(程度)
			×			
20.2.16 カーテン及びカーテンレール	(1)形式、付属金物等 (ア)カーテンの形式					
	施工箇所	形式	引分形式	操作方式	備考(程度)	
		●シングル ○ダブル	○片引き ●引分け	●手動 ○電動		

	(2)材料 (ア)カーテン用生地					
	施工箇所	種別	品質	特殊加工	ひだの種類	備考(程度)
		○	○	○	○三つひだ ○二つひだ ○片ひだ	
	(イ)カーテンレール及びその付属金物					
	施工箇所	強さによる区分	材料による区分	レールの仕上げ	レールの形状	備考(程度)
	天井伏図 カーテンレール 表配各所	○10-90 ○	○S ○SUS ○AP(板曲) ●AS(型材)	○アルマイト ●樹脂被覆	●角形 ○	○タッセル ●タッセルフック TOSO: ニューデラック
	(3)工法					
	(ア)①暗幕用カーテンの重なり:●300mm ○()					
20.2.17 コーナービード コーナーガード	施工箇所	材種			備考(程度)	
	図示以外のボード	●塩化ビニル製 ○ステンレス製				
	図示	FB-38×t6 SOP				
20.2.18 天井廻り縁	施工箇所	材種			備考(程度)	
	GBD,RWB天井	●塩化ビニル製 ○アルミニウム製			㊦ ㊧	
	GB天井	●塩化ビニル製 ○アルミニウム製			㊦ バテ処理タイプ	
20.2.19 天井点検口	施工箇所	材質(枠)	寸法(mm)	表面材	備考(程度)	
	各所	●アルミニウム製 ○ステンレス製	●450×450 ●600×600	●天井同材	シンワMS60 目地タイプ 同等品以上 GB RWB天井部(白焼付枠)	
20.2.20 浴室天井材	○市販品					
	材 質	表面仕上げ	性 能	幅(mm)	備考(程度)	
	○アルミニウム製	○焼付け塗装品 ○アルマイト処理品	○準不燃品	○200 ○100	回り縁は樋付き とし、製造所の 標準品とする。	
	○硬質塩ビ製	○塗装品 ○木目調		○300 ○100		
20.2.21 床点検口	施工箇所	材質(枠)	寸法(mm)	表面材	備考(程度)	
	各所	●ステンレス製 ○アルミニウム製 ○真ちゅう製	●600×600 ○	●床同材	FB枠タイプ 完全防水防臭 錠付 化粧蓋	
20.2.22 視覚障害者用誘 導床材	施工箇所	材質	寸法	備考(程度)		
	玄関	SUS鋅(HL)		コマックスJC22 JC290		
	階段	SUS鋅(HL)		コマックスJC22 JC290		
20.2.23 既製階段廊下手 すり	施工箇所	材質	寸法(mm)	備考(程度)		
20.2.24 既製流し台つり戸	施工箇所	寸法(mm)	備考(程度)			
	図示		流し上部欄			
20.2.25 ルーフトレイン	施工箇所	材質	寸法(mm)	備考(程度)		
	屋上各所	○鋳鉄製 ●ステンレス製	●75 ●100 ●125 ○150	カネソウ 融雪型:ESSP-2S		
20.2.26 グレーチング	施工箇所	材質	適用荷重	備考(程度)		
	風除室入口	●ステンレス製(304) ○鋳鉄製 ○スチール製 ○樹脂製	歩行者用	第一機材 FB-13-13199-0-		
	外構各所	●スチール製(AM) ●鋳鉄製				
20.2.27 マンホールふた	施工箇所	寸法(mm)	適用荷重	機能	備考	
	雨水一次枳	●600φ	T-20	●密閉型	カネソウ 断熱型:MWA-SD-60C	
	各所	●600×600	建物内 T2	●完全防水防臭		

○蓄熱槽等の保温を必要とする場合には断熱壁付きとする。

20.2.28
化粧マンホールふた

施工箇所	目地材質	寸法(mm)	適用荷重	機能	備考(程度)
各所	●ステンレス製 ○真ちゅう製	●600×600 ・	建物内 外部歩道T2 車輛歩行部 T20	●完全防水防臭 ○簡易防水 ○断熱形	

20.2.29
既製郵便受箱

施工箇所	材質	寸法(mm)	個数	備考(程度)

20.2.30
かぎ箱

材質	形式(収納組数)	備考(程度)
●鋼製(市販品)・	○60 ●120 ○	

20.2.31
防煙垂れ壁

○固定式

材 質	厚さ(mm)	高さ(mm)	備考(程度)
○納入り磨板ガラス (巻取り型)	○6.8	○500	アルミ製枠付き
○線入り磨板ガラス	○	○	

○可動式

種 類	材 質	高さ(mm)	備考(程度)
○垂直降下式 (巻取り型)	○不燃布 (不燃認定品)	○500 ○800 ○	ガイドレール ○固定式(壁埋込型) ○可動式(天井収納型)
○回転降下式	鋼板製又はアルミ製	○500 ○800 ○	表面仕上げ ○天井材張り ○

降下機構:○煙感知器連動及び手動開放装置(押込型)

20.2.32
避難器具

施工箇所	種別	形式	備考(程度)
3階・4階	○救命袋 ●緩降機 ○避難はしご	○斜降式 ○垂直式	3階 2か所 4階 2か所 オリロー

20.2.33
旗竿

材質	形式	地上高(m)	操作方式	備考(程度)
●アルミニウム合金 ○	○テーパー型 ●同一断面型	○6 ●8 ○10 ○()	●ハンドル式 ○ロープ式	

固定方式:●埋込み
○アンカーボルト

●3節 プレキャストコンクリート工事

20.3.2
材料

施工箇所	鉄線径	網目寸法	コンクリート強度	配筋	取付け方法	備考(程度)
屋外階段	●3.2mm以上		●標仕 ○			
	○					
	○					

20.3.3
製作

○4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

20.4.2
材料

(1)間知石の材質:()

(3)コンクリート間知ブロックの種類:○()

(3)コンクリート間知ブロックの質量区分:○()

○A(350kg以上) ○B(350kg未満)

(4)地業の材料:○4.6.2(1)砂利地業に使用する砂利

○再生クラッシャー

○切込砂利

○切込砕石

(2)砂地業に使用する砂

○シルト

○有機物等の混入しない締固めに適した山砂

○川砂

○砕砂

20.4.3
工法

(3)(ア)積み方:○布積み ○谷積み ○

(3)(ケ)目塗り:○()

(3)(コ)伸縮調整目地の材質:○()

目地の厚さ:○()

21章 排水工事

●1節 共通事項

●2節 屋外雨水排水

21.2.1
材料

(1)排水管用材料の材質、管の種類、呼び径等:

材質:●遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)

●硬質ポリ塩化ビニル管(○VP :●VU)

○リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(ORS―VU)

○排水用硬質ビニル管継手(○DV)

○屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(○VU継手)

管の種類:●設計図による

呼び径:●設計図による

(4)側塊の形状及び寸法:●設計図による

	(5)排水溝の及びふたの種類等														
	<table><tr><td>施工箇所</td><td>材質</td><td>寸法(mm)</td><td>形式</td><td>耐荷重</td><td>鍵</td><td>備考(程度)</td></tr><tr><td></td><td>○鋳鉄製 ○アルミ製 ●ステンレス製</td><td>●□500用 ○ ○</td><td>○防水型 ○簡易防水型</td><td>○T-2 ○T-6 ●T-14 ○T-20</td><td></td><td></td></tr></table>	施工箇所	材質	寸法(mm)	形式	耐荷重	鍵	備考(程度)		○鋳鉄製 ○アルミ製 ●ステンレス製	●□500用 ○ ○	○防水型 ○簡易防水型	○T-2 ○T-6 ●T-14 ○T-20		
施工箇所	材質	寸法(mm)	形式	耐荷重	鍵	備考(程度)									
	○鋳鉄製 ○アルミ製 ●ステンレス製	●□500用 ○ ○	○防水型 ○簡易防水型	○T-2 ○T-6 ●T-14 ○T-20											
	(6)グレーディング														
	<table><tr><td>施工箇所</td><td>材質</td><td>寸法(mm)</td><td>耐荷重</td><td>備考(程度)</td></tr><tr><td></td><td>○鋼製 ○ステンレス製 ○</td><td>○ ○ ○</td><td>○T-2 ○T-6 ○T-14 ○T-20</td><td></td></tr></table>	施工箇所	材質	寸法(mm)	耐荷重	備考(程度)		○鋼製 ○ステンレス製 ○	○ ○ ○	○T-2 ○T-6 ○T-14 ○T-20					
施工箇所	材質	寸法(mm)	耐荷重	備考(程度)											
	○鋼製 ○ステンレス製 ○	○ ○ ○	○T-2 ○T-6 ○T-14 ○T-20												
	(7)地業の材料:														
	<table><tr><td>施工箇所</td><td>種別</td><td>備考(程度)</td></tr><tr><td></td><td>○砂地業</td><td></td></tr><tr><td></td><td>○砂利地業</td><td></td></tr></table>	施工箇所	種別	備考(程度)		○砂地業			○砂利地業						
施工箇所	種別	備考(程度)													
	○砂地業														
	○砂利地業														
	(10)寒冷地に適用される凍上抑制層に用いる材料:○()														
	(10)砂の粒度試験:●行う ○行わない														
21.2.2 施工	(7)遠心力鉄筋コンクリート管の基床 厚さ:○() 種類:○() (8)硬質ポリ塩化ビニル管の基床 厚さ:○() 種類:○()														
● 3節 街きよ、縁石及び側溝															
21.3.1 材料	(1)コンクリート縁石及び側溝の形状、寸法:●設計図による														
22章 舗装工事															
● 1節 共通事項															
● 2節 路床															
22.2.2 路床の構成及び 仕上り	(1)(ア)凍上抑制層:○適用する(○切り込み砂利(厚さ cm)) ●適用しない (1)(イ)透水舗装のフィルター層: ○適用する(○車道部(○150mm ○ mm) ○歩道部(○50mm ○ mm)) ○適用しない (1)(ウ)路床安定処理: ○適用する(○添加材料による厚さ30cm, CBR5以上 ●添加量は目標CBRを満足するよう な添加量を適切な方法で定めて、監理者の承認を受ける。) ○適用しない:														
22.2.3 材料	(1)盛土に用いる材料の種類:○A種 ●B種 ○C種 ○D種 (表3.2.1) (2)寒冷地に適用される凍上制御層に用いる材料:○() (21. 2. 1(10)) (4)路床安定処理用添加材料: ○普通ポルトランドセメント ○高炉セメントB種 ○フライアッシュセメントB種 ○生石灰特号 ○生石灰1号 ○消石灰特号 ○消石灰1号 (表22.2.1)														
22.2.5 試験	(1)路床土の支持力比(CBR)試験:○行わない ●行う(2個所以上) (2)路床締固め度の試験:●行わない ○行う(個所以上) (3)現場CBR試験:●行わない ○行う														
● 3節 路盤															
22.3.2 路盤の厚さ及び仕 上り	(1)路盤の厚さ:(設計図による)														
22.3.3 材料	(1)路盤材料の種類、品質等 (表22. 3. 1) ○クラッシャラン ○粒度調整砕石 ●再生クラッシャラン ○再生粒度調整砕石 ○クラッシャラン鉄鋼スラグ ○粒度調整鉄鋼スラグ ○水硬性粒度調整鉄鋼スラグ														
● 4節 アスファルト舗装															
22.4.2 舗装の構成及び 仕上り	(1)構成及び厚さ:●設計図による														
22.4.3 材料	(1)(イ)再生アスファルトの種類 ●60～80 ○80～100 (5)シールコート用の乳剤 ○PK-1 ○PK-2														
22.4.4 配合その他	(1)加熱アスファルト混合物等の種類 (表22.4.4) <table><tr><td>区分</td><td>地域別</td><td>種類</td></tr><tr><td rowspan="2">表層</td><td>○一般地域</td><td>●密粒度アスファルト混合物(13) ○細粒度アスファルト混合物(13)</td></tr><tr><td>○寒冷地域</td><td>○密粒度アスファルト混合物(13F)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	区分	地域別	種類	表層	○一般地域	●密粒度アスファルト混合物(13) ○細粒度アスファルト混合物(13)	○寒冷地域	○密粒度アスファルト混合物(13F)						
区分	地域別	種類													
表層	○一般地域	●密粒度アスファルト混合物(13) ○細粒度アスファルト混合物(13)													
	○寒冷地域	○密粒度アスファルト混合物(13F)													
22.4.6 試験	(3)アスファルト混合物等の抽出試験:○行わない ○行う(個所以上)														
● 5節 コンクリート舗装															
22.5.2 舗装の構成及び 仕上り	(1)コンクリート舗装の構成及び厚さ:●設計図による														
22.5.3 材料	(2)早強ポルトランドセメント:●使用しない ○使用する (4)注入目地材料:●低弾性タイプ ○高弾性タイプ														

	訂正	-					件名	岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校 校舎新築(建築)工事		
		-					図面名称			
		-					図面番号	A1版 - A3版 -		A-015
		-						建築工事特記仕様書-8		

○ 6節 カラー舗装		23.4.4 吹付けは種の工法	吹付けは種		
22.6.2 舗装の構成及び仕上り	(1)カラー舗装の種類： ○加熱系 構成及び厚さ：() 表層に用いる加熱系混合物の結合材：○アスファルト混合物 ○石油樹脂系混合物 ○常温系 着色部の下部：○アスファルト舗装 ○コンクリート舗装		種類		
			量		
			○洋芝類		
			○クローバー		
22.6.3 材料	(1)加熱系混合物に使用する骨材： (ウ)○着色骨材(焼成) ○着色骨材(樹脂被覆) ○自然石()	23.4.5 地被類の工法	地被類		
22.6.4 配合その他	(1)(イ)結合材に石油樹脂を使用する場合の顔料の添加量：○() (2)ニート工法及び塗布工法の配合：○()		樹種		
○ 7節 透水アスファルト舗装		23.4.7 芝張り、吹付け、は種及び地被類の枯補償	芽立数		
22.7.2 舗装の構成及び仕上り	(1)構成：●設計図書(標準詳細図)による。 (2)(イ)舗装の平たん性：●散水のうえ、目視により確認 ○()		コンテナ径		
22.7.6 試験	(3)アスファルト混合物等の抽出試験：●行わない ○行う(個所以上)		コンテナ数(／㎡)		
○ 8節 ブロック系舗装					
22.8.2 舗装の構成及び仕上り	(1)(ア)コンクリート平板舗装の目地材：●砂 ○モルタル (1)(イ)鋪石舗装の基層：○アスファルト混合物 ○コンクリート版 (2)仕上がり面の平たん性：●歩行に支障となる段差がないもの(3mm以内)				
22.8.3 材料	(1)コンクリート平板の種類及び寸法：●N300 ●() (2)インターロッキングブロックの種類、形状、寸法、表面加工等：●設計図による (3)鋪石に用いる石材の種類、形状及び寸法、厚さ：●設計図による	23.5.2 植栽基盤	(1)屋上緑化システム 土壌層の厚さ：○()		
● 9節 砂利敷き			23.5.3 材料	(1)(ウ)排水層： ○適用しない ○適用する： ○軽量骨材：軽量骨材の厚さ() ○透水排水管 ○板状成形品 (1)(オ)土壌層：植込み用土： ●改良土 ○人工軽量土 (4)樹木、芝及び地被類の樹種又は種類、寸法、株立て数並びに刈込みものの適用及び数量： ●設計図による (5)見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等：●設計図による。	
22.9.2 材料	砂利敷きの種別： ○A種(通路) ●B種(建築物の周囲その他)				
● 10節 区画線					
22.10.1	路面表示位置及び間隔等：●設計図による ○() 路面表示の材料： ○1種 ○2種 ●3種1号 ○()				
23章 植栽及び屋上緑化工事					
○ 1節 共通事項		23.5.4 工法	(1)平成12年建設省告示第1458号に基づく風圧力に対応した工法： ●(設計図による) ○() (5)支柱の設置及び形式：●() (6)かん水装置の設置及び種類：●()		
23.1.3 植栽地の確認等	(1)土壌の試験： ○行わない ○行う(○水素イオン濃度指数(pH) ○電気伝導度(EC))				
○ 2節 植物基盤					
23.2.2 植栽基盤一般	(2)有効土層の面積：●設計図による 厚さ(単位：cm)				
23.2.3 材料	(1)植込み用土：○客土 ○現場発生土の良質土 (2)土壌改良材の種類：()				
○ 3節 植樹					
23.3.2 材料	(2)樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用と数量：●設計図による。 (3)支柱材の適用：●設計図による。				
23.3.3 新植の工法	(4)支柱の適用： ○添え柱形 ○鳥居形 ○ハツ掛け形 ○布掛け形 ○ワイヤ掛け ○地下埋設形				
23.3.4 新植樹木の枯補償	(1)新植樹木の枯補償の期間：●引渡しの日から1年 ○()				
23.3.6 移植樹木の枯損処置	(1)移植樹木の枯損処置を行う期間：●引渡しの日から1年 ○()				
○ 4節 芝張り					
23.4.2 材料	(1)芝の種類：○コウライシバ ○ノシバ (4)地被類の種類				
23.4.3 芝張りの工法	(1)芝張り：○目地張り(平地) ○べた張り(切り土法面)				

共通事項・凡例等

共通事項(特記仕様書及び図面に記載ない場合は下記を適用する)

(外壁・外部建具)

01. RC外壁の伸縮目地は3000mm内外ピッチ及び柱両隣と打継部分に敷ける。

02. RC外壁の水平打継箇所等で外部面に突起物(庇、バルコニー、梁型など)がある場合の打継は、スラブ上面より100mm上からの位置とし外勾配付きとする。ただし、露出するパラベット部立上りコンクリートは打ち継ぎなしとする。

03. 外壁の止水シールは異種材取合い及び金属相互取合い部には二重シールとする。

04. 乾式外壁最下部の外壁受けRC立上りとは当該床仕上げ面から300mm以上とし、取合い部には金属性(SUSまたはAL)の水切りを敷ける。

05. 機械・電気設備室の屋外に敷けた開口部の下端には300mm以上の立上りを敷けることを原則とし、立上りが支障となる場合は代替措置として、目的に足る容量のグレーチング蓋付き排水溝を開口部の屋外側に設置する。

06. 屋外に面する雨晒しの扉上部には外壁面からの出が150mm以上の原製金属性水切り庇を敷け、床立上りのない出入口扉などの屋外側の床には、原則として雨水の流入を防ぐためのW150mm細目グレーチング蓋付きの排水溝を設置する。

07. 外壁に取付けカワリは水返し付きとし、厨房など油脂を扱う施設に取付くものを除き、随時外して清掃可能なSUS防鳥網を設置する。

(防水・排水)

08. 金属製梁木を被せる躯体側の天端はウレタンゴム系塗膜防水など二次的な防水措置を考慮する。

09. 防水の床仕上げ面からの立上り高さHが300mm≦H≦500mmとなるように水勾配を設定する。

10. 機械基礎も含む防水立上り押えアゴの天端には水勾配をとり、天端からアゴ下面に敷けた水切り線までの範囲にはウレタンゴム系塗膜防水t2を施す。

11. 保護・仕上中に用いる現場打ちコンクリートに挿入する溶接金網は防錆処理を施したものである。

12. RDは受け持つ排水区画当り2ヶ所以上設置する。

13. RCスラブに設置するRDはスラブ打込みとし、RDに接続するDP配管の管面から水平方向にタチヨコ各200mmの正方形の範囲内において厚さ50mm以上のスラブ下補強増打ちを行った上で当該部位に断熱を施す。

14. 日常的な目視点検が困難な屋上や屋根にある側溝や横溝のうち、想定水深が200mmを超えるような大型のものには10m内外のピッチ、かつ受け持つ排水区画当り1ヶ所以上のオーバーフロー管を敷ける。

15. オーバーフロー管はSUS製φ50として樋などの上服水位の高さに敷け、管の先端は外壁面から20mm以上突出させる。

16. 幅が400mmを超える横樋は、メンテナンスのために人が樋内を歩行できる仕様とする。

17. 電気系の略室やシャフトの天井スラブに防水を施す必要がある場合はアスファルト防水を採用する。

(断熱)

18. 常時外気に接する金属材料で結露の発生が想定される部位(笠木、外装パネル、サッシ、RD廻りなど)には裏面に断熱材吹付などの結露防止策を施す。

19. 建物外皮の断熱は全周に施し、外壁部における施工の対象範囲は外壁面から室内側へ1000mm以内にある全ての壁内面、梁型、柱型、床スラブ下面とする。

20. ヒロティやオーバーハングなど屋外吹き放し部、風除室、随時外気に開放される駐車場や倉庫などの直上にある居室や共用部などの床面には断熱を施す。

21. 外壁、床などの断熱は硬質ウレタンフォーム(ノンフロン商品) 特記なき限り t70 吹付とする。

(金属表面処理)

22. 常時外気に接する全ての鉄部には溶融亜鉛メッキ処理を施し、メッキ処理過程で生じた部材の歪み・反りなどは確実に修正する。

23. 亜鉛メッキ面を損傷(ボルトかしめ、打ち傷など)した場合は、ジंकリリッチペイント塗布など当該部位へのタッチアップによるメッキ層の修復処理を施す。

24. SUSはSUS304とし、見掛かり部の仕上は特記仕様書による表層の土にクリア塗装とする。

25. 室内の見掛かりの鉄部は 特記なき限り合成樹脂調合ペイント(SOP)塗りとする。

26. 室内側の窓台は鋼板t1.6加工品とし合成樹脂調合ペイント(SOP)塗りとする。

(仕上・下地)

27. RC化粧打放し仕上(見掛かり部に限る)は樹脂合板型枠採用による屋外20mm、屋内10mmの増打ちとし、型枠割付・セバ位置・色調などにつき施工図・試験打敷により本施工前に監理者の承認を得る。

28. RC仕上げ床は屋内外とも10mm増打ちとし、金こて直ぐ仕上りとする。

29. 床モルタル塗りは金こて仕上とする。

30. ボード単板張り天井の場合は、天井下面に露呈するボード取付け用のビスの頭を天井と同色に着色する。

31. 軒天井及び湿気や塩素などを多量に発生させる室(浴室、シャワー室、プール室など)の天井下地軽量鉄骨には高耐食性メッキ鋼板製のものを採用する。

(建具・ガラス)

32. 建具開閉用のオペレータはワイヤー隠蔽型とする。

33. 引戸形式の自動扉には引き込まれ防止ガードを設置する。

34. 全ての強化ガラス及びび人の手の届く範囲(概ねt<2000mm)にあるフロートガラスには飛散防止フィルムを張る。

35. 床から立上り上がる大型の透明ガラス窓やガラススクリーン、框扉のガラス面には衝突防止サインを施す。

(内装)

36. 岩綿吸音板(DR)は不燃積層石膏ボード(GB)t9.5(不燃)捨張り下地、突き付け目地とする。

37. GB経目処理(壁、天井)はテーパー目地、ジョイントテープ使用のジョイントレス工法とし、ケイカル板(FK)もこれに準ずる。

38. 騒音や振動を発生させる設備機械の置場・機械室の直下階にある居室の天井裏には吸音用としてGWマットt50を敷き込み、天井の吊りボルトは防振タイプを採用する。

39. 湿気や塩素などが充満する室の天井裏には強制換気方式を採用するとともに、天井は湿気や塩素の天井裏への回り込みを防ぎやすい材料(AL、樹脂パネルなど)を選定し、設備・照明開口や点検口など天井面の切欠きを極力避ける。また天井外周と壁の取合い及び天井材接合部、全ての天井開口部周りはシールで塞ぐ。

40. ウェットゾーン(浴室など多湿空間)と隣接する室は天井内まで含め、区画間の接合部・躯体との取合い部などの隙間を確実にシールで塞ぎ、湿気などの浸入を防止する。

41. 乾式ボード壁では仕上ボードと下地捨張りボードの継目はずらし、継目処理部の寒冷紗はガラスクロス(GC)下地同等の不燃材とする。

42. 乾式ボード壁のコーナー(出隅・入隅)は、コーナー補強材(スチール製)とパテにて下地処理を施す。

43. 壁面へのコンセント、スイッチ、設備プレート、消火栓ボックス、巾木などの埋込設置に伴う断面欠損により壁自体の耐火、遮音、防水などの性能を損なう場合は、裏面からの補修処理などにより本来の必要性能を復活させる。

44. 設備・電気機械室及びシャフト内の耐火被覆は乾式を採用し、H<2100mmの範囲の耐火被覆面と断熱材施工面は乾式ボード壁で保護する。

45. RC壁と乾式ボード壁が取合う部分にはカッター目地タイプ塩ビ 見切目地を敷ける。

46. Vクロスは防カビ・防火認定品とし、接着剤には防カビ処理を施す。

47. 合成樹脂エマルジョンペイント(EP、EP-G、EP-T)は防汚・防カビ仕様とする。

48. OAフロア、スポーツフロアなど二重床の下床は防塵塗装とする。

49. 設備・電気機械室及びシャフト内の床は薄膜型ウレタン樹脂系の防塵塗装とする。

50. 音を発生させる機器類を設置した機械室内部のH>2100mmの柱・梁型を含む全壁面及び天井全面は、ガラスウールボードt50・32Kg/m3+ガラスクロス・インサルピン止め(GWB-GC)を施す。

51. 使用する内装材、接着剤、家具などにおける規制対象品目は全てF☆☆☆☆とする。

(地下)

52. ピット内天井スラブは押出法ポリスチレンフォーム(XPS) 特記なき限り t50 打込みとする。

53. 地階及び二重ピット外周のRC壁の内側には浸透性遮水防水を施す。

54. 地下外壁やピット底盤部などのRC打継部分には、止水板(塩ビ質t5×150程度)を打込む。

55. 土に直接接するRCスラブ下には押出法ポリスチレンフォーム(PUF)t50及びポリスチレンフォーム(t5・t6)を敷き込み、

(雑)

56. 丸環は屋根などの防水を貫通しない位置にかんざし筋を用いて設置し、設置可能な部位における取付けピッチの目安は6000mm内外とする。また持出しブラケット部分のみの設置としリッジは設置しない。

57. 天井点検口は450mm 及び600□AL枠既製品(目地タイプ指定色焼付塗装品)とし、面材は設置される天井仕上と同等材とする。

58. 天井点検口、設備機器、照明器具など天井の吊物を脱落する恐れのあるものは、脱落防止用のSUSワイヤーを設置する。

59. 電動・手動式のブラインドや意図開閉オペレータは、屋外やウェットゾーン内では鋼製部材の腐食を避けるため駆動部や可動部などを露出させた状態での使用は避ける。

60. OAフロアのパネルは、実装数のうちの50%以上が配線用開口(2ヶ所/パネル)付きのものとする。また配線用開口に設置するケーブル通線口(15mmφ程度)有り/無ししの金物をそれぞれ配線用開口の数量相当分納品する。

61. 一般部の異種床材の見切りはSUS目地棒t5×20mmHL仕上りとする。

62. 防火扉部の異種床材の見切りはSUS製t2×型幅40mm×高さ20mmのアンカー付きとし、型内部にはモルタルを充填する。

63. 床から天端までの設置高さが3000mmを超えるタラップには背カゴ及び頂部を曲げ加工した掴み手摺を敷ける。

64. 二重ピット点検用マンホールは全て防水・防臭タイプとし、化粧マンホールはSUS FB目地タイプ枠仕様とする。

65. 車両が横断する側溝に敷けるグレーチングや化粧蓋は耐荷重型(T-20)相当とし、ボルト固定タイプとする。

66. 下記に指定する材料は本工事で使用した総数の3%を将来補修用として納品する。

(TC、Vクロス、タイル、
)

67. 耐火塗料は特記なき限り指定色とし、全て平滑仕上とする。

68. VS、VTを床同材で立ちあげる際は、アルミ立上見切(創建アルミAJ同等品)を使用する。

69. 内装床下地の押えコンクリートは特記なき限り溶接金網φ6-100×100を使用する。

70. 床同材で塗り上げる巾木部の下地は乾式壁取付け合い部にW=壁厚×巾木高さのコンクリート立上りを敷ける。

耐火被覆材・耐火間仕切等一覧

1 時間：最上階から数えて4以内の階（6～R階柱梁、6～R階床）
2 時間：最上階から数えて5以上の階（1F～5階柱梁、1F～5階床）

	呼称・略号	材料・工法の名称・規格(同等品)	耐火時間	認定番号(同等品)
屋根	コンクリート	鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造	30分	平12建告1399
	ALCパネル	軽量気泡コンクリート	30分	平12建告1399
	金属屋根	金属資材	30分	FP03ORF-1966(1)～(4)
壁	コンクリート(耐力壁)	鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造：t≧100	2時間	平12建告1399
	プレキャストコンクリート板	鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造：t≧100	2時間	平12建告1399
	EOPパネル	押出し成型セメント版(縦張工法)：t≧60	1時間	FP06ONE-9035
	繊維混入けい酸カルシウム板	繊維混入けい酸カルシウム板	1時間	FP06ONE-9176
	耐火間仕切り	GB-Ft12.5+GB-SHt9.5(両面)	1時間	FP06ONE-9305
床	耐火間仕切り	GB-Ft21+21(片面)	1時間	FP06ONP-0389(1)[突付け目地部] FP06ONP-0390(1)[目透かし部]
	耐火間仕切り	GB-Ft21+21+GB-Rt9.5(片面)	1時間	FP06ONP-0049
	コンクリート	鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造：t≧100	2時間	FP06ONP-0046
	コンクリート	鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造：t≧70	1時間	平12建告1399
柱	耐火塗装	-	2時間	FP120CN-0195,FP120CN-0224
	耐火塗装	-	1時間	FP060CN-9472
	けい酸カルシウム板(ゾイトライト系)	-	1時間	FP120CN-0071
	けい酸カルシウム板(ゾイトライト系)	-	1時間	FP060CN-0058
	巻付型耐火被覆	-	2時間	FP120CN-0157
	巻付型耐火被覆	-	1時間	FP060CN-9390
	ロックウール吹付け(半乾式)	-	2時間	FP120CN-9463
	ロックウール吹付け(半乾式)	-	1時間	FP060CN-9460
	耐火塗装	-	2時間	FP120BM-0276
	耐火塗装	-	1時間	FP060BM-9419
梁	けい酸カルシウム板(ゾイトライト系)	-	2時間	FP120BM-0068
	けい酸カルシウム板(ゾイトライト系)	-	1時間	FP060BM-0061
	巻付型耐火被覆	-	2時間	FP120BM-0220
	巻付型耐火被覆	-	1時間	FP060BM-9341
	ロックウール吹付け(半乾式)	-	2時間	FP120BM-9411
	ロックウール吹付け(半乾式)	-	1時間	FP060BM-9408
	階段 デッキプレート	鉄造 フラットデッキ	鉄造 デッキ板厚:0.8～1.4 (支持スパンによる)	30分 -
壁	一般間仕切壁・不燃間仕切壁	GB12.5t+GB-NC9.5t(両面・片面)	-	-

記号凡例

防火材料	図面記号	材料・構造	塗料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><thead><tr><th>不燃材料</th><th>番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>せつこうボード t12.5、15</td><td>NM-8619</td></tr><tr><td>不燃積層せつこうボード t9.5</td><td>NM-8613</td></tr><tr><td>化粧せつこう吸音ボード t9.5</td><td>NM-0879</td></tr><tr><td>シージングせつこうボード t12.5、15</td><td>NM-9639</td></tr><tr><td>強化せつこうボード t12.5、15、21</td><td>NM-8615</td></tr><tr><td>ガラス繊維不織布入石膏ボード</td><td>NM-9345</td></tr><tr><td>普通硬質せつこうボード t9.5、12.5、15</td><td>NM-9645</td></tr><tr><td>けい酸カルシウム板(無石棉) t15以上</td><td>NM-8578</td></tr><tr><td>抗燃メラミン不燃化粧板 t3</td><td>NM-1699</td></tr><tr><td>岩綿吸音板(ロックウール化粧吸音板)</td><td>NM-8599</td></tr><tr><td>吹付けロックウール t10以上</td><td>NM-8601</td></tr><tr><td>グラスウール保温板 (GW)</td><td>NM-8605</td></tr><tr><td>グラスウール化粧保温板 (GWB)</td><td>NM-8610</td></tr><tr><td>紙張紙 1級</td><td>NM-9784</td></tr><tr><td>繊維壁紙 1・3級</td><td>NM-9847</td></tr><tr><td>無機質壁紙 1級(下地:法定不燃材料(金属、せつこうボードを除く)直張り)</td><td>NM-9848</td></tr><tr><td>塗装 SOP(下地:法定不燃材)</td><td>NM-8585</td></tr><tr><td>スチールパーテーション</td><td>NM-1763</td></tr><tr><td>不燃木材(桧)</td><td>NM-1701</td></tr><tr><td>不燃コート</td><td>NM-3937</td></tr></tbody></table>	不燃材料	番号	せつこうボード t12.5、15	NM-8619	不燃積層せつこうボード t9.5	NM-8613	化粧せつこう吸音ボード t9.5	NM-0879	シージングせつこうボード t12.5、15	NM-9639	強化せつこうボード t12.5、15、21	NM-8615	ガラス繊維不織布入石膏ボード	NM-9345	普通硬質せつこうボード t9.5、12.5、15	NM-9645	けい酸カルシウム板(無石棉) t15以上	NM-8578	抗燃メラミン不燃化粧板 t3	NM-1699	岩綿吸音板(ロックウール化粧吸音板)	NM-8599	吹付けロックウール t10以上	NM-8601	グラスウール保温板 (GW)	NM-8605	グラスウール化粧保温板 (GWB)	NM-8610	紙張紙 1級	NM-9784	繊維壁紙 1・3級	NM-9847	無機質壁紙 1級(下地:法定不燃材料(金属、せつこうボードを除く)直張り)	NM-9848	塗装 SOP(下地:法定不燃材)	NM-8585	スチールパーテーション	NM-1763	不燃木材(桧)	NM-1701	不燃コート	NM-3937	<table><thead><tr><th>図面記号</th><th>意味</th></tr></thead><tbody><tr><td>KBM</td><td>基準ベンチマーク</td></tr><tr><td>TP、(OP)</td><td>東京湾中等潮位、(大阪湾最低標準潮位)</td></tr><tr><td>WL、(BWL)</td><td>水位、(地下水位)</td></tr><tr><td>GL</td><td>敷設地盤面レベル</td></tr><tr><td>平均GL</td><td>平均地盤面レベル</td></tr><tr><td>FL</td><td>床仕上面レベル</td></tr><tr><td>SL</td><td>床スラブ面レベル</td></tr><tr><td>U・D</td><td>上がる、下りる</td></tr><tr><td>V</td><td>吹抜け</td></tr><tr><td>PH</td><td>塔屋</td></tr><tr><td>CH</td><td>天井高さ</td></tr><tr><td>W・D・H</td><td>幅・奥行・高さ</td></tr><tr><td>L</td><td>長さ</td></tr><tr><td>t</td><td>厚さ</td></tr><tr><td>φ</td><td>直径</td></tr><tr><td>R(r)</td><td>半径</td></tr><tr><td>CL</td><td>センターライン</td></tr><tr><td>@</td><td>間隔</td></tr><tr><td>EV</td><td>エレベータ</td></tr><tr><td>ESC</td><td>エスカレータ</td></tr><tr><td>HC</td><td>多機能トイレ</td></tr><tr><td>UB</td><td>ユニットバス</td></tr><tr><td>US</td><td>ユニットシャワー</td></tr><tr><td>SW</td><td>シャワー</td></tr><tr><td>SK</td><td>掃除流し</td></tr><tr><td>RD</td><td>ルーフドレイン又はフロアドレイン</td></tr><tr><td>DP・RDP</td><td>ドレインパイプ・中継ドレイン</td></tr><tr><td>OF</td><td>オーバーフロー管</td></tr><tr><td>MH</td><td>マシンハッチ</td></tr><tr><td>MR</td><td>機械室</td></tr><tr><td>DS</td><td>ダクトスペース</td></tr><tr><td>PS</td><td>設備配管スペース</td></tr><tr><td>EPS</td><td>電気配管・配線スペース</td></tr><tr><td>OA</td><td>給気</td></tr><tr><td>EA</td><td>排気</td></tr><tr><td>CS</td><td>煙突</td></tr><tr><td>OM</td><td>シャッター</td></tr><tr><td>SF</td><td>防煙垂壁</td></tr><tr><td>EXP・J</td><td>エキスパンションジョイント</td></tr><tr><td>SP</td><td>スチールパーティション</td></tr><tr><td>SLW</td><td>スライディングウォール</td></tr><tr><td>FIX</td><td>嵌殺し</td></tr></tbody></table>	図面記号	意味	KBM	基準ベンチマーク	TP、(OP)	東京湾中等潮位、(大阪湾最低標準潮位)	WL、(BWL)	水位、(地下水位)	GL	敷設地盤面レベル	平均GL	平均地盤面レベル	FL	床仕上面レベル	SL	床スラブ面レベル	U・D	上がる、下りる	V	吹抜け	PH	塔屋	CH	天井高さ	W・D・H	幅・奥行・高さ	L	長さ	t	厚さ	φ	直径	R(r)	半径	CL	センターライン	@	間隔	EV	エレベータ	ESC	エスカレータ	HC	多機能トイレ	UB	ユニットバス	US	ユニットシャワー	SW	シャワー	SK	掃除流し	RD	ルーフドレイン又はフロアドレイン	DP・RDP	ドレインパイプ・中継ドレイン	OF	オーバーフロー管	MH	マシンハッチ	MR	機械室	DS	ダクトスペース	PS	設備配管スペース	EPS	電気配管・配線スペース	OA	給気	EA	排気	CS	煙突	OM	シャッター	SF	防煙垂壁	EXP・J	エキスパンションジョイント	SP	スチールパーティション	SLW	スライディングウォール	FIX	嵌殺し	<table><thead><tr><th>記号</th><th>意味</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUS</td><td>ステンレススチール</td></tr><tr><td>HL</td><td>ステンレス ヘアライン仕上</td></tr><tr><td>ML</td><td>ステンレス 鏡面仕上</td></tr><tr><td>VB</td><td>ステンレス バイブレーション(無方向ヘアライン)仕上</td></tr><tr><td>2B</td><td>ステンレス 2B仕上</td></tr><tr><td>DULL</td><td>ステンレス ダル仕上</td></tr><tr><td>ST</td><td>鉄、鋼</td></tr><tr><td>AL</td><td>アルミニウム</td></tr><tr><td>S</td><td>鉄骨(造)</td></tr><tr><td>RC</td><td>鉄筋コンクリート(造)</td></tr><tr><td>SRC</td><td>鉄骨鉄筋コンクリート(造)</td></tr><tr><td>PC</td><td>プレキャストコンクリート(造)</td></tr><tr><td>PS</td><td>プレストレストコンクリート(造)</td></tr><tr><td>W</td><td>木(造)</td></tr><tr><td>CB</td><td>コンクリートブロック(造)</td></tr><tr><td>LGS</td><td>軽量鉄骨</td></tr><tr><td>ALC</td><td>軽量気泡コンクリート版</td></tr><tr><td>EOP</td><td>押出成形セメント版</td></tr><tr><td>CLK</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>PL</td><td>プレート(板)</td></tr><tr><td>H-</td><td>H型钢</td></tr><tr><td>CT-</td><td>カットチー鋼</td></tr><tr><td>L-</td><td>アングル(山型鋼)</td></tr><tr><td>FB-</td><td>フラットバー(平鋼)</td></tr><tr><td>□-</td><td>ボックス(角鋼、角パイプ)</td></tr><tr><td>VP</td><td>ビニル管</td></tr><tr><td>M</td><td>防湿鏡 鏡面仕上</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></</td></tr></tbody></table>	記号	意味	SUS	ステンレススチール	HL	ステンレス ヘアライン仕上	ML	ステンレス 鏡面仕上	VB	ステンレス バイブレーション(無方向ヘアライン)仕上	2B	ステンレス 2B仕上	DULL	ステンレス ダル仕上	ST	鉄、鋼	AL	アルミニウム	S	鉄骨(造)	RC	鉄筋コンクリート(造)	SRC	鉄骨鉄筋コンクリート(造)	PC	プレキャストコンクリート(造)	PS	プレストレストコンクリート(造)	W	木(造)	CB	コンクリートブロック(造)	LGS	軽量鉄骨	ALC	軽量気泡コンクリート版	EOP	押出成形セメント版	CLK	シーリング	PL	プレート(板)	H-	H型钢	CT-	カットチー鋼	L-	アングル(山型鋼)	FB-	フラットバー(平鋼)	□-	ボックス(角鋼、角パイプ)	VP	ビニル管	M	防湿鏡 鏡面仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
不燃材料	番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
せつこうボード t12.5、15	NM-8619																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
不燃積層せつこうボード t9.5	NM-8613																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
化粧せつこう吸音ボード t9.5	NM-0879																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
シージングせつこうボード t12.5、15	NM-9639																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
強化せつこうボード t12.5、15、21	NM-8615																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ガラス繊維不織布入石膏ボード	NM-9345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普通硬質せつこうボード t9.5、12.5、15	NM-9645																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
けい酸カルシウム板(無石棉) t15以上	NM-8578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
抗燃メラミン不燃化粧板 t3	NM-1699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
岩綿吸音板(ロックウール化粧吸音板)	NM-8599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
吹付けロックウール t10以上	NM-8601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
グラスウール保温板 (GW)	NM-8605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
グラスウール化粧保温板 (GWB)	NM-8610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
紙張紙 1級	NM-9784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
繊維壁紙 1・3級	NM-9847																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
無機質壁紙 1級(下地:法定不燃材料(金属、せつこうボードを除く)直張り)	NM-9848																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
塗装 SOP(下地:法定不燃材)	NM-8585																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
スチールパーテーション	NM-1763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
不燃木材(桧)	NM-1701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
不燃コート	NM-3937																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
図面記号	意味																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
KBM	基準ベンチマーク																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TP、(OP)	東京湾中等潮位、(大阪湾最低標準潮位)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
WL、(BWL)	水位、(地下水位)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GL	敷設地盤面レベル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
平均GL	平均地盤面レベル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FL	床仕上面レベル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SL	床スラブ面レベル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
U・D	上がる、下りる																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
V	吹抜け																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PH	塔屋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CH	天井高さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
W・D・H	幅・奥行・高さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
L	長さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
t	厚さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
φ	直径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R(r)	半径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CL	センターライン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
@	間隔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EV	エレベータ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESC	エスカレータ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HC	多機能トイレ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UB	ユニットバス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
US	ユニットシャワー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SW	シャワー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SK	掃除流し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RD	ルーフドレイン又はフロアドレイン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DP・RDP	ドレインパイプ・中継ドレイン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OF	オーバーフロー管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MH	マシンハッチ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MR	機械室																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DS	ダクトスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PS	設備配管スペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EPS	電気配管・配線スペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OA	給気																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EA	排気																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CS	煙突																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OM	シャッター																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SF	防煙垂壁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EXP・J	エキスパンションジョイント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SP	スチールパーティション																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SLW	スライディングウォール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FIX	嵌殺し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
記号	意味																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUS	ステンレススチール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HL	ステンレス ヘアライン仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ML	ステンレス 鏡面仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VB	ステンレス バイブレーション(無方向ヘアライン)仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2B	ステンレス 2B仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DULL	ステンレス ダル仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ST	鉄、鋼																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AL	アルミニウム																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
S	鉄骨(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RC	鉄筋コンクリート(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PC	プレキャストコンクリート(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PS	プレストレストコンクリート(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
W	木(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CB	コンクリートブロック(造)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LGS	軽量鉄骨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ALC	軽量気泡コンクリート版																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EOP	押出成形セメント版																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CLK	シーリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PL	プレート(板)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H-	H型钢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT-	カットチー鋼																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
L-	アングル(山型鋼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FB-	フラットバー(平鋼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
□-	ボックス(角鋼、角パイプ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VP	ビニル管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
M	防湿鏡 鏡面仕上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	