

令和7年岩手県災害査定結果(箇所別)

※国道交通省所管(港湾局を除く)

| 県公所名 | 市町村公所名 | 工事番号 | 郡市 | 町村 | 大字 | 工種 | 河川路線区分 | 河川路線名称 | 決定延長(m) | 決定工種1 | 決定工種2 | 決定工種3 | 異常気象名 | 異常気象自(年月日) | 異常気象至(年月日) | | | |
|------------|--------|------|------|-------|-------|----|--------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|------------|------------|------|----------|----------|
| 沿岸広域振興局土木部 | | 1 | 釜石市 | | 室浜 | 道路 | 一般県道 | 吉里吉里釜石線 | 10.0 | L型擁壁工 | 10 m | アスファルト舗装工 | 64 m2 | ガードレール工 | 17 m | 豪雨 | 20250531 | 20250601 |
| 沿岸広域振興局土木部 | | 2 | 釜石市 | 唐丹町 | 花露辺 | 道路 | 一般県道 | 桜峠平田線 | 19.0 | L型擁壁工 | 10 m | アスファルト舗装工 | 51 m2 | ガードレール工 | 16 m | 豪雨 | 20250531 | 20250601 |
| 岩手土木センター | | 3 | 八幡平市 | | 北ノ又山 | 道路 | 一般県道 | 八幡平公園線 | 36.9 | 抑止杭工 | 14 本 | グランドアンカー工 | 7 本 | 集水ボーリング工 | 8 本 | 地すべり | 20240630 | 20250822 |
| 盛岡広域振興局土木部 | | 4 | 岩手郡 | 雫石町 | 齊内 | 河川 | 一級河川 | 葛根田川 | 55.0 | 盛土工 | 230 m3 | 河川用コンクリートブロック積工 | 262 m2 | 小口止工 | 2 m3 | 豪雨 | 20250819 | 20250821 |
| 大船渡土木センター | | 5 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 綾里川ダム | 河川 | 二級河川 | 綾里川 | 329.0 | 流木止設備(網場) | 30.2 m | 転落防止柵 | 351 m | 階段工 | 2 段 | 火災 | 20250226 | 20250407 |
| 盛岡広域振興局土木部 | | 6 | 岩手郡 | 雫石町 | 東駒木野2 | 河川 | 一級河川 | 葛根田川 | 114.0 | 盛土工 | 3210 m3 | 河川用平ブロック張工 | 1508 m2 | 小口止工 | 8 m3 | 豪雨 | 20250819 | 20250821 |
| 盛岡広域振興局土木部 | | 7 | 岩手郡 | 雫石町 | 高倉山1 | 道路 | 一般県道 | 西山生保内線 | 19.0 | 大型ブロック積工 | 137 m2 | 小口止め工 | 2 箇所 | 表層 | 19 m2 | 豪雨 | 20250819 | 20250821 |
| 盛岡広域振興局土木部 | | 8 | 岩手郡 | 雫石町 | 高倉山2 | 道路 | 一般県道 | 西山生保内線 | 24.5 | コンクリートブロック張工 | 239 m2 | ガードレール工 | 24 m | 表層 | 29 m2 | 豪雨 | 20250819 | 20250821 |
| 盛岡広域振興局土木部 | | 9 | 岩手郡 | 雫石町 | 高倉山3 | 道路 | 一般県道 | 西山生保内線 | 8.0 | コンクリートブロック積工 | 31 m2 | 表層 | 11 m2 | ガードレール工 | 8 m | 豪雨 | 20250819 | 20250821 |
| 岩手土木センター | | 10 | 八幡平市 | | 赤川山 | 道路 | 主要地方道 | 大更八幡平線 | 34.0 | 大型ブロック積 | 80 m2 | プレキャスト防護柵基礎 | 14 m | L型側溝 | 18 m | 豪雨 | 20250819 | 20250821 |
| | 大船渡市役所 | 1 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 綾里川ダム | 水道 | 上水道事業 | 綾里川 | 329.0 | 流木止設備(網場) | 30.2 m | 転落防止柵 | 351 m | 階段工 | 2 段 | 火災 | 20250226 | 20250407 |
| | 宮古市役所 | 2 | 宮古市 | | 赤前 | 河川 | 普通河川 | 堀内川 | 45.0 | コンクリートブロック積工 | 177 m2 | 小口止工 | 1 m3 | 盛土工 | 20 m3 | 豪雨 | 20251031 | 20251102 |
| | 宮古市役所 | 3 | 宮古市 | | 赤前の2 | 河川 | 普通河川 | 堀内川 | 33.1 | コンクリートブロック積工 | 112 m2 | 小口止工 | 7 m3 | 管渠工 | 3 m | 豪雨 | 20251031 | 20251102 |
| | 山田町役場 | 4 | 下閉伊郡 | 山田町 | 織笠 | 河川 | 準用河川 | 新田川 | 16.6 | コンクリートブロック積工 | 76 m2 | 管渠工 | 7 m | 小口止工 | 3 m3 | 豪雨 | 20251031 | 20251102 |
| | 軽米町役場 | 5 | 九戸郡 | 軽米町 | 上野場 | 道路 | その他町道 | 町道上晴山内城上野場線 | 84.2 | コンクリートブロック積工 | 162 m2 | 表層工 | 305 m2 | 上層路盤工 | 275 m2 | 地震 | 20251208 | 20251208 |
| | 軽米町役場 | 6 | 九戸郡 | 軽米町 | 上野場の2 | 道路 | その他町道 | 町道上野場線 | 49.5 | 表層工 | 198 m2 | 上層路盤工 | 190 m2 | 区画線工 | 99 m | 地震 | 20251208 | 20251208 |