

令和

8

 年度

一関ほか7地区合同庁舎
空調自動制御設備定期点検整備業務

積算書

金	抜
数	入

履行期間 令和9年3月25日迄

一関ほか7地区合同庁舎空調自動制御設備定期点検整備業務積算書						
業務場所		一関市竹山町7-5 ほか				
業務積算内訳書						
此業務費金		円		(税込)		円)
内 訳						
名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
I 直接業務費						
1. 空調自動制御設備定期点検費						
(1) 一関地区合同庁舎		1	式			明細書1
(2) 千厩分庁舎		1	式			明細書2
(3) 大船渡地区合同庁舎		1	式			明細書3
(4) 花巻地区合同庁舎		1	式			明細書4
(5) 遠野地区合同庁舎		1	式			明細書5
(6) 北上地区合同庁舎		1	式			明細書6
(7) 宮古地区合同庁舎		1	式			明細書7・8
(8) 盛岡地区合同庁舎		1	式			明細書9・10
小 計						
2. 直接物品費						
直接業務費計						
II 業務管理費						
業務原価計						
III 一般管理費等						
保全業務費						

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)一関地区合同庁舎	年2回					
中央監視盤		1	式			
ローカルコントロールステーション	LCS	2	台			
自動制御盤		5	面			
動力制御盤		7	面			
FCU制御盤		10	個			
挿入型サーモスタット		1	個			
ダンパモータ		4	個			
バルブモータ		7	個			
温度検出器		20	個			
湿度検出器		11	個			
油面計	(液面発信器、液面指示警報計)	1	組			
油面警報制御器		1	個			
排煙濃度計		2	個			
感震装置		1	個			
差圧発信器		1	個			
空調機コントローラ	FCM	7	個			
FCUコントローラ		53	個			
FCUリモコン		53	個			
補助リレー		17	個			
トランス		17	個			
アイソレータ		7	個			
混合三方制御弁		7	個			
緊急遮断弁		1	個			
加湿制御		6	個			
直流電源装置		11	個			
(1) の 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(3)大船渡地区合同庁舎	年2回					
中央監視盤	Metasys-MS	1	式			
ローカルコントロールステーション	LCS	4	台			
自動制御盤		6	面			
挿入型サーモスタット		3	個			
ハルブモータ		7	個			
ダンパモータ		7	個			
温度検出器		10	個			
湿度検出器		6	個			
油面計	(液面発信器、液面指示警報計)	1	組			
油面警報制御器		1	個			
排煙濃度計		2	個			
微差圧発信器		1	個			
感震装置		1	個			
デジタル指示調節器	(温度・湿度調節計)	12	個			
空調機コントローラ	FCM	1	個			
FCUリモコン		35	個			
FCUコントローラ		35	個			
補助リレー		27	個			
トランス		14	個			
アイソレータ		5	個			
緊急遮断弁		1	個			
電磁弁	(加湿用)	8	個			
混合三方制御弁		7	個			
直流電源装置		7	個			
(3) の 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(7) 宮古地区合同庁舎	年 2 回					
中央監視盤 (主)	LCD/PRT/UPS共 Metasys-EA	1	式			
中央監視盤 (副)	LCD共	1	式			
ネットワークエンジン	NAE5510	1	個			
デジタルプラントコントローラ		7	個			
自動制御盤		5	面			
動力制御盤		4	面			
温度調節器		1	個			
ダンパーモータ		1	個			
バルブモータ		7	個			
温度検出器		23	個			
湿度検出器		7	個			
油面計	(液面発信器、液面指示警報計)	1	組			
油面警報制御器		1	個			
排煙濃度計		1	個			
感震装置		1	個			
微差圧発信器		1	個			
デジタル指示調節計		1	個			
FCUコントローラ		54	個			
FCUリモコン		54	個			
補助リレー		15	個			
トランス		8	個			
インバータ		7	個			
アイソレータ		14	個			
混合三方弁		7	個			
電動三方弁		54	個			
緊急遮断弁		1	個			
電磁弁	(加湿用)	6	個			
直流電源装置		1	個			

名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
(8)盛岡地区合同庁舎	年2回(予定)					
中央監視盤	LCD/PRT/UPS共 Metasys-EA	1	式			年1回
ネットワークオートメーションエンジン	NAE	3	台			年1回
インターフェース		1	台			年1回
ローカルコントロールステーション	LCS	12	台			年1回
警報盤		1	面			年1回
制御盤		26	面			年1回
デマンドコントローラ		1	台			年1回
インターホン		13	台			年1回
ダンパモーター		17	個			年2回
モータライバ		6	個			年2回
バルブモータ		14	個			年2回
温度検出器		31	個			年2回
湿度検出器		5	個			年2回
温湿度検出器		8	個			年2回
油面計		2	組			年2回
CO ₂ センサー		8	個			年2回
排煙濃度計		1	個			年2回
感震器		1	個			年2回
空調機コントローラ	DPC	8	個			年2回
空調機コントローラ	FCM	4	個			年2回
デジタル指示調節器		2	個			年2回
導電率計		2	個			年2回
ステップコントローラ		4	個			年2回
FCUリモコン		73	個			年2回
FCUコントローラ		74	個			年2回
補助リレー		197	個			年2回
トランス		44	個			年2回
フオートレススイッチ		1	個			年2回
流量計		3	個			年2回

