



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業小猪岡地区第15号工事

契約設計書

(当初)

県南)一関農村整備センター

(1 / 11)

事業名	経営体育成基盤整備事業 小豬岡地区
工事名	経営体育成基盤整備事業小豬岡地区第15号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・整地工					
	1.000	式			
・・整地工					
	1.000	式			
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) 剥ぎ取り戻し(表土はぎ)	1.860	ha			歩A・単A B単 1号
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3未満) 基盤切盛、畦畔築立	1.860	ha			歩A・単A B単 2号
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地	1.860	ha			歩A・単A B単 3号
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) 剥ぎ取り戻し(表土戻し)	1.860	ha			歩A・単A B単 4号
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) 剥ぎ取り戻し(表土整地)	1.860	ha			歩A・単A B単 5号
合 計					
・・畦畔工					
	1.000	式			
畦畔工(機械整形) 田差 H=0.0m(法勾配1:1.0)	36.800	m			歩A・単A B単 6号
畦畔工(機械整形) 田差 H=0.9m(法勾配1:1.0)	101.700	m			歩A・単A B単 7号
合 計					
・・田区排水工					
	1.000	式			
田区排水工 71-ドレノD150+保護管	9.000	箇所			歩A・単A B単 8号
田区排水接続管(畦畔) D150	36.800	m			歩A・単A B単 9号
合 計					
・・構造物撤去・取壊し工					
	1.000	式			
構造物取壊し運搬工 鉄筋コンクリート	17.440	m ³			歩A・単A B単 10号
産廃処理費 鉄筋コンクリート殻	43.600	ton			歩A・単A B単 11号
合 計					
・・2次運土工					
	1.000	式			
2次運土工 L=180m以内	1,710.000	m ³			歩A・単A B単 12号
合 計					
・道路工					
	1.000	式			
・・路体工(箱抜)					
	1.000	式			
道路工(箱抜)H=0.50m 4.0/5.0 t=0.10	485.000	m			歩A・単A B単 13号
合 計					
・・敷砂利工					
	1.000	式			
道路工(敷砂利のみ) 4.0/5.0 RC-40 t=0.10	485.000	m			歩A・単A B単 14号
合 計					
・・支線道路36号 L=46.0m					
	1.000	式			
掘削	2.000	m ³			歩A・単A B単 15号
路肩盛土 1.0 B<2.5	1.000	m ³			歩A・単A B単 16号
路体盛土 B<1.0m	13.000	m ³			歩A・単A B単 17号
路体盛土 1.0 B<2.5	42.000	m ³			歩A・単A B単 18号
路体盛土 2.5 B<4.0	17.000	m ³			歩A・単A B単 19号
路側盛土 B<1.0m	34.000	m ³			歩A・単A B単 20号
流用土 L=2.0km以下	117.000	m ³			歩A・単A B単 21号
道路工(敷砂利のみ) 4.0/5.0 RC-40 t=0.10	46.000	m			歩A・単A B単 22号
ガードレール工 Gr-C-4E 土中建込	46.000	m			歩A・単A B単 23号
合 計					
・用水路工					
	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 小猪岡地区
工事名	経営体育成基盤整備事業小猪岡地区第15号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・管水路工					
パイプライン布設(粘性土)	1.000	式			
VU350 H=1.00m 管側:山砂	521.000	m			歩A・単A B単 24号
合 計					
・・異形管類					
硬質塩化ビニル管T S継手	1.000	式			
チーズ3方RR(FRP) 350×75	10.000	個			歩A・単A B単 25号
硬質塩化ビニル管T S継手					歩A・単A
11 1/4°ベンド B形 径350	13.000	個			B単 26号
硬質塩化ビニル管T S継手					歩A・単A
22 1/2°ベンド B形 径350	5.000	個			B単 27号
硬質塩化ビニル管T S継手					歩A・単A
30°ベンド B形 径350	4.000	個			B単 28号
レジャーサーT S					歩A・単A
径350×250	1.000	個			B単 29号
合 計					
・・制水弁工					
制水弁	1.000	式			
樹脂製 350mm	2.000	基			歩A・単A B単 30号
メカ形フランジ短管					歩A・単A
径350	4.000	個			B単 31号
制水弁保護管 250-450					歩A・単A
A型	2.000	箇所			B単 32号
合 計					
・・給水栓工					
給水栓据付(コンクリート保護管)	1.000	式			
D75 フィードバルブ(加丸字バルブ付) C-80	10.000	個			歩A・単A B単 33号
給水栓引込(粘性土)					歩A・単A
VU75 H=1.0m J型 延長0.0m 管側:山砂	10.000	箇所			B単 34号
合 計					
・・排水路横断工					
太蔵1-4	1.000	式			
鋼管吊込据付(通気孔付短管+乙字管 2)					歩A・単A
(D350×300 L2500)+(D350 =90° L=1200)×2	1.000	本			B単 35号
伸縮接手					歩A・単A
D350 STW-STW 地上型	2.000	個			B単 36号
空気弁設置(農業用 7.5mmFRP)					歩A・単A
補修弁付	1.000	基			B単 37号
制水弁					歩A・単A
樹脂製 100mm	2.000	基			B単 38号
制水弁保護管 1000-200					歩A・単A
耕地用 小運搬無し	2.000	箇所			B単 39号
メカ形フランジ短管					歩A・単A
径350	2.000	個			B単 40号
メカ形フランジ短管					歩A・単A
径100	4.000	個			B単 41号
硬質塩化ビニル管T S継手					歩A・単A
90°ベンド B形 径100	2.000	個			B単 42号
塩ビ管					歩A・単A
VU350	2.100	m			B単 43号
塩ビ管					歩A・単A
VU100	12.100	m			B単 44号
泥吐管					歩A・単A
FRP製 D=350×100 3受(RR接合)	2.000	個			B単 45号
受台					歩A・単A
落蓋式側溝蓋 400用 車道用	2.000	枚			B単 46号
松丸太					歩A・単A
=180 L=1800 皮剥丸太+先削加工費	2.000	本			B単 47号
合 計					
・排水路工					
排水路工	1.000	式			
排水フリーム	1.000	式			
HF600×600 片溝畔 H=0.9m	285.300	m			歩A・単A B単 48号
排水フリーム					歩A・単A
HF600×600 片溝畔 H=1.3m	117.000	m			B単 49号
排水フリーム					歩A・単A
HF700×800 両溝畔 H=1.1m	47.000	m			B単 50号
合 計					
・・道路横断暗渠工					
排水HP布設	1.000	式			
700 2種 無巻 H=2.0m	14.900	m			歩A・単A B単 51号
排水HP布設					歩A・単A
1200 2種 無巻 H=2.10m	12.000	m			B単 52号

