

設 計 書

工事名	岩手県水産技術センター種市研究室地下オイルタンク設置工事					
項目	仕様及び規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1	既設地下タンク撤去					
	地下タンク内部洗浄	1	式			
	上部スラブ解体撤去	1	式			
	壁面解体撤去	1	式			
	タンク周囲掘削	1	式			
	地下タンク抜上撤去	1	式			
	付帯機器撤去	1	式			
	発生材積込運搬処分	1	式			
	地下タンク解体処分	1	式			
	小計					
2	新設地下タンク設置					
2-1	資材費					
	地下タンク(SF二重核) 20klバンド・ゴムシートアンカーボルト	1	式			
	同付属品 マンホール プロテクター 除水口 通気口 他	1	式			
	油面計	1	式			
	漏洩検知装置	1	式			
2-2	地下タンク設置					
	地下タンク基礎	1	式			
	地下タンク据え付け 50tクレーン	1	式			
	タンク周囲埋め戻し	1	式			
	支柱・上部スラブ	1	式			
	周囲整地	1	式			
2-3	配管工					
	吸油管布設(25A) 硬質ポリエチレン外面被膜管 概10m	1	式			
	返油管布設(32A) 硬質ポリエチレン外面被膜管 概10m	1	式			
	通気管布設(50A) 硬質ポリエチレン外面被膜管 概7m	1	式			
	地下タンク付属品設置	1	式			
	既設配管接続周囲整備	1	式			
	気密試験	1	式			
2-4	電気工					
	油面計信号線布設 機器取付含む	1	式			
	油面計信号線電源接続	1	式			
	漏洩検知装置信号線布設 機器取付含む	1	式			
	漏洩検知装置信号線電源接続	1	式			
2-5	その他					
	消火設備設置 消火器・危険物表示	1	式			
	消防申請書類作成及び手続 既設廃止、仮設置 新設置	1	式			
	小計					
3	山留工 シートパイル	1	式			
4	水替工	1	式			
5	仮設タンク設置 1.8klタンク2基	1	式			
6	車両運搬費	1	式			
7	共通仮設費	1	式			
8	現場管理費 法定福利費含む	1	式			
9	一般管理費	1	式			
	工事価格				0	
	消費税相当額				0	10%
	工事費				0	