

設 計 内 訳

工事名	岩手県水産技術センター種市研究室採水ポンプ埋込配管更新工事					
項目	仕様及び規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1	資材費					
	埋込管(ナイロンコーティング管) 250A×700L×JIS10K 止水版付き	3	本			
	45°エルボ(ナイロンコーティング管) NC-45° 250A×165L×JIS10K	3	本			
	ラップ管(ナイロンコーティング管) 250A×175L×JIS10K	3	本			
	パッキン 250A×JIS10K(EPDM)	6	枚			
	六角ボルト チタン M22×90L	72	本			
	六角ナット チタン M22	72	個			
	丸ワッシャー チタン M22	144	枚			
2	現地工事費					
	現地準備、段取/片付、清掃 機械工事、コア抜き工事、 モルタル土木工事	22	人工			
	槽内昇降装置設置 安全処置を含む	8	人工			
	既設配管解体・撤去	10	人工			
	既存鉄筋研りだし作業	9	人工			
	新規埋込配管取付・設置	22	人工			
	コア抜き工事 Φ450×400L	4	箇所			
	モルタル注入 止水モルタル	1	式			
3	仮設費					
	仮設工事用電源 発電機、燃料費含む	1	式			
	仮設分電盤	1	式			
	仮設器具 照明器具、ブロー、電工ドラ ム、梯子ほか	1	式			
4	重機費 4tユニック	1	式			
5	安全対策費	1	式			
6	資機材運搬費	1	式			
7	交通・宿泊費	1	式			
8	消耗・雑材品費 溶接材料含む	1	式			
9	機械器具損料	1	式			
10	発生材処分費	1	式			
11	現場管理費					
	現場監督員派遣費	20	人工			
	同上宿泊交通費	1	式			
12	一般管理費	1	式			
	工事価格				0	
	消費税相当額				0	
	工事費				0	