誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

契 約 設 計 書

（当初）

県南）北上農村整備センター

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	県南）北上農村整備センター
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事
施工場所	花巻市太田地内
工事番号	08-2-2013-00009
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	花巻地区
工期	契約日の翌日～令和９年５月31日まで
積算体系年月	
単価期適用年月	令和８年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	暗渠排水工		6.850	ha		
2	補助暗渠排水工		6.850	ha		

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	令和７年６号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.52%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 純工事費	1.000	式		
4 ・・直接工事費	1.000	式		
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費	1.000	式		
7 ・・・共通仮設費	1.000	式		
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
9 ・・・・技術管理費	1.000	式		
10 ・・・・現場環境改善費	1.000	式		
11 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
		%		
12 ・・・現場管理費	1.000	式		
13 ・・・・現場管理費（率計上）				
		%		
14 ・一般管理費等				
		%		
15 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
		%		

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・暗渠排水工 自動埋設型暗渠工法	1.000	式		
・・自動埋設型暗渠工法	1.000	式		
・補助暗渠工	1.000	式		
・・補助暗渠工 ﾓﾐｶﾞﾗ	1.000	式		
・・整地工 補助暗渠	1.000	式		
・産業廃棄物処理	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・技術管理費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・暗渠排水工 自動埋設型暗渠工法	1.000	式			
・・自動埋設型暗渠工法	1.000	式			
吸水渠　H=0.6m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製有孔管φ50ﾓﾐｶﾞﾗ	6,514.400	m			単A B単　1号
管理孔取付工 φ50,ﾓﾐｶﾞﾗ	92.000	箇所			単A B単　2号
集水渠工 ﾎﾟﾘ　無孔管　φ50	443.000	m			単A B単　3号
集水渠工 ﾎﾟﾘ　無孔管　φ60	48.000	m			単A B単　4号
集水渠工 ﾎﾟﾘ　無孔管　φ75	80.000	m			単A B単　5号
水閘部集水渠工 ﾎﾟﾘ製無孔管φ65	20.000	m			単A B単　6号
水閘部集水渠工 ﾎﾟﾘ製無孔管φ75	25.000	m			単A B単　7号
水閘部集水渠工 ﾎﾟﾘ製無孔管φ100	25.000	m			単A B単　8号
放水工（排水路接続工） ﾎﾟﾘ　無孔管　φ65	12.000	m			単A B単　9号
放水工（排水路接続工） ﾎﾟﾘ　無孔管　φ75	8.000	m			単A B単　10号
放水工（排水路接続工） ﾎﾟﾘ　無孔管　φ100	4.000	m			単A B単　11号
継手類	1.000	式			単A B単　12号
水閘取付工 収納式水閘φ65	9.000	箇所			単A B単　13号
水閘取付工 収納式閘φ75	10.000	箇所			単A B単　14号
水閘取付工 収納式水閘φ100	10.000	箇所			単A B単　15号
合　計					
・補助暗渠工	1.000	式			
・・補助暗渠工 ﾓﾐｶﾞﾗ	1.000	式			
補助暗渠工 2.0m間隔.H=0.4m	6.850	ha			単A B単　16号
合　計					
・・整地工 補助暗渠	1.000	式			
整地工 補助暗渠	6.850	ha			単A B単　17号
合　計					
・産業廃棄物処理	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
積込・運搬 廃プラ	1.000	回			単A B単　18号
中間処理料金 廃プラ	0.700	ton			単A B単　19号
合　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　太田地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 太田地区 第９号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・技術管理費	1.000	式			
現場透水試験 オーガー法	1.000	箇所			単A B単　20号
合　　計					