

令和8年度

実施委託設計書

委託名 都南浄化センター(焼却設備)1号污泥焼却炉点検整備業務委託
箇所名 盛岡市東見前地内

設計金額

円也

上段 : 原設計
下段 : 変更設計

日間 令和9年3月15日 まで 付与 日

名 称		数 量	単 位	摘 要
委 託 の 概 要	1号污泥焼却炉	1	式	
	点検整備			

本 委 託 費 内 訳 表

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本委託費						
機械設備点検工						
直接業務費						
材 料 費		1	式			第1号明細書
労 務 費		1	式			第2号明細書
直 接 経 費		1	式			第3号明細書
仮 設 費		1	式			第4号明細書
計(直接業務費)						
間接業務費						
共 通 仮 設 費		1	式			第5号明細書
現 場 管 理 費		1	式			
点 検 間 接 費		1	式			
計(間接業務費)						

本 委 託 費 内 訳 表

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点検業務原価						
業務原価						
一般管理費等		1	式			
委託価格						

第1号明細書

材料費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費						
直接材料費						
1号熱分解炉、1号二次燃焼室						
(耐火物補修用)						
耐火材	サーベック,PAT-M2761,250kg	1	式			
耐火材	サーベック ,PX-C01100,100kg	1	式			
断熱材	ファインフレックスBIOキャスト,60本	1	式			
断熱材	AES,C/Fブランケット,t25	1	巻			
断熱材	サーモダイン,CW-M	1	缶			
(1号熱分解炉)						
MH-1、3/パッキン	T#9039,□12.7×3M	2	本			
MH-2/パッキン	T#1400-S相当,t5×φ945×φ768	1	枚			
(1号二次燃焼室)						

第1号明細書

材料費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
MH-1(a、b)パッキン	T#9039,□12.7×3M	2	本			
(ループシール部)						
フランジ部パッキン⑰	T#1420-TH相当 t4×1010×586	1	枚			
点検口パッキン⑱	T#1420-TH相当 t4×400×200	2	枚			
点検口パッキン⑲	T#1420-TH相当 t4×280×200	1	枚			
点検口パッキン⑩	T#1420-TH相当 t4×φ540×φ414	1	枚			
空気配管パッキン	T/#1995,t1.5,ユニオンガスケット,25A	2	枚			
空気配管パッキン	T/#1995,t1.5,ユニオンガスケット,50A	1	枚			
小計(1号熱分解炉、1号二次燃焼室)						
1号ループシールブロー						
吸込サイレンサ吸音材1(中パイプ用)	ASSE65/ウレタンホーム	1	枚			
吸込サイレンサ吸音材2(外パイプ用)	ASSE65/ウレタンホーム	1	枚			
モルトフィルター CFH13	ASSE65/ポリウレタンホーム	1	枚			

第1号明細書

材料費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計(1号ループシールブロー)						
1号集塵機						
ホッパ一部マンホールパッキン(内フタ用)	OS(680×680)×3.2t/T/#1374	1	枚			
ホッパ一部マンホールパッキン(外フタ用)	OS(842×842)×3.2t/T/#1374	1	枚			
ヘッダーマンホール(1)パッキン	OS(980×1705)×3.2t/T/#1374	1	枚			
ヘッダーマンホール(2)パッキン	OS(980×1921)×3.2t/T/#1374	1	枚			
ヘッダーマンホール(3)パッキン	OS(1006×1705)×3.2t/T/#1374	2	枚			
ヘッダーマンホール(4)パッキン	OS(1006×1921)×3.2t/T/#1374	2	枚			
ヘッダーマンホール点検口パッキン	OS(570×570)×3.2t/T/#1374	1	枚			
二重ダンパ弁体用テフロンシート	φ260×3t/T/#9096 (接着剤含む)	2	枚			
二重ダンパ点検口パッキン	OS(388×260)×2t/T/#1120	4	枚			
電磁弁	GFAB31-X0930相当	12	個			
セラミックフィルター	取付パッキン含む,XS-3000,φ150×3000L	180	本			

第1号明細書

材料費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リテーナー	XS-3000用,フィルタ差込み納入	180	本			
ボルト,ナット,ワッシャー,スプリングワッシャー	セラミック固定用,SUS304,M12寸切り,720本	1	式			
プレコート剤	珪藻土,100kg	1	式			
小計(1号集塵機)						
補助材料費		1	式			
合計(直接材料費)						

第2号明細書

労務費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
労務費						
一般労務費						
設備機械工			人			
小計(一般労務費)						
機械設備点検労務費						
機械設備据付工			人			
小計(機械設備点検労務費)						
合計(労務費)						

第3号明細書

直接経費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接経費						
率計上分		1	式			
積上げ分						
作業環境測定	特記仕様書のとおり	1	式			
合計(積上げ分)						
合計(直接経費)						

第4号明細書

仮設費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設費						
率計上分		1	式			
積上げ分						
仮設足場	1号污泥烧却炉,二次燃烧装置	1	式			
合計(積上げ分)						
合計(仮設費)						

第5号明細書

共通仮設費

1 式

名 称 / 規 格	条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費						
率計上分		1	式			
積上げ分						
準備費	整備対象機器 座廃処分費	1	式			
安全費	DXN対策(防護服,手袋,メガネ,マスク,フィルター)	1	式			
安全費	DXN安全対策(エアシャワー,集塵機)	1	式			
合計(積上げ分)						
合計(共通仮設費)						