

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

経営体育成基盤整備事業 東田西部地区 第3号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するためのものであり、契約上の拘束力を生じるものではありません。

岩手県

県南広域振興局農政部農村整備室

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	1 0 %
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.49%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 暗渠排水工	自動埋設型暗渠工法			
・ ・ 自動埋設型暗渠工法				
・ ・ ・ 吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管 φ50mm	m	9,319.800	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）	H=0.6m	時間	1.990	算出数量：1.000 時間
* ドレンレイヤー		時間	1.000	
* トラクタ	機械器具規格：超々湿地9t級	時間	1.000	
* 軽油	パトロール給油	L	11.000	
* 運転手（特殊）		人	0.210	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m3	49.900	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ		m3	49.900	
・ ・ ・ 管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	108.000	算出数量：1.000 箇所
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≦h≦0.7m, 排水管の種類：暗渠排水管（ロール管），口径区分（mm）：φ50～75mm	m	4.600	
モミガラ		m3	0.700	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m3	0.700	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm 波状管用（有孔管用）	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 押土の有無：-, 障害の有無：-, 施工数量：標準, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.100	
* バックホウ [クローラ型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	0.100	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 集水渠工	ポリ製無孔管 φ50	m	324.000	算出数量: 100.000 m
暗渠排水工 (バックホウ掘削)	掘削深 (m) : $0.5 \leq h \leq 0.7$ m, 排水管の種類:暗渠排水管 (定尺管), 口径区分 (mm) : φ50~75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・ 集水渠継ぎ手類	ポリ製ソケット 50×50	個	108.000	算出数量: 1.000 個
ポリ製ソケット	径50×50mm 波状管用 (有孔管用)	個	1.000	
・・・ 水閘取付工	水平水閘 φ65	個	108.000	算出数量: 1.000 個
変換ソケット (塩ビ×ポリ)	φ65×50mm	個	2.000	
水平水こう	径65mm	個	1.000	
・・・ 排水路接続管	ポリ製無孔管 φ50	m	108.000	算出数量: 100.000 m
暗渠排水工 (バックホウ掘削)	掘削深 (m) : $0.5 \leq h \leq 0.7$ m, 排水管の種類:暗渠排水管 (定尺管), 口径区分 (mm) : φ50~75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
・ 補助暗渠工				
・ 補助暗渠工	モミガラ			
・・・ 補助暗渠工	2.0m間隔, H=0.4m	ha	9.840	算出数量: 1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型, 2.0m間隔, H=0.4m	時間	13.000	算出数量: 13.000 時間
* トラクタ (補助)	機械器具規格:超々湿地7t級	時間	13.000	
* 疎水材投入機		時間	13.000	
* 軽油	パトロール給油	L	104.000	
* 運転手 (特殊)		人	2.730	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ		m3	61.100	
暗渠排水工 (小運搬)	50m以下, モミガラ	m3	61.100	算出数量: 110.000 m3
* 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手 (特殊)		人	1.000	
・・・ 整地工	補助暗渠			
・・・ 整地工	補助暗渠	ha	9.840	算出数量: 1.000 ha

整地工	フルトラクタ 3.0t級	時間	12.840	算出数量：1.000 時間
*フルトラクタ〔普通〕	機械器具規格：3.0t級	時間	1.000	
*軽油	ハートル給油	L	4.400	
*運転手（特殊）		人	0.200	
・産業廃棄物処理				
・ ・ 産業廃棄物処理				
・ ・ ・ 産業廃棄物 運搬・処理		ton	0.900	算出数量：1.000 ton
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離：21.0km 以下，路面条件：良好	空m3	2.850	
中間処理料金（固定式）	資材規格：廃プラスチック	ton	1.000	
技術管理費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 現場透水試験		回	1.000	算出数量：1.000 回
現場透水試験	オーガー法	回	1.000	