

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
経営体育成基盤整備事業小猪岡地区第16号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

岩手県
県南) 一関農村整備センター

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和8年7月—A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.61%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 暗渠排水工	自動埋設型暗渠工法			
・ ・ 自動埋設型暗渠工法				
・ ・ ・ 吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管 φ50モミガラ	m	22,830.000	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）	H=0.6m	時間	1.990	算出数量：1.000 時間
* ドレンレイヤー		時間	1.000	
* トラクタ	機械器具規格：超々湿地9t級	時間	1.000	
* 軽油	パトロール給油	L	11.000	
* 運転手（特殊）		人	0.210	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m ³	49.900	算出数量：110.000 m ³
* 不整地運搬車〔クローラ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
モミガラ		m ³	49.900	
・ ・ ・ 水閘部集水渠工	ポリ製有孔管 φ50	m	512.500	算出数量：100.000 m
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≦h≦0.7m、排水管の種類：暗渠排水管（定尺管）、口径区分（mm）：φ50～75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
・ ・ ・ 水閘取付工	水平水閘 φ65	箇所	205.000	算出数量：1.000 箇所
変換ソケット（塩ビ×ポリ）	φ65×50mm	個	2.000	
水平水こう	径65mm	個	1.000	
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	材料：鋼管類 φ450未満、運搬距離区分：30～50m	ton	0.003	
・ ・ ・ 継手類	ポリ製強化ソケット 50×50	個	263.000	算出数量：1.000 個
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	1.000	
・ ・ ・ 継手類	ポリ製ソケット 50×50	個	410.000	算出数量：1.000 個
ポリ製ソケット	径50×50mm 波状管用（有孔管用）	個	1.000	
・ ・ ・ 排水路接続工	ポリ製無孔直管 φ50	m	390.000	算出数量：100.000 m
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≦h≦0.7m、排水管の種類：暗渠排水管（定尺管）、口径区分（mm）：φ50～75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
・ ・ ・ 管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	205.000	算出数量：1.000 箇所

暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深 (m) : 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 排水管の種類: 暗渠排水管 (ロール管), 口径区分 (mm) : φ 50~75mm	m	4.600	
モミガラ		m3	0.700	
暗渠排水工 (小運搬)	50m以下, モミガラ	m3	0.700	算出数量: 110.000 m3
* 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格: 2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手 (特殊)		人	1.000	
ポリ製有孔管 (ロール物)	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm 波状管用 (有孔管用)	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP 掘削	土質: 土砂, 施工方法: 上記以外 (小規模), 押土の有無: -, 障害の有無: -, 施工数量: 標準, 火薬使用: -, 破砕片除去の有無: -, 集積押土の有無: -	m3	0.100	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 小規模 (標準)	m3	0.100	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	0.075	
・・・ 産業廃棄物処理工	廃プラスチック類 30.0km < D < 40.0km	ton	2.500	算出数量: 1.000 ton
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	1.000	
廃プラスチック類		ton	1.000	
・ 補助暗渠工				
・・・ 補助暗渠工	モミガラ			
・・・ 補助暗渠工	2.0m間隔, H=0.4m	ha	24.100	算出数量: 1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型, 2.0m間隔, H=0.4m	時間	13.000	算出数量: 13.000 時間
* トラクタ (補助)	機械器具規格: 超々湿地7t級	時間	13.000	
* 疎水材投入機		時間	13.000	
* 軽油	パトロール給油	L	104.000	
* 運転手 (特殊)		人	2.730	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ		m3	61.100	
暗渠排水工 (小運搬)	50m以下, モミガラ	m3	61.100	算出数量: 110.000 m3

*不整地運搬車〔クローラ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
・・整地工	補助暗渠			
・・・整地工	補助暗渠	ha	24.100	算出数量：1.000 ha
整地工	ブルドーザ 3.0t級	時間	12.840	算出数量：1.000 時間
*ブルドーザ〔普通〕	機械器具規格:3.0t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	4.400	
*運転手（特殊）		人	0.200	
技術管理費				
・共通仮設（積上げ）				
・・技術管理費				
・・・サウンディング及び原位置試験		回	4.000	算出数量：1.000 回
現場透水試験	オーガー法	回	1.000	