

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

経営体育成基盤整備事業山内地区第20号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するための資料であり、契約上の拘束力を生じるものではありません。

岩手県

県北) 二戸農林振興センター農村整備室

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	1 0 %
被災地補正（共通仮設費）	1. 300
被災地補正（現場管理費）	1. 100
週休 2 日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0. 55%
熱中症対策補正（現場管理費）	0. 00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 暗渠排水工	自動埋設型暗渠工法			
・ ・ 自動埋設型暗渠工法				
・ ・ ・ 吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管 φ50モミガラ	m	4,351.000	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）		時間	1.990	算出数量：1.000 時間
* ドレンレイヤー		時間	1.000	
* トラクタ	機械器具規格：超々湿地9t級	時間	1.000	
* 軽油	パトロール給油	L	11.000	
* 運転手（特殊）		人	0.210	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m3	49.900	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車〔クローラ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ	材料（袋）+袋詰+運搬+積卸	m3	49.900	
・ ・ ・ 管理孔取付工	φ50モミガラ	箇所	53.000	算出数量：1.000 箇所
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≤h≤0.7m, 排水管の種類：暗渠排水管（ロール管），口径区分（mm）：φ50～75mm	m	4.600	
モミガラ	材料（袋）+袋詰+運搬+積卸	m3	0.700	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m3	0.700	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車〔クローラ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），押土の有無：－，障害の有無：－，施工数量：標準，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	0.100	
* バックホウ〔クローラ型・排対型（2次）〕	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	0.100	

*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・管理孔保護管	φ100mm L=0.4m	箇所	53.000	算出数量:1.000 箇所
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	0.100	
・・・水閘部集水渠工	ポリ製無孔管 φ60	m	144.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m):0.5≦h≦0.7m, 排水管の種類:暗渠排水管 (定尺管), 口径区分(mm):φ50~75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径60mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・ポリ製ソケット	60×50mm	個	53.000	算出数量:1.000 個
ポリ製ソケット	径60×50mm	個	1.000	
・・・水閘取付工	水平水閘 φ65	箇所	53.000	算出数量:1.000 箇所
変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ65×60mm	個	2.000	
水平水こう	径65mm	個	1.000	
・補助暗渠工				
・・・補助暗渠工	モミガラ			
・・・補助暗渠工	2.0m間隔 H=0.4m	ha	4.400	算出数量:1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型2.0m間隔 H=0.4m	時間	13.000	算出数量:13.000 時間
*トラクタ(補助)	機械器具規格:超々湿地7t級	時間	13.000	
*疎水材投入機		時間	13.000	
*軽油	バトリール給油	L	104.000	
*運転手(特殊)		人	2.730	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ	材料(袋)+袋詰+運搬+積卸	m ³	61.100	
暗渠排水工(小運搬)	50m以下、モミガラ	m ³	61.100	算出数量:110.000 m ³
*不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	バトリール給油	L	14.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
・・・整地工	補助暗渠			
・・・整地工	補助暗渠	ha	4.400	算出数量:1.000 ha
整地工	ブルドーザ3.0t級	時間	12.840	算出数量:1.000 時間
*フルターザ[普通・排対型(1次)]	機械器具規格:3t級	時間	1.000	
*軽油	バトリール給油	L	4.400	
*運転手(特殊)		人	0.200	
・産業廃棄物処理				
・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック			
・・・産業廃棄物運搬	廃プラスチック	空m ³	0.700	算出数量:1.000 空m ³

運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離:50.0km 以下, 路面条件:良好	空m3	1.000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.300	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
技術管理費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 現場透水試験		回	1.000	算出数量:1.000 回
現場透水試験	オーガー法	回	1.000	