資料１

平成 25 年度

公共用水域水質測定計画（案）

岩　　手　　県

平成25年度公共用水域水質測定計画

１　根　拠

この計画は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第16条の規定に基づき、公共用水域の水質の測定に関し必要な事項を定めるものである。

２　調査機関

調査機関は、次のとおりである。

（１）　国の地方行政機関

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、北上川ダム統合管理事務所

（２）　県の機関

環境生活部環境保全課、各広域振興局等、環境保健研究センター、各ダム管理事務所

（３）　水質汚濁防止法施行令で定める市

盛岡市

３　調査内容

平成25年度の測定計画は、別表及び別図に示すとおりとする。

なお、平成11年４月に環境庁より「水質モニタリング方式効率化指針」が示されたことから、この指針に基づきローリング調査（３年に１度の調査）を行うこととし、休止地点、休止項目を設けることとする。

また、その概要は別添概要の「１　測定水域一覧表」及び「２　測定計画状況」に示したが、測定地点、測定項目及び測定回数は次により設定した。

（１）　測定地点

水系を代表する環境基準地点とそれを補足する補助地点で測定する。

（２）　測定項目

原則として、生活環境項目については全地点で測定し、健康項目及び要監視項目等については、流域における工場・事業場の立地、生活排水の状況、農地等の土地利用状況、過去の検出状況等を勘案して該当するとみられる項目について測定する。

（３）　測定回数

工場・事業場の集積度、過去の検出状況等を勘案して、測定項目毎に測定回数を定める。

４　採水時期

（１）　採水は、農薬測定を目的とする場合を除き、四季にわたるように配慮する。

ただし、山間部等、冬期の採水が困難な地点については、冬期を除いた期間内で、採水時期が偏らないように実施する。

（２）　農薬測定を目的とする場合は、農薬の使用時期に採水を行う。

（３）　採水は、採水前日までの天候を考慮し、水質が安定している日に行う。

（４）　湖沼にあっては、停滞期と循環期を含めるように配慮する。

５　採水部位

（１）　河川は、原則として流心部表層とする。

（２）　湖沼は、原則として表層並びに水面から２分の１及び 10 分の９の深さの層の３層とする。

ただし、調査地点の水深が 10m未満の場合は、表層及び 10 分の９の深さの層の２層とする。

（３）　海域は、表層（水面下 0.5m）及び水面下２ｍの層とする。

６　測定方法

測定方法は、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」（平成５年環境庁通知）、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」（昭和 49 年環境庁告示第 64 号）及び「底質調査方法について」（昭和 63 年環境庁通知）に定める方法とする。

なお、これらに定めのない項目については、日本工業規格、上水試験方法又は海洋観測指針等、科学的に確立された分析方法による。

７　測定結果の送付

各調査機関は、測定結果を岩手県知事（環境生活部環境保全課）に送付するものとする。

８　測定結果の公表

県は、測定結果をとりまとめ、水質汚濁防止法第 17 条の規定に基づき公表する。

［参考：測定項目］

<table>
<tr><th colspan="2">測定項目</th><th>観点</th><th>根拠</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1　環境基準項目</td><td>健康項目
カドミウム等 27 項目</td><td rowspan="2">・環境基準の常時監視</td><td rowspan="2">水質汚濁に係る環境基準について(昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号)</td></tr>
<tr><td>生活環境項目
水素イオン濃度等 11 項目</td></tr>
<tr><td>2　要監視項目</td><td>クロロホルム等 28 項目</td><td>・環境基準項目以外で、知見の集積に務めるべきもの</td><td>水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件について(平成5年3月8日環水管第 21 号環境庁水質保全局長通達)</td></tr>
<tr><td>3　特殊項目</td><td>銅、鉄</td><td rowspan="2">・工場・事業場等の立地及び生活排水等を勘案し、1及び2を補完するもの</td><td></td></tr>
<tr><td>4　その他の項目</td><td>その他の項目(注)</td><td>トリハロメタン生成能については、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」による。</td></tr>
</table>

注）その他の項目は、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、硫酸イオン、ｐH8.4 酸度、ｐH4.3 アルカリ度、第１鉄、アンモニア態窒素、陰イオン界面活性剤、クロロフィルーａ、プランクトン（優占種）、トリハロメタン生成能、ふん便性大腸菌群数、亜硝酸態窒素、オルトリン酸態リンである。

概　要

1　測定水域一覧表

区分	慣用水域名	ﾌﾞﾛｯｸ	岩手県実施の水域	国土交通省実施の水域	盛岡市実施の水域
環境基準類型指定水域	北上川	A	北上川(1)	北上川(2)、北上川(3)、北上川(4)	北上川(1)
				四十四田ダム	
	北上川支流	A	丹藤川、雫石川上流(葛根田川、南川、鶯宿川)、中津川中流、岩崎川、彦部川、滝名川	雫石川下流、中津川下流、猿ヶ石川(小友川)、和賀川上流、和賀川下流、胆沢川上流(前川)、胆沢川下流、尿前川、磐井川中流、磐井川下流、砂鉄川	雫石川下流(諸葛川)、中津川上流、中津川中流(米内川)、簗川、乙部川
			綱取ダム		
		B	葛丸川、稗貫川、添市川、瀬川、猿ヶ石川(小烏瀬川、早瀬川、達曽部川)、豊沢川中流、豊沢川下流、飯豊川和賀川中流(夏油川)、宿内川、広瀬川、人首川、伊手川、太田代川、白鳥川、衣川、磐井川上流、久保川、砂鉄川、千厩川上流、千厩川下流、黄海川、金流川、有馬川		
			豊沢ダム、入畑ダム	御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム、石淵ダム	岩洞ダム
	新井田川河口	C	瀬月内川、雪谷川、馬淵川上流、安比川、白鳥川		
	米代川	A	米代川		
	陸中海岸北部	C	川尻川、有家川、高家川、安家川、宇部川、普代川(茂市川)、小本川(大川)、摂待川		
	久慈湾	C	久慈川上流、久慈川下流、長内川上流、長内川下流、夏井川		
			久慈湾		
	田老湾	C	田代川上流、田代川下流、神田川		
			田老湾		
	宮古湾	C	閉伊川上流、閉伊川下流、小国川、薬師川、刈屋川、長沢川、近内川、津軽石川		
			宮古湾		
	山田湾	C	関口川、織笠川		
			山田湾		
	大槌湾	C	大槌川、小鎚川、鵜住居川		
			大槌湾		
	釜石湾	C	甲子川、小川川、水海川上流		
			釜石湾－甲、釜石湾－乙(両石湾)		
	唐丹湾	C	片岸川、熊野川		
			唐丹湾		
	陸中海岸南部	C	吉浜川、大川		
			船越湾、吉浜湾、越喜来湾、綾里湾		
	大船渡湾	C	盛川上流(立根川)、盛川下流		
			大船渡湾－甲、大船渡湾－乙		
	広田湾	C	気仙川(大股川)、矢作川、長部川		
			広田湾		
健康項目監視水域		A	赤川、松川	赤川、小鬼ヶ瀬川	松川
		B	小鬼ヶ瀬川		
		C	長内川		
都市排水等監視水域		A	黒沢川(滝名川支流)		木賊川、新川、大沢川、見前川
		B	上口川、宮守川、来内川、後川、大堰川、黒沢川(胆沢川支流)、天神川、太田川、磯田川、曽慶川、吸川		
		C	十文字川、沢川、山口川、津谷川、須崎川、後の入川、川原川		
湖沼・海域影響監視水域		A	大葛川		八木田川
		B	折壁川、内鱒沢		
		C	綾里川、平糠川、鷹生川		
底質調査水域		閉伊川下流		北上川	
				四十四田ダム、湯田ダム	

備考）県実施の水域で、Aブロックは県央水域、Bブロックは県南水域、Cブロックは県北・沿岸水域である。

2　測定計画状況

実施機関				岩手県			国土交通省			盛岡市			合計		
測定年度				23	24	25	23	24	25	23	24	25	23	24	25
水質	環境基準類型指定水域	河川	河川数	82	82	82	(7) 10	(7) 12	(7) 10	(3) 6	(3) 6	(3) 6	88	90	88
			類型指定水域数	78	78	78	(2) 13	(4) 15	(4) 15	(3) 6	(3) 6	(3) 6	92	92	92
			測定地点数	129	122	123	26	32	34	7	7	7	162	161	164
			測定回数	972	934	936	294	354	456	69	71	69	1,335	1,359	1,461
			測定項目数	10,378	10,070	10,624	3,015	3,573	5,281	666	670	729	14,059	14,313	16,634
		湖沼	湖沼数	3	3	3	5	5	4	(1) 2	(1) 2	(1) 2	9	9	8
			類型指定水域数	3	3	3	5	5	5	(1) 2	(1) 2	(1) 2	9	9	9
			測定地点数	4	4	4	5	6	5	(1) 3	(1) 3	(1) 3	11	12	11
			測定回数	108	108	108	180	198	180	36	36	36	324	342	324
			測定項目数	930	930	966	2,311	2,330	2,444	186	186	222	3,427	3,446	3,632
		海域	海域(湾)数	14	14	14							14	14	14
			類型指定水域数	15	15	15							15	15	15
			測定地点数	37	37	37							37	37	37
			測定回数	396	396	396							396	396	396
			測定項目数	2,454	2,608	2,358							2,454	2,608	2,358
		合計	河川・湖沼・海域数	99	99	99	(7) 15	(7) 17	(7) 14	(4) 8	(4) 8	(4) 8	111	113	110
			類型指定水域数	96	96	96	(2) 18	(4) 20	(4) 20	(4) 8	(4) 8	(4) 8	116	116	116
			測定地点数	170	163	164	31	38	39	(1) 3	(1) 3	(1) 3	203	203	205
			測定回数	1,476	1,438	1,440	474	552	636	105	107	105	2,055	2,097	2,181
			測定項目数	13,762	13,608	13,948	5,326	5,903	7,725	852	856	951	19,940	20,367	22,624
	そ水の他の域	河川	河川数	29	29	29	(2) 2	(2) 2	(2) 3	(1) 6	(1) 6	(1) 6	34	34	35
			測定地点数	38	38	38	2	2	3	6	6	6	46	46	47
			測定回数	379	379	379	36	36	51	38	38	38	453	453	468
			測定項目数	3,415	3,555	3,424	278	284	531	352	352	352	4,045	4,191	4,307
	総計		河川・湖沼・海域数	128	128	128	(9) 17	(9) 19	(9) 17	(5) 14	(5) 14	(5) 14	145	147	145
			全水域数	125	125	125	(4) 20	(6) 22	(6) 23	(5) 14	(5) 14	(5) 14	150	150	151
			測定地点数	208	201	202	33	40	42	(1) 9	(1) 9	(1) 9	249	249	252
			測定回数	1,855	1,817	1,819	510	588	687	143	145	143	2,508	2,550	2,649
			測定項目数	17,177	17,163	17,372	5,604	6,187	8,256	1,204	1,208	1,303	23,985	24,558	26,931
底質	水域数			1	1	1	3	6	6				4	7	7
	測定地点数			1	1	1	7	10	9				8	11	10
	測定回数			1	1	1	8	10	9				9	11	10
	測定項目数			16	16	16	74	154	128				90	170	144

備考1）　類型指定水域数は、BOD(COD)等に係る水域数。
備考2）　国土交通省の( )内は岩手県と重複している数、盛岡市の( )内は、国土交通省または岩手県と重複している数。

平成25年度公共用水域水質測定計画

1　水質測定

(1) 岩手県実施水域

注１：調査機関の「委託」は業者委託を、「綱取」及び「滝」は各ダム管理事務所を、「花巻土」、「北上土」、「大船渡土」、「遠野土」及び「釜石土」 は広域振興局土木部（土木センター）を、「環保研」は環境保健研究センターを、その他は広域振興局保健福祉環境部（保健福祉環境センター）を示す。

注２：地点名に付した〇印は、全窒素または全燐の環境基準地点を示す。

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
							A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	B			
北上川（本流）																																																	
北上川（１）	AA	岩崎橋	16-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6															6	6	6	6	6	6	6	6	6										盛岡	環保研	
北上川支流																																																	
丹藤川	A	丹藤橋	43-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6																												盛岡	環保研	委託
赤　川	－	東大更橋	201-04	表　層	6	6	6				6					6		6				6		6				6	6	6	6	6	6	6	6	6									2		盛岡	環保研	委託
松　川	－	金沢橋	202-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6				6																						2	2		盛岡	環保研	委託
		松川橋	202-02	表　層	12	12	6	6	6		6	6				6		6				6		6				6	6	6	6	6	6	6	6	6								2	2		盛岡	環保研	委託
雫石川上流	A	春木場橋	46-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													盛岡	環保研	委託
	葛根田川	西山発電所取水堰	46-51	表　層	8	8	8									8		8		8		8	8	8	8	8																		2	2		盛岡	環保研	委託
		高　橋	46-52	表　層	12	12	12									12		12						12																				2	2		盛岡	環保研	委託
		葛根田橋	46-02	表　層	12	12	6	6	6	6	6	6		6	6	12		12		6		6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8				2	2		盛岡	環保研	委託
	南　川	矢川橋	46-03	表　層	8	8	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6										2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8							盛岡	環保研	委託
	鶯宿川	新用の沢橋	46-53	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																盛岡	環保研	委託
大葛川	－	綱取ダム流入前	230-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																綱取	綱取	綱取
綱取ﾀﾞﾑ貯水池	湖Ａ	Ｌ－12 〇	506-01	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12																																綱取	綱取	綱取
	湖Ⅲ			50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																綱取	綱取	綱取
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																綱取	綱取	綱取
中津川中流	A	綱取ダム直下	44-51	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																綱取	綱取	綱取
岩崎川	A	三枚橋	50-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6																																			盛岡	環保研	
		新川橋	50-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													盛岡	環保研	委託
彦部川	A	彦部橋	51-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													盛岡	環保研	委託
滝名川	A	滝名川橋	52-01	表　層	8	8	6	6	6		6	6				6		6										2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8							盛岡	環保研	委託
黒沢川(滝名川支流)	－	越田橋	232-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																盛岡	環保研	委託
上口川	－	東　橋	228-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																花巻	環保研	委託
葛丸川	A	葛丸橋	53-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													花巻	環保研	委託
折壁川	－	折壁	244-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																花巻土	花巻土	花巻土
稗貫川	A	狼久保	54-51	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																花巻土	花巻土	花巻土
		Ｌ－18	54-52	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12																																花巻土	花巻土	花巻土
		(早池峰ダム貯水池)		50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																花巻土	花巻土	花巻土
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																花巻土	花巻土	花巻土
		早池峰ダム直下	54-54	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																花巻土	花巻土	花巻土
		新岳南橋	54-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													花巻	環保研	委託
		稗貫川橋	54-02	表　層	8	8	6	6	6		6	6				6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	6						花巻	環保研	委託
添市川	A	添市橋	55-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													花巻	環保研	委託

測定地点		測定項目																																											調査機関		
		要監視項目																											特殊項目		その他の項目																
地点名	採取水深	C クロロホルム	D フェノール	D ホルムアルデヒド	C トランス1，2－ジクロロエチレン	C 1，2－ジクロロプロパン	C p－ジクロロベンゼン	D イソキサチオン	D ダイアジノン	D フェニトロチオン	D イソプロチオラン	D オキシン銅	D クロロタロニル	D プロピザミド	D EPN	D ジクロルボス	D フェノブカルブ	D イプロベンホス	D クロルニトロフェン	C トルエン	C キシレン	D フタル酸ジエチルヘキシル	D ニッケル	D モリブデン	D アンチモン	D 塩化ビニルモノマー	D エピクロロヒドリン	D 全マンガン	D ウラン	D 銅	D 溶解性鉄	C 塩化物イオン	C カルシウム	C マグネシウム	C アルミニウム	C 硫酸イオン	C pH8.4酸度	C pH4.3アルカリ度	C 第一鉄	C アンモニア態窒素	C 陰イオン界面活性剤	D クロロフィルa	D プランクトン（優占種）	D トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
北上川（本流）																																															
岩崎橋	表層																																														
北上川支流																																															
丹藤橋	表層																																														
東大更橋	表層	2			2	2	2																2																					盛岡	環保研	委託
金沢橋	表層																						2						6	6														盛岡		委託
松川橋	表層																												12	12														盛岡		委託
春木場橋	表層																																														
西山発電所取水堰	表層																								2			8		8	8	6													盛岡	環保研	委託
高橋	表層																								2			12		12	12	6													盛岡	環保研	委託
葛根田橋	表層																								2			12		12	12	6													盛岡	環保研	委託
矢川橋	表層																																														
新用の沢橋	表層																																														
網取ダム流入前	表層																																									12			網取		網取
L－12 ○	表層																																									12	6		網取		網取
	50%層																																									12			網取		網取
	90%層																																									12			網取		網取
網取ダム直下	表層																																									12			網取		網取
三枚橋	表層																																														
新川橋	表層																																														
彦部橋	表層																																														
滝名川橋	表層																																														
越田橋	表層																														6													盛岡	環保研	
東橋	表層																														6													花巻	環保研	
葛丸橋	表層																																														
折壁	表層																																									12			花巻土		花巻土
狼久保	表層																																									12			花巻土		花巻土
L－18	表層																																									12	6		花巻土		花巻土
(早池峰ダム貯水池)	50%層																																									12			花巻土		花巻土
	90%層																																									12			花巻土		花巻土
早池峰ダム直下	表層																																									12			花巻土		花巻土
新岳南橋	表層																																														
稗貫川橋	表層																																														
添市橋	表層																																														

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
							A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	B			
猿ケ石川	A	登戸橋	56-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													花巻	環保研	委託
		札場橋	56-02	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6		6		6		6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6											花巻	環保研	委託
	小烏瀬川	大柳橋	56-57	表　層	6	6	6	6	6		6	6																																			花巻	環保研	
	早瀬川	下早瀬橋	56-53	表　層	2	2	2																															2									花巻	環保研	委託
	達曽部川	鋳物橋	56-56	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																花巻	環保研	委託
宮守川	ー	御不動橋	243-02	表　層	6	6	6	6	6		6	6												6				6	6	6	6	6	6	6	6	6								2	2		花巻	環保研	委託
来内川	ー	新　橋	221-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6																																			花巻	環保研	
		遠野ダム流入前	221-02	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																遠野土	遠野土	遠野土
		L－21（遠野ダム貯水池）	221-03	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					遠野土	遠野土	遠野土
		L-24	221-05	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					遠野土	遠野土	遠野土
		（遠野第二ダム貯水池）		90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																遠野土	遠野土	遠野土
		遠野第二ダム直下	221-04	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																遠野土	遠野土	遠野土
瀬　川	A	落合橋	57-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6																6	6	6	6	6	6	6	6	6											花巻	環保研	
		小舟渡橋	57-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	6		6																													花巻	環保研	委託
後　川	ー	本丸橋	229-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																花巻	環保研	委託
豊沢ダム貯水池	湖A	L－6	505-51	表　層	6	6	6	6		6	6	6		6	6																																花巻	環保研	委託
	湖Ⅱ			50%層		6	6	6		6	6																																				花巻	環保研	
				90%層		6	6	6		6	6																																				花巻	環保研	
		L－7 ○	505-01	表　層	6	6	6	6		6	6	6		6	6	6		6																													花巻	環保研	委託
				50%層		6	6	6		6	6					6		6																													花巻	環保研	
				90%層		6	6	6		6	6					6		6																													花巻	環保研	
豊沢川中流	A	新渕橋	22-01	表　層	8	8	6	6	6		6	6				6		6		6		6		6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8					6		花巻	環保研	委託
豊沢川下流	A	桜　橋	23-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6											花巻	環保研	委託
大堰川	ー	南河原下の橋	222-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																花巻	環保研	委託
飯豊川	A	頭首工	58-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																												2	花巻	環保研	委託
小鬼ケ瀬川	ー	松倉橋	206-02	表　層	9	9	9				9					9		9		9		9		9	9	9																			2		花巻	環保研	委託
和賀川中流	AA	和賀橋	25-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6		6		6		6	6	6																			2		花巻	環保研	委託
		広表橋	25-01	表　層	12	12	12	6	6		6	6				12		12		12	6	12	6	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	花巻	環保研	委託
	夏油川	岩崎橋	25-02	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6		6		6		6	6	6																			2		花巻	環保研	委託
		入畑ダム流入前	25-52	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																北上土	北上土	北上土
		瀬美温泉	25-53	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																北上土	北上土	北上土
入畑ﾀﾞﾑ貯水池	湖A	L－14 ○	508-01	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	6		6																											12		北上土・委託	北上土	北上土・委託
	湖Ⅱ	（ダムサイト）		50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	6		6																											12		北上土・委託	北上土	北上土・委託
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	6		6																											12		北上土・委託	北上土	北上土・委託
内鱒沢	ー	内鱒沢橋	208-05	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																北上土	北上土	北上土
宿内川	A	宿内橋	59-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6					6					2	県南	環保研	委託
黒沢川（胆沢川支流）	ー	川原田橋	240-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																県南	環保研	委託
広瀬川	A	桜木橋	62-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県南	環保研	委託
人首川	A	江雲橋	27-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6		6		6		6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6											県南	環保研	委託
伊手川	A	森大橋	28-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6		6		6		6	6	6																					県南	環保研	委託
太田代川	A	赤羽根橋	63-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県南	環保研	委託

測定地点		測定項目																																									調査機関		
		要監視項目																													特殊項目		その他の項目													
		C	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
登戸橋	表　層																																														
札場橋	表　層	2			2	2	2																																						花巻	環保研	
大柳橋	表　層																																														
下早瀬橋	表　層																																														
鋳物橋	表　層																																														
御不動橋	表　層																																														
新　橋	表　層																																														
遠野ダム流入前	表　層																																								12			遠野土		遠野土
L－21	表　層																																								12	6	1	遠野土		遠野土
L-24	表　層																																								12	6	1	遠野土		遠野土
（遠野第二ダム貯水池）	90%層																																								12			遠野土		遠野土
遠野第二ダム直下	表　層																																								12			遠野土		遠野土
落合橋	表　層							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																									花巻		委託
小舟渡橋	表　層																															12												花巻	環保研	
本丸橋	表　層																															6												花巻	環保研	
L－6	表　層																																								6	3		花巻		委託
	50%層																																														
	90%層																																														
L－7	表　層																																								6	3		花巻		委託
	50%層																																														
	90%層																																														
新渕橋	表　層																													6	6													花巻		委託
桜　橋	表　層	2			2	2	2																									12												花巻	環保研	
南河原下の橋	表　層																															6								2				花巻	環保研	
頭首工	表　層																									2	2																	花巻		委託
松倉橋	表　層																								2			9		9	9													花巻		委託
和賀橋	表　層																											6		6	6													花巻		委託
広表橋	表　層	2	2	2	2	2	2				2												2	2	2	2	2	12	2	12	12												花巻	環保研	委託
岩崎橋	表　層																																														
入畑ダム流入前	表　層																																								12			北上土		北上土
瀬美温泉	表　層																																								12			北上土		北上土
L－14 ○	表　層																																								12	6		北上土		北上土
（ダムサイト）	50%層																																								12			北上土		北上土
	90%層																																								12			北上土		北上土
内鱒沢橋	表　層																																								12			北上土		北上土
宿内橋	表　層	2			2	2	2														2					2	2																	県南		委託
川原田橋	表　層																																														
桜木橋	表　層																																														
江雲橋	表　層																						2																					県南		委託
森大橋	表　層																						2																					県南		委託
赤羽根橋	表　層																																														

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	項目B
							A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	B			
天神川	ー	上島橋	233-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6													6	6	6	6	6	6	6	6	6											県南	環保研	委託
白鳥川	A	白鳥橋	64-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県南	環保研	委託
衣　川	A	衣川橋	65-01	表　層	8	8	6	6	6		6	6				6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8							県南	環保研	委託
太田川	ー	一筋橋	224-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6																																			一関	環保研	
磐井川上流	AA	長者の滝橋	29-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													一関	環保研	委託
久保川	A	赤子橋	32-01	表　層	8	8	6	6	6		6	6				6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8							一関	環保研	委託
吸　川	ー	水　門	210-01	表　層	12	12	12	12	12		12	6		12	12	2		2																										2	2		一関	環保研	委託
砂鉄川	A	生出橋	66-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6				6		6				6	6	6	6	6	6	6	6	6											一関	環保研	委託
猿沢川		観音橋	66-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6																6	6	6	6	6	6	6	6	6											一関	環保研	
曽慶川	ー	雲南田橋	225-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6																																			一関	環保研	
千厩川上流	A	久伝橋	33-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6											一関	環保研	委託
		宮田橋	33-51	表　層	4	4	4	4	4		4	4																																			一関	環保研	委託
千厩川下流	C	松形橋	34-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	6		6																													一関	環保研	委託
		水　門	34-51	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6													6	6	6	6	6	6	6	6	6											一関	環保研	委託
黄海川	A	樋口橋	67-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6						6				6	6	6	6	6	6	6	6	6								2			一関	環保研	委託
金流川	A	天神橋	68-01	表　層	8	8	6	6	6		6	6				6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8							一関	環保研	委託
		川ノ口橋	68-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																一関	環保研	委託
有馬川	A	金流橋	98-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6																													一関	環保研	委託
磯田川	ー	沼畑橋	241-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6									6																										一関	環保研	委託
新井田川河口																																																	
瀬月内川	A	尾田橋	82-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													二戸	環保研	委託
		大向橋	82-51	表　層	4	4	4	4	4		4	4																																			二戸	環保研	
雪谷川	A	報国橋	83-01	表　層	8	8	6	6	6		6	6		6	6	6		6							6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8							二戸	環保研	委託
		雪谷川ダム直下	83-51	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																二戸	環保研	委託
馬淵川上流	A	府金橋	2-54	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	12		12		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	二戸	環保研	委託
		下豊年橋	2-55	表　層	4	4	4	4	4		4	4				4		4		4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4					4	4	4	2	4	2	二戸	環保研	委託
安比川	A	黒沢橋	21-52	表　層	4	4	4	4	4		4	4		4	4																																盛岡	環保研	委託
		合川橋	21-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6																												2		二戸	環保研	委託
白鳥川	C	岩谷橋	20-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	6		6																													二戸	環保研	委託
十文字川	ー	東北本線鉄橋	214-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																二戸	環保研	委託
平糠川	ー	駒木	257-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																二戸	環保研	委託
米代川																																																	
米代川	AA	県境堰堤	74-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4				4		4		4		4		4	4	4																					盛岡	環保研	委託
陸中海岸北部①																																																	
川尻川	AA	川尻橋	84-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県北	環保研	委託
有家川	AA	有家橋	85-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6																									6				県北	環保研	委託
高家川	A	桑畑橋	86-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4		4	4	4		4																									4				県北	環保研	委託

測定地点		測定項目																																									調査機関		
		要監視項目																												特殊項目		その他の項目														
		C	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
上島橋	表　層																															6													県南	環保研	
白鳥橋	表　層																																														
衣川橋	表　層																																												県南		委託
一筋橋	表　層																																														
長者の滝橋	表　層																																														
赤子橋	表　層																																												一関		委託
水　門	表　層																						2									6									4				一関	環保研	委託
生出橋	表　層	2			2	2	2																																						一関	環保研	
観音橋	表　層																																														
雲南田橋	表　層																																												一関	環保研	
久伝橋	表　層																																														
宮田橋	表　層																																										4	一関		委託
松形橋	表　層																																														
水　門	表　層																																														
樋口橋	表　層	2			2	2	2																																						一関	環保研	
天神橋	表　層							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																										一関		委託
川ノ口橋	表　層																																														
金流橋	表　層																															6													一関	環保研	
沼畑橋	表　層																																														
新　井　田　川　河　口																																															
尾田橋	表　層																																														
大向橋	表　層																																														
報国橋	表　層							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																										二戸		委託
雪谷川ダム直下	表　層																																									6	6		二戸		委託
府金橋	表　層	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	12	12	2												4	二戸	環保研	委託
下豊年橋	表　層	2	2	2	2	2	2													2	2	2	2	2	2	2	2		2			2													二戸	環保研	委託
黒沢橋	表　層																																														
合川橋	表　層																															2													二戸	環保研	
岩谷橋	表　層																															12													二戸	環保研	
東北本線鉄橋	表　層																															2													二戸	環保研	
駒木	表　層																																														
米　代　川																																															
県境堰堤	表　層																											4		4	4														盛岡		委託
陸　中　海　岸　北　部　①																																															
川尻橋	表　層																																														
有家橋	表　層																																														
桑畑橋	表　層																																														

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	nーヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2ージクロロエタン	1，1ージクロロエチレン	シスー1，2ージクロロエチレン	1，1，1ートリクロロエタン	1，1，2ートリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3ージクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4ージオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
							A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	B			
久慈湾																																																		
久慈川上流	AA	鳶の巣	35-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													県北	環保研	委託
久慈川下流	A	湊橋	36-01	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													県北	環保研	委託
沢川	ー	新中の橋	235-01	表層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																県北	環保研	委託
長内川上流	AA	滝	38-51	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																滝	滝	滝
		L－15	38-52	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12																																滝	滝	滝
		（滝ダム貯水池）		50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																滝	滝	滝
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																滝	滝	滝
		ダム放流直後	38-53	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																滝	滝	滝
		白山橋	38-01	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													県北	環保研	委託
長内川下流	A	新街橋	39-01	表層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6																													県北	環保研	委託
夏井川	A	旧夏井橋	37-01	表層	8	8	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8							県北	環保研	委託
		洋々橋	37-51	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6																																県北	環保研	委託
久慈湾	海A	S－1	610-01	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6		6		6																												県北	環保研	委託
				2m層		6	6	6		6							6		6																												県北	環保研	
		S－2	610-02	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6		6		6																												県北	環保研	委託
				2m層		6	6	6		6							6		6																												県北	環保研	
		S－3	610-03	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6		6		6																												県北	環保研	委託
				2m層		6	6	6		6							6		6																												県北	環保研	
陸中海岸北部②																																																		
宇部川	A	県道野田橋	87-01	表層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県北	環保研	委託
安家川	AA	下安家橋	75-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													県北	環保研	委託
		安家新橋	75-51	表層	4	4	4	4	4		4	4																																			宮古	環保研	委託
普代川	AA	普代橋	76-01	表層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県北	環保研	委託
茂市川		きたまた橋	76-02	表層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													県北	環保研	委託
小本川	AA	惣畑橋	77-51	表層	4	4	4	4	4		4	4																4	4	4	4	4	4	4	4	4											宮古	環保研	委託
		小本大橋	77-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
大川		大渡橋	77-02	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
摂待川	AA	摂待橋	88-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
田老湾																																																		
田代川上流	A	田老橋	89-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
神田川	A	大平橋	90-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
長内川	ー	荒谷橋	215-01	表層	6	6	6				6					6		6		6		6		6	6	6																2			2		宮古	環保研	委託
田老湾	海A	S－4	619-01	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4		4		4	4		4																									宮古	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4							4		4	4		4																									宮古	環保研	委託
		S－5	619-02	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4		4		4	4		4																									宮古	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4							4		4	4		4																									宮古	環保研	委託
宮古湾																																																		
閉伊川上流	AA	花輪橋	7-01	表層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													宮古	環保研	委託
閉伊川下流	A	小山田橋	8-01	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																										2	2		宮古	環保研	委託
		宮古橋	8-02	表層	12	12	6	6	6	6	6	6		6	6	12		12		12	6	12	6	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	12	12	12			12	宮古	環保研	委託

測定地点		測定項目																																									調査機関		
		要監視項目																												特殊項目		その他の項目													
		C	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
久慈湾																																															
鳶の巣	表層																																														
湊橋	表層																																														
新中の橋	表層																															6												県北	環保研	
滝	表層																																								12			滝		滝
L－15	表層																																								12	6		滝		滝
（滝ダム貯水池）	50%層																																								12			滝		滝
	90%層																																								12			滝		滝
ダム放流直後	表層																																								12			滝		滝
白山橋	表層																																														
新街橋	表層																																														
旧夏井橋	表層																																											県北		委託
洋々橋	表層																																														
S－1	表層																																														
	2m層																																														
S－2	表層																																														
	2m層																																														
S－3	表層																																														
	2m層																																														
陸中海岸北部②																																															
県道野田橋	表層																																														
下安家橋	表層																																														
安家新橋	表層																																														
普代橋	表層																																														
きたまた橋	表層																																														
惣畑橋	表層																																														
小本大橋	表層																																														
大渡橋	表層																																														
摂待橋	表層																																														
田老湾																																															
田老橋	表層																																														
大平橋	表層																																														
荒谷橋	表層																						2					6		6	6													宮古		委託
S－4	表層																													4														宮古		委託
	2m層																													4														宮古		委託
S－5	表層																													4														宮古		委託
	2m層																													4														宮古		委託
宮古湾																																															
花輪橋	表層																															6												宮古	環保研	
小山田橋	表層																											6		6	6													宮古		委託
宮古橋	表層	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	12	12													宮古	環保研	委託

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
							A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	B			
小国川	AA	戸草橋	91-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4				4		4										4																			宮古	環保研	委託
薬師川	AA	江繋橋	92-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
刈屋川	AA	茂市橋	93-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													宮古	環保研	委託
長沢川	AA	松山橋	94-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													宮古	環保研	委託
近内川	A	本近内橋	95-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													宮古	環保研	委託
山口川	―	八幡橋	216-02	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6																																宮古	環保研	委託
津軽石川	AA	稲荷橋	9-01	表　層	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4																													宮古	環保研	委託
宮古湾	海Ａ	Ｓ－６　○	604-01	表　層	6	6	6	6		6		6	6	6	6		6			6		6		6				6	6	6	6	6	6	6	6	6					6						宮古	環保研	委託
	海Ⅱ			２ｍ層		6	6	6		6																																					宮古	環保研	
		Ｓ－７　○	604-02	表　層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																宮古	環保研	委託
				２ｍ層		6	6	6		6																																					宮古	環保研	
		Ｓ－８　○	604-03	表　層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																宮古	環保研	委託
				２ｍ層		6	6	6		6																																					宮古	環保研	
山　田　湾																																																		
関口川	AA	桃山橋	69-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													宮古	環保研	委託
織笠川	AA	鉄橋上の橋	70-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													宮古	環保研	委託
山田湾	海Ａ	Ｓ－９　○	612-01	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																宮古	環保研	委託
	海Ⅱ			２ｍ層		4	4	4		4																																					宮古	環保研	
		Ｓ－10　○	612-02	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																宮古	環保研	委託
				２ｍ層		4	4	4		4																																					宮古	環保研	
		Ｓ－11　○	612-51	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																宮古	環保研	委託
				２ｍ層		4	4	4		4																																					宮古	環保研	
陸　中　海　岸　南　部　①																																																		
船越湾	海Ａ	Ｓ－23　○	615-01	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																宮古	環保研	委託
	海Ⅱ			２ｍ層		4	4	4		4																																					宮古	環保研	
		Ｓ－24　○	615-02	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																宮古	環保研	委託
				２ｍ層		4	4	4		4																																					宮古	環保研	
大　槌　湾																																																		
大槌川	AA	安渡橋	71-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													沿岸	環保研	委託
小鎚川	A	古廟橋	72-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													沿岸	環保研	委託
		小鎚橋	72-51	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6																																沿岸	環保研	委託
鵜住居川	A	長持橋	73-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													沿岸	環保研	委託
		鵜片橋	73-53	表　層	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4																																沿岸	環保研	委託
大槌湾	海Ａ	Ｓ－12　○	613-01	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
	海Ⅱ			２ｍ層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
		Ｓ－13　○	613-02	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
				２ｍ層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
		Ｓ－14　○	613-51	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
				２ｍ層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	

測定地点		測定項目																																										調査機関		
		要監視項目																														特殊項目		その他の項目														
		C	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
戸草橋	表　層																																													
江繋橋	表　層																																													
茂市橋	表　層		2	2																																								宮古		委託
松山橋	表　層																																													
本近内橋	表　層																																													
八幡橋	表　層																															6								6				宮古	環保研	
稲荷橋	表　層																																													
S－6 ○	表　層		2	2																										6														宮古		委託
	2m層																																													
S－7 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－8 ○	表　層																																													
	2m層																																													
山田湾																																														
桃山橋	表　層																																													
鉄橋上の橋	表　層																																													
S－9 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－10 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－11 ○	表　層																																													
	2m層																																													
陸中海岸南部①																																														
S－23 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－24 ○	表　層																																													
	2m層																																													
大槌湾																																														
安渡橋	表　層																																													
古廟橋	表　層																																													
小鎚橋	表　層																																													
長持橋	表　層																																													
鵜片橋	表　層																																													
S－12 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－13 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－14 ○	表　層																																													
	2m層																																													

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
釜石湾																																																		
甲子川	A	坪内橋	12-54	表層	6	6	6																	6																							沿岸	環保研	委託
		大渡橋	12-01	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12	6		6		12		12		12				6	6	6	6	6	6	6	6	6					6				2		沿岸	環保研	委託
		矢の浦橋	12-56	表層	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6				6		6																		6					沿岸	環保研	委託
小川川	A	日向ダム流入前	13-51	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																沿岸土	沿岸土	沿岸土
		L－16	13-52	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12																																沿岸土	沿岸土	沿岸土
		（日向ダム貯水池）		50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																沿岸土	沿岸土	沿岸土
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																沿岸土	沿岸土	沿岸土
		日向ダム直下	13-53	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																沿岸土	沿岸土	沿岸土
		小佐野橋	13-02	表層	12	12	12	12	12		12	12				6		6																													沿岸	環保研	委託
水海川上流	A	女遊部橋	15-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													沿岸	環保研	委託
釜石湾（甲）	海A	S－15	620-01	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6													6	6	6	6	6	6	6	6	6					6						沿岸	環保研	委託
	海Ⅱ			2m層		6	6	6		6																																					沿岸	環保研	
		S－16 ○	620-02	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																沿岸	環保研	委託
				2m層		6	6	6		6																																					沿岸	環保研	
		S－17 ○	620-03	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																沿岸	環保研	委託
				2m層		6	6	6		6																																					沿岸	環保研	
		S－18 ○	620-04	表層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																沿岸	環保研	委託
				2m層		6	6	6		6																																					沿岸	環保研	
		S－37	620-51	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
釜石湾（乙）	海A	S－19	621-01	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
（両石湾）				2m層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
		S－20	621-02	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
唐丹湾																																																		
片岸川	AA	片岸橋	78-01	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													沿岸	環保研	委託
熊野川	AA	下荒川橋	79-01	表層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													沿岸	環保研	委託
唐丹湾	海A	S－21	614-01	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
		S－22	614-02	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																沿岸	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4																																					沿岸	環保研	
陸中海岸南部②																																																		
吉浜川	AA	要橋	80-01	表層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													大船渡	環保研	委託
吉浜湾	海A	S－25	616-01	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																大船渡	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4																																					大船渡	環保研	
		S－26	616-02	表層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																大船渡	環保研	委託
				2m層		4	4	4		4																																					大船渡	環保研	

測定地点		測定項目																																									調査機関		
		要監視項目																												特殊項目		その他の項目													
		C	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
釜石湾																																													
坪内橋	表層																						2																			釜石	環保研	委託
大渡橋	表層																				2		2																			釜石	環保研	委託
矢の浦橋	表層																					2							6	6												釜石		委託
日向ダム流入前	表層																																						12			沿岸土		沿岸土
L－16	表層																																						12	6		沿岸土		沿岸土
（日向ダム貯水池）	50%層																																						12			沿岸土		沿岸土
	90%層																																						12			沿岸土		沿岸土
日向ダム直下	表層																																						12			沿岸土		沿岸土
小佐野橋	表層																																												
女遊部橋	表層																																												
S－15	表層																																												
	2m層																																												
S－16 ○	表層																																												
	2m層																																												
S－17 ○	表層																																												
	2m層																																												
S－18 ○	表層																																												
	2m層																																												
S－18 ○	表層																																												
	2m層																																												
S－19	表層																																												
	2m層																																												
S－20	表層																																												
	2m層																																												
唐丹湾																																													
片岸橋	表層																																												
下荒川橋	表層																																												
S－21	表層																																												
	2m層																																												
S－22	表層																																												
	2m層																																												
陸中海岸南部②																																													
要橋	表層																																												
S－25	表層																																												
	2m層																																												
S－26	表層																																												
	2m層																																												

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛（河川）	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール（河川）	ノニルフェノール（海域）	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
							A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	B			
越喜来湾	海Ａ	Ｓ－27 ○	617-01	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																			
海Ⅱ				２ｍ層		4	4	4		4																																								
		Ｓ－28 ○	617-02	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																			
				２ｍ層		4	4	4		4																																								
綾里川	－	綾里川ﾀﾞﾑ流入前	245-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																			
		Ｌ－20	245-02	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12																																			
		（綾里川ダム貯水池）		50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																			
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																			
		綾里川ダム直下	245-03	表　層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																			
綾里湾	海Ａ	Ｓ－29	618-01	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																			
				２ｍ層		4	4	4		4																																								
		Ｓ－30	618-02	表　層	4	4	4	4		4		4	4	4	4																																			
				２ｍ層		4	4	4		4																																								
大　川	Ａ	宮城県境	81-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6											一関	環保研	委託
津谷川	－	千代ケ原橋	218-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4																																				一関	環保研	
大　船　渡　湾																																																		
鷹生川	－	鷹生ダム流入前	260-01	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																			
		L-23	260-02	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12																																			
		（鷹生ダム貯水池）		50%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																			
				90%層		12	12	12	12	12	12	12		12	12																																			
		鷹生ダム直下	260-03	表層	12	12	12	12	12		12	12		12	12																																			
盛川上流	Ａ	権現堂橋	10-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		8	8	4		4																														大船渡・大船渡土	環保研・大船渡土	委託
立根川		一中前橋	10-02	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													大船渡	環保研	委託
盛川下流	Ａ	佐野橋	11-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6											大船渡	環保研	委託
		川口橋	11-02	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													大船渡	環保研	委託
須崎川	－	明土橋	219-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6																																大船渡	環保研	委託
後の入川	－	下八坂橋	236-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																																大船渡	環保研	委託
大船渡湾（甲）	海Ａ	Ｓ－31	605-01	表　層	12	12	12	12		12		12	12	12	12													6	6	6	6	6	6	6	6	6				6							大船渡	環保研	委託
海Ⅱ				２ｍ層		12	12	12		12																																					大船渡	環保研	
		Ｓ－32 ○	605-02	表　層	12	12	12	12		12		12	12	12	12																																大船渡	環保研	委託
				２ｍ層		12	12	12		12																																					大船渡	環保研	
大船渡湾（乙）	海Ａ	Ｓ－33	606-01	表　層	12	12	12	12		12		12	12	12	12																																大船渡	環保研	委託
				２ｍ層		12	12	12		12																																					大船渡	環保研	
広　田　湾																																																		
気仙川	Ａ	金成橋	40-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4				4		4																													大船渡	環保研	委託
		姉歯橋	40-02	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6										6	6	6	6	6	6	6	6	6											大船渡	環保研	委託
矢作川	ＡＡ	矢作橋	41-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6				6		6																													大船渡	環保研	委託
長部川	Ａ	湊　橋	42-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		6																													大船渡	環保研	委託
川原川	－	バイパス陸橋	226-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6		6																													大船渡	環保研	委託

測定地点		測定項目																																										調査機関		
		要監視項目																														特殊項目		その他の項目														
地点名	採取水深	C クロロホルム	D フェノール	D ホルムアルデヒド	C トランス1，2－ジクロロエチレン	C 1，2－ジクロロプロパン	C pージクロロベンゼン	D イソキサチオン	D ダイアジノン	D フェニトロチオン	D イソプロチオラン	D オキシン銅	D クロロタロニル	D プロピザミド	D EPN	D ジクロルボス	D フェノブカルブ	D イプロベンホス	D クロルニトロフェン	C トルエン	C キシレン	D フタル酸ジエチルヘキシル	D ニッケル	D モリブデン	D アンチモン	D 塩化ビニルモノマー	D エピクロロヒドリン	D 全マンガン	D ウラン	D 銅	D 溶解性鉄	C 塩化物イオン	C カルシウム	C マグネシウム	C アルミニウム	C 硫酸イオン	C pH8.4酸度	C pH4.3アルカリ度	C 第一鉄	C アンモニア態窒素	C 陰イオン界面活性剤	D クロロフィルーa	D プランクトン（優占種）	D トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
S－27 ○	表　層																																													
	２m層																																													
S－28 ○	表　層																																													
	２m層																																													
綾里川ﾀﾞﾑ流入前	表　層																																								12			大船渡土		大船渡土
L－20	表　層																																								12	6		大船渡土		大船渡土
(綾里川ダム貯水池)	50%層																																								12			大船渡土		大船渡土
	90%層																																								12			大船渡土		大船渡土
綾里川ダム直下	表　層																																								12			大船渡土		大船渡土
S－29	表　層																																													
	２m層																																													
S－30	表　層																																													
	２m層																																													
宮城県境	表　層																																											一関	環保研	
千代ケ原橋	表　層																																													
大　船　渡　湾																																														
鷹生ダム流入前	表層																																								12			大船渡土		大船渡土
L-23	表層																																								12	6		大船渡土		大船渡土
（鷹生ダム貯水池）	50%層																																								12			大船渡土		大船渡土
	90%層																																								12			大船渡土		大船渡土
鷹生ダム直下	表層																																								12			大船渡土		大船渡土
権現堂橋	表　層																																													
一中前橋	表　層																																													
佐野橋	表　層																																											大船渡	環保研	
川口橋	表　層																																													
明土橋	表　層																															6									2			大船渡	環保研	
下八坂橋	表　層																																													
S－31	表　層																																								6			大船渡		委託
	２m層																																													
S－32 ○	表　層																																								6			大船渡		委託
	２m層																																													
S－33	表　層																																													
	２m層																																													
広　田　湾																																														
金成橋	表　層			2																																								大船渡		委託
姉歯橋	表　層	2			2	2	2																																					大船渡	環保研	
矢作橋	表　層																																													
湊橋	表　層																																													
バイパス陸橋	表　層																																													

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	測定項目 生活環境項目 A pH	A DO	A BOD	A COD	A SS	A 大腸菌群数	A n－ヘキサン抽出物質	B 全窒素	B 全燐	B 全亜鉛（河川）	B 全亜鉛（海域）	B ノニルフェノール（河川）	B ノニルフェノール（海域）	健康項目 B カドミウム	B 全シアン	B 鉛	B 六価クロム	B 砒素	B 総水銀	B アルキル水銀	B PCB	A ジクロロメタン	A 四塩化炭素	A 1，2－ジクロロエタン	A 1，1－ジクロロエチレン	A シス－1，2－ジクロロエチレン	A 1，1，1－トリクロロエタン	A 1，1，2－トリクロロエタン	A トリクロロエチレン	A テトラクロロエチレン	A 1，3－ジクロロプロペン	B チウラム	B シマジン	B チオベンカルブ	A ベンゼン	B セレン	A 硝酸性及び亜硝酸性窒素	B ふっ素	B ほう素	B 1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析 項目A	分析 項目B
広田湾	海Ａ	Ｓ－34 ○	611-01	表　層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																	大船渡	環保研	委託
	海Ⅱ			２ｍ層		6	6	6		6																																						大船渡	環保研	
		Ｓ－35 ○	611-02	表　層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																	大船渡	環保研	委託
				２ｍ層		6	6	6		6																																						大船渡	環保研	
		Ｓ－36 ○	611-03	表　層	6	6	6	6		6		6	6	6	6																																	大船渡	環保研	委託
				２ｍ層		6	6	6		6																																						大船渡	環保研	

測定地点		測定項目																																										調査機関		
		要監視項目																														特殊項目		その他の項目														
		C	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8．4酸度	pH4．3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	採水	項目C	項目D
S－34 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－35 ○	表　層																																													
	2m層																																													
S－36 ○	表　層																																													
	2m層																																													

(2) 国土交通省実施水域

注１：調査機関の「岩河」は岩手河川国道事務所を、「ダム統」は北上川ダム統合管理事務所を示す。

注２：地点名に付した〇印は、全窒素または全燐の環境基準地点を示す。

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	測定項目 生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析
北上川（本流）																																															
北上川（２）	A	船田橋	17-51	表層	36	36	36	12	12	12	36	12		12	12	12		10	6	10	6	30	6																							岩河･ダム統	委託
		四十四田橋	17-54	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12		6	6	6	6	6	6																							ダム統	委託
		南大橋	17-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12																													岩河	委託
四十四田ダム貯水池	湖A	L－22〇	509-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	6	6	6	6	6	6		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2		ダム統	委託
	湖Ⅲ	（ダムサイト）		中層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																							12					ダム統	委託
				下層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																							12					ダム統	委託
北上川（３）	A	紫波橋	18-51	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	岩河	委託
		朝日橋	18-52	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6																													岩河	委託
		昭和橋	18-53	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			岩河	委託
		珊瑚橋	18-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12																													岩河	委託
北上川（４）	A	金ヶ崎橋	19-51	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	岩河	委託
		藤橋	19-52	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6																													岩河	委託
		千歳橋(狐禅寺)	19-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	岩河	委託
		北上大橋	19-53	表層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6																													岩河	委託
		北上川橋	19-54	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	岩河	委託
北上川支流																																															
赤川	―	富士見橋	201-03	表層	24	24	24				24							4		4		24																								岩河	委託
御所ﾀﾞﾑ貯水池	湖A	L－17 〇	507-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2		ダム統	委託
	湖Ⅱ	（ダムサイト）		中層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																							12					ダム統	委託
				下層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																							12					ダム統	委託
雫石川上流	A	南川	46-54	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																													ダム統	委託
		春木場橋	46-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																													ダム統	委託
		葛根田橋	46-02	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																													ダム統	委託
雫石川下流	A	滝太橋	47-52	表層	6	6	6											6		6		6																								岩河	委託
		東北本線鉄橋	47-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12																			1										岩河	委託
		御所ダム直下	47-54	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																													ダム統	委託
中津川下流	A	御厩橋	45-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12																													岩河	委託
猿ヶ石川	A	安野橋	56-03	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12																													岩河	委託
		落合橋	56-52	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																								12					ダム統	委託
		谷内	56-58	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																													ダム統	委託
田瀬ﾀﾞﾑ貯水池	湖A	L－５ 〇	503-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2		ダム統	委託
	湖Ⅲ	（ダムサイト）		中層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																							12					ダム統	委託
				下層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																							12					ダム統	委託
和賀川上流	AA	山室橋	24-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12		6	6	6	6	6	6																							ダム統	委託
和賀川中流	AA	切留	25-54	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																													ダム統	委託
和賀川下流	A	九年橋	26-01	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12																													岩河	委託
小鬼ヶ瀬川	―	天子森	206-03	表層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12		6	6	6	6	12	6																							ダム統	委託

測定地点		測定項目																																														調査機関	
		要監視項目																											特殊項目		その他の項目																			
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	亜硝酸態窒素	オルトリン酸態リン	採水	分析
北上川（本流）																																																	
船田橋	表層																													4		4	4	4	4	24	24	4			12					岩河・ダム統	委託
四十四田橋	表層																																								12					ダム統	委託
南大橋	表層																																					6								岩河	委託
L－22○	表層																																					12		12						ダム統	委託
（ダムサイト）	中層																																					12		12						ダム統	委託
	下層																																					12		12						ダム統	委託
紫波橋	表層																													2		2	2	2	2	2	2	2	6							岩河	委託
朝日橋	表層																																					6				2				岩河	委託
昭和橋	表層																																													岩河	委託
珊瑚橋	表層																																													岩河	委託
金ヶ崎橋	表層																													2		2	2	2	2	2	2	2	6				2			岩河	委託
藤橋	表層												1																									6							岩河	委託
千歳橋(狐禅寺)	表層																													2		2	2	2	2	2	2	2								岩河	委託
北上大橋	表層																																					6								岩河	委託
北上川橋	表層																													2		2	2	2	2	2	2	2								岩河	委託
北上川支流																																																	
富士見橋	表層																													4		4	4	4	4	24		4								岩河	委託
L－17 ○	表層																																					12		12						ダム統	委託
（ダムサイト）	中層																																					12		12						ダム統	委託
	下層																																					12		12						ダム統	委託
南川	表層																																							12						ダム統	委託
春木場橋	表層																																							12						ダム統	委託
葛根田橋	表層																																							12						ダム統	委託
滝太橋	表層																																		6	6		6								岩河	委託
東北本線鉄橋	表層								1																																					岩河	委託
御所ダム直下	表層																																													ダム統	委託
御厩橋	表層																																					6								岩河	委託
安野橋	表層																																													岩河	委託
落合橋	表層																																					12		12						ダム統	委託
谷内	表層																																							12						ダム統	委託
L－5 ○	表層																																					12		12						ダム統	委託
（ダムサイト）	中層																																					12		12						ダム統	委託
	下層																																					12		12						ダム統	委託
山室橋	表層																																							12						ダム統	委託
切留	表層																																							12						ダム統	委託
九年橋	表層																																													岩河	委託
天子森	表層																												6																	ダム統	委託

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	測定項目 生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析
湯田ダム貯水池	湖A	L－9	501-01	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	6	6	6	6	6	6		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	ダム統	委　託
				中　層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																								12				ダム統	委　託
				下　層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12																								12				ダム統	委　託
		貯砂ダム	501-51	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																												ダム統	委　託
				中　層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																												ダム統	委　託
				下　層		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12																												ダム統	委　託
胆沢川上流	AA	下嵐江(観測所)	60-51	表　層	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ダム統	委　託
前　川		前川橋	60-01	表　層	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ダム統	委　託
胆沢川下流	A	再巡橋	61-01	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12																												岩　河	委　託
		大歩	61-51	表　層	18	18	18	18	18	18	18	18		18	18	18																												ダム統	委　託
		望み大橋	61-52	表　層	18	18	18	18	18	18	18	18		18	18	18		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ダム統	委　託
胆沢ダム貯水池		L－25	61-53	表　層	18	18	18	18	18	18	18	18		18	18	18		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ダム統	委　託
				中　層	18	18	18	18	18	18	18	18		18	18	18																												ダム統	委　託
				下　層	18	18	18	18	18	18	18	18		18	18	18																												ダム統	委　託
尿前川	―	尿前下流	261-01	表　層	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ダム統	委　託
磐井川中流	A	上の橋	30-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6																												岩　河	委　託
磐井川下流	C	狐禅寺橋	31-01	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		岩　河	委　託
砂鉄川	A	門崎橋	66-02	表　層	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12																												岩　河	委　託

測定地点		測定項目																																										調査機関	
		要監視項目																											特殊項目		その他の項目														
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	亜硝酸態窒素	オルトリン酸態リン	採水	分析
L－9	表層																																					12		12					ダム統	委託
	中層																																					12		12					ダム統	委託
	下層																																					12		12					ダム統	委託
貯砂ダム	表層																																												ダム統	委託
	中層																																												ダム統	委託
	下層																																												ダム統	委託
下嵐江（観測所）	表層																																					15		15			15	15	ダム統	委託
前川橋	表層																																					15		15			15	15	ダム統	委託
再巡橋	表層																																												岩河	委託
大歩	表層																																							18			18	18	ダム統	委託
望み大橋	表層																																					18		18			18	18	ダム統	委託
L－25	表層																																					18		18			18	18	ダム統	委託
	中層																																					18		18			18	18	ダム統	委託
	下層																																					18		18			18	18	ダム統	委託
尿前下流	表層																																					15		15			15	15	ダム統	委託
上の橋	表層																																					6							岩河	委託
狐禅寺橋	表層																																												岩河	委託
門崎橋	表層																																												岩河	委託

(3) 盛岡市実施水域

水域名	環境基準	測定地点 地点名	地点統一番号	採取水深	総測定日数	総測定回数	測定項目 生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	調査機関 採水	分析
北上川	ＡＡ	芋田橋	16-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	12	12																													盛岡市	盛岡市
北　上　川　支　流																																															
雫石川下流	Ａ	諸葛橋	47-02	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6	6																													盛岡市	盛岡市
松川	－	古川橋	202-03	表　層	12	12	6	6	6		6	6				12		6		6		6				6	6	6	6	6	6	6	6	6					6				2		盛岡市	盛岡市
木賊川	－	上堂三丁目	220-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																															盛岡市	盛岡市
中津川上流	ＡＡ	木々塚	97-01	表　層	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9																													盛岡市	盛岡市
八木田川	－	綱取ダム流入前	231-01	表　層	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6																															盛岡市	盛岡市
中津川中流	Ａ	水道橋	44-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	盛岡市	盛岡市
米内川		落合橋	44-02	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6	6	6																													盛岡市	盛岡市
簗　川	Ａ	簗川橋	48-01	表　層	12	12	12	12	12		12	12		6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	盛岡市	盛岡市
新　川	－	盛岡バイパス	227-01	表　層	6	6	6	6	6		6	6		6	6																															盛岡市	盛岡市
大沢川	－	大沢川橋	238-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4		4	4																															盛岡市	盛岡市
見前川	－	見前橋	239-01	表　層	4	4	4	4	4		4	4		4	4																															盛岡市	盛岡市
乙部川	Ａ	乙部橋	49-01	表　層	12	12	6	6	6		6	6				12	12	6		6		12																								盛岡市	盛岡市
岩洞ダム貯水池	湖Ａ	Ｌ－１	502-01	表　層	4	4	4	4		4	4	4		4	4	4	4																													盛岡市	盛岡市
				50%層		4	4	4		4	4	4				4	4																													盛岡市	盛岡市
				90%層		4	4	4		4	4	4				4	4																													盛岡市	盛岡市
		Ｌ－２	502-02	表　層	4	4	4	4		4	4	4		4	4	4	4																													盛岡市	盛岡市
				50%層		4	4	4		4	4	4				4	4																													盛岡市	盛岡市
				90%層		4	4	4		4	4	4				4	4																													盛岡市	盛岡市
綱取ダム貯水池	湖Ａ	Ｌ－12	506-01	表　層	4	4										4	4																													盛岡市	盛岡市
	湖Ⅲ			50%層		4										4	4																													盛岡市	盛岡市
				90%層		4										4	4																													盛岡市	盛岡市

測定地点		測定項目																																												調査機関	
		要監視項目																											特殊項目		その他の項目																	
地点名	採取水深	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス１，２－ジクロロエチレン	１，２－ジクロロプロパン	ｐ－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	ＥＰＮ	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	ＰＨ８．４酸度	ＰＨ４．３アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルーａ	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	ふん便性大腸菌群数	採水	分析
芋田橋	表　層																														6													4	盛岡市	盛岡市
北　上　川　支　流																																															
諸葛橋	表　層																														6									6				4	盛岡市	盛岡市
古川橋	表　層	2			2	2	2																2																						盛岡市	盛岡市
上堂三丁目	表　層																														6									6					盛岡市	盛岡市
木々塚	表　層																																								9			4	盛岡市	盛岡市
綱取ダム流入前	表　層																																								6				盛岡市	盛岡市
水道橋	表　層							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																					6				4	盛岡市	盛岡市
落合橋	表　層																																							6				4	盛岡市	盛岡市
築川橋	表　層																														6													4	盛岡市	盛岡市
盛岡バイパス	表　層																														6														盛岡市	盛岡市
大沢川橋	表　層																																							4					盛岡市	盛岡市
見前橋	表　層																																							4					盛岡市	盛岡市
乙部橋	表　層																																							6				4	盛岡市	盛岡市
Ｌ－１	表　層																																								4	3			盛岡市	盛岡市
	50%層																																														
	90%層																																														
Ｌ－２	表　層																																								4	3			盛岡市	盛岡市
	50%層																																														
	90%層																																														
Ｌ－１	表　層																																												盛岡市	盛岡市
	50%層																																														
	90%層																																														

(4) 水質測定項目の累計（その1）

慣用水域名	測定地点数	総測定日数	総測定回数	測定項目累計	生活環境項目													健康項目																													
					ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＣＯＤ	ＳＳ	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛	全亜鉛（海域）	ノニルフェノール	ノニルフェノール（海域）	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ＰＣＢ	ジクロロメタン	四塩化炭素	1，2－ジクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン
岩手県実施																																															
北上川本流	1	6	6	84	6	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上川支流	80	643	751	8,024	725	682	646	204	697	652	0	420	420	307	0	307	0	73	14	97	22	115	73	73	2	138	138	138	138	138	138	138	138	138	74	76	74	74	26	14	12	28	76	16
新井田川河口	11	74	74	1,178	72	72	72	0	72	72	0	46	46	40	0	40	0	16	16	16	16	16	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	16	16	16	16	16	16	16	14	18	14
米代川	1	4	4	60	4	4	4	0	4	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陸中海岸北部	12	58	58	456	58	58	58	0	58	58	0	10	10	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
久慈湾	13	96	138	1,218	136	136	100	96	100	118	18	114	114	28	36	28	36	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
田老湾	5	22	30	294	30	24	8	16	14	16	8	8	8	14	16	14	16	22	0	22	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
宮古湾	13	76	94	1,102	88	88	52	58	52	70	18	40	40	52	6	52	0	18	6	18	6	18	12	12	0	22	18	18	18	18	18	18	18	18	8	8	8	8	18	12	12	2	2	12
山田湾	5	24	36	240	36	36	12	36	12	24	12	24	24	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大槌湾	8	40	52	362	52	52	28	46	28	40	12	34	34	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石湾	15	112	172	1,352	172	166	94	114	94	130	42	114	114	22	0	22	0	12	0	18	0	24	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	12	6	0	0	2	0
唐丹湾	4	20	28	182	28	28	12	22	12	20	8	14	14	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陸中海岸南部	14	82	138	998	138	138	74	100	74	106	32	98	98	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大船渡湾	12	114	174	1,334	174	174	102	120	102	138	36	122	122	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
広田湾	8	46	64	488	64	64	28	48	28	46	18	36	36	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県合計	202	1,417	1,819	17,372	1,783	1,728	1,296	860	1,353	1,500	204	1,080	1,080	619	58	619	52	145	36	175	44	183	117	117	2	234	230	230	230	230	230	230	230	230	106	108	106	106	78	50	50	44	100	42
国土交通省実施																																															
北上川本流	13	156	180	2,233	180	156	156	156	180	156	0	120	120	156	0	108	0	32	28	32	28	52	28	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	46	12	12	10
北上川支流	31	411	507	5,753	507	477	477	477	501	477	0	435	435	477	0	108	0	44	34	44	34	70	34	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	18	18	18	18	132	18	18	16
国土交通省合計	44	567	687	7,986	687	633	633	633	681	633	0	555	555	633	0	216	0	76	62	76	62	122	62	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	178	30	30	26
盛岡市実施																																															
北上川本流	1	12	12	106	12	12	12	0	12	12	0	6	6	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上川支流	15	107	131	1,197	107	107	83	39	107	107	0	67	67	99	0	87	0	14	2	14	2	20	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	2	2	2	4	2
盛岡市合計	16	119	143	1,303	119	119	95	39	119	119	0	73	73	111	0	99	0	14	2	14	2	20	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	2	2	2	4	2
総　計	261	2,099	2,649	26,661	2,589	2,480	2,024	1,532	2,153	2,252	204	1,708	1,708	1,363	58	934	52	235	100	265	108	325	181	119	34	272	268	268	268	268	268	268	268	268	143	146	143	143	116	82	230	76	134	70

(4) 水質測定項目数の累計（その2）

慣用水域名	要監視項目																												特殊項目		その他の項目															
	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	トランス1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	銅	溶解性鉄	塩化物イオン	カルシウム	マグネシウム	アルミニウム	硫酸イオン	pH8.4酸度	pH4.3アルカリ度	第一鉄	アンモニア態窒素	陰イオン界面活性剤	クロロフィルa	プランクトン（優占種）	トリハロメタン生成能	ふん便性大腸菌群数	亜硝酸性窒素	オルトリン酸態リン
岩手県実施																																														
北上川本流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上川支流	14	2	2	14	14	14	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	0	2	0	12	2	10	6	6	59	2	83	83	84	0	0	0	0	0	0	0	0	6	276	36	6	0	0	0
新井田川河口	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	12	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	0	0	0
米代川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陸中海岸北部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	0	0	0	0
田老湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古湾	2	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2	24	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
山田湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大槌湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	0	0	0	0
唐丹湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陸中海岸南部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	0	0	0	0
大船渡湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72	6	0	0	0	0
広田湾	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県合計	22	12	14	22	22	22	10	10	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	6	10	6	22	12	16	10	10	89	8	151	129	128	0	0	0	0	0	0	0	0	14	534	66	10	0	0	0
国土交通省実施																																														
北上川本流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	12	12	32	32	12	72	0	60	0	4	0	0	0
北上川支流	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	4	4	4	10	30	0	10	249	0	327	0	0	0	135	135
国土交通省合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	16	16	16	22	62	32	22	321	0	387	0	4	0	135	135
盛岡市実施																																														
北上川本流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
北上川支流	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	38	23	6	0	24	0	0
盛岡市合計	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	38	23	6	0	28	0	0
総計	24	12	14	24	24	24	12	13	12	14	12	13	12	12	12	12	12	12	6	10	6	24	12	16	10	10	89	8	157	145	158	16	16	16	22	62	32	22	321	52	944	72	14	28	135	135

２ 底質測定

注：調査機関の「岩河」は国土交通省岩手河川国道事務所を、「ダム統」は国土交通省北上川ダム統合管理事務所を、「環保研」は環境保健研究センターを、「遠野土」は遠野土木センター、その他は広域振興局保健福祉環境部（保健福祉環境センター）を示す。

測定地点			測定項目																														調査機関	
						分解試験																			溶出試験									
水域名	地点名	採泥部位	水分	灼熱減量	粒度	カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	六価クロム	クロム	総水銀	アルミニウム	総鉄	マンガン	全窒素	全燐	ＣＯＤ	硫化物	ＰＣＢ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	セレン	カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	クロム	総水銀	アルキル水銀	採泥	分析
閉伊川下流	宮古橋	右岸	1	1		1	1	1	1	1		1	1													1	1	1	1	1		1	1	宮古	環保研
北上川	紫波橋	流心		1	1	1	1			1			1	1	1						1													岩河	委託
	金ヶ崎橋	流心		1	1	1	1			1			1	1	1						1													岩河	委託
	狐禅寺（千歳橋）	流心		1	1	1	1			1			1	1	1						1													岩河	委託
	北上川橋	流心		1	1	1	1			1			1	1	1						1													岩河	委託
四十四田ダム	貯水池	心央		1	1	1	1			1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									ダム統	委託
湯田ダム	貯水池	心央		1	1	1	1			1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									ダム統	委託
石淵ダム	貯水池	心央	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									ダム統	委託
田瀬ダム	貯水池	心央		1	1	1	1			1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									ダム統	委託
御所ダム	貯水池	心央		1	1	1	1			1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									ダム統	委託

[参考]岩手県実施水域における前年度からの変更点

1　地点の追加　　・・・該当なし

2　地点の休止

水域名	地点名	休止項目	全項目での総測定日数	理　　由
大槌川	大槌橋	生活環境項目9項目	6回	震災後に安渡橋の補助点として採水しており、安渡橋を再開するため

3　地点の再開

水域名	地点名	再開項目	全項目での総測定日数	理　　由
砂鉄川	観音橋	生活環境項目5項目、健康項目9項目	6回	ローリング調査
大槌川	安渡橋	生活環境項目5項目、健康項目9項目	6回	採水が可能であることが確認されたため

4　地点の廃止　　・・・該当なし

5　測定項目の追加

水域名	地点名	追加項目	測定回数	理　　由
小国川	戸草橋	ジクロロメタン	4回	上流事業場の影響把握のため
別紙1のとおり		ノニルフェノール	別紙1のとおり	環境基準項目の追加のため

6　測定項目の休止

水域名	地点名	休止項目	変更回数	全項目での総測定日数	理　由
赤川	東大更橋	カドミウム、総水銀、アルキル水銀、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン	6回→0回	6回	ローリング調査
		要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	6回	ローリング調査
松川	金沢橋	カドミウム、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀	6回→0回	6回	ローリング調査
松川	松川橋	カドミウム、六価クロム、総水銀、アルキル水銀、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ	6回→0回	12回	ローリング調査
		要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	12回	ローリング調査
雫石川上流	高橋	カドミウム、鉛、六価クロム、総水銀、アルキル水銀	6回→0回	12回	ローリング調査
雫石川上流	葛根田橋	要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	12回	ローリング調査
雫石川上流	矢川橋	要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	8回	ローリング調査
滝名川	滝名川橋	要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	8回	ローリング調査
稗貫川	稗貫川橋	要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	8回	ローリング調査
猿ケ石川	下早瀬橋	DO、BOD、SS、大腸菌群数、全窒素、全燐	6回→0回	2回	ローリング調査
豊沢川中流	新渕橋	要監視項目12項目（イソキサチオン～クロルニトロフェン）	2回→0回	8回	ローリング調査
吸　川	水　門	PCB、クロロホルム	2回→0回	12回	ローリング調査
千厩川下流	松形橋	PCB	2回→0回	12回	ローリング調査
別紙2のとおり		全亜鉛	別紙2のとおり		環境基準設定調査方法の見直しのため

7　測定項目の再開

水域名	地点名	再開項目	再開項目の変更回数	全項目での総測定日数	理　由
北上川（1）	岩崎橋	健康項目9項目	0回→6回	6回	ローリング調査
松川	金沢橋	銅	0回→6回	6回	ローリング調査
和賀川中流	和賀橋	DO、BOD、SS、大腸菌群数、カドミウム、鉛、総水銀、アルキル水銀	0回→6回	6回	ローリング調査
宿内川	宿内橋	要監視項目5項目	0回→2回	6回	ローリング調査
砂鉄川	観音橋	生活環境項目5項目、健康項目9項目	0回→6回	6回	ローリング調査

8　測定回数の変更

水域名	地点名	総測定日数及び総測定回数	理　由
猿ケ石川	下早瀬橋	6回→2回	ローリング調査

9　測定項目の廃止・・・該当なし

10　その他　　・・・該当なし

【別紙1】

測定項目の追加（ノニルフェノール）

水域名	地点名	採取水深	測定回数
丹藤川	丹藤橋	表　層	6回
赤　川	東大更橋	表　層	6回
松　川	金沢橋	表　層	6回
	松川橋	表　層	6回
雫石川上流	春木場橋	表　層	6回
	西山発電所取水堰	表　層	8回
	高　橋	表　層	12回
	葛根田橋	表　層	12回
	矢川橋	表　層	6回
岩崎川	新川橋	表　層	6回
彦部川	彦部橋	表　層	6回
滝名川	滝名川橋	表　層	6回
葛丸川	葛丸橋	表　層	6回
稗貫川	新岳南橋	表　層	6回
	稗貫川橋	表　層	6回
添市川	添市橋	表　層	6回
猿ケ石川	登戸橋	表　層	6回
	札場橋	表　層	6回
瀬　川	小舟渡橋	表　層	6回
豊沢ダム貯水池	Ｌ－７	表　層	6回
		50%層	6回
		90%層	6回
豊沢川中流	新渕橋	表　層	6回
豊沢川下流	桜　橋	表　層	6回
飯豊川	頭首工	表　層	6回
小鬼ケ瀬川	松倉橋	表　層	9回
和賀川中流	和賀橋	表　層	6回
	広表橋	表　層	12回
	岩崎橋	表　層	6回
入畑ﾀﾞﾑ貯水池	Ｌ－14	表　層	6回
		50%層	6回
		90%層	6回
宿内川	宿内橋	表　層	6回
広瀬川	桜木橋	表　層	6回
人首川	江雲橋	表　層	6回
伊手川	森大橋	表　層	6回
太田代川	赤羽根橋	表　層	6回
白鳥川	白鳥橋	表　層	6回
衣　川	衣川橋	表　層	6回
磐井川上流	長者の滝橋	表　層	6回
久保川	赤子橋	表　層	6回
吸　川	水　門	表　層	2回
砂鉄川	生出橋	表　層	6回
千厩川上流	久伝橋	表　層	6回
千厩川下流	松形橋	表　層	6回
黄海川	樋口橋	表　層	6回
金流川	天神橋	表　層	6回
有馬川	金流橋	表　層	6回
瀬月内川	尾田橋	表　層	6回
雪谷川	報国橋	表　層	6回
馬淵川上流	府金橋	表　層	12回
	下豊年橋	表　層	4回
安比川	合川橋	表　層	6回
白鳥川	岩谷橋	表　層	6回
米代川	県境堰堤	表　層	4回
川尻川	川尻橋	表　層	6回
有家川	有家橋	表　層	6回
高家川	桑畑橋	表　層	4回
久慈川上流	鳶の巣	表　層	4回
久慈川下流	湊　橋	表　層	6回
長内川上流	白山橋	表　層	6回
長内川下流	新街橋	表　層	6回
夏井川	旧夏井橋	表　層	6回
宇部川	県道野田橋	表　層	6回
安家川	下安家橋	表　層	4回
普代川	普代橋	表　層	6回
	きたまた橋	表　層	6回
小本川	小本大橋	表　層	4回
	大渡橋	表　層	4回

水域名	地点名	採取水深	測定回数
摂待川	摂待橋	表　層	4回
田代川上流	田老橋	表　層	4回
神田川	大平橋	表　層	4回
長内川	荒谷橋	表　層	6回
閉伊川上流	花輪橋	表　層	6回
閉伊川下流	小山田橋	表　層	6回
	宮古橋	表　層	12回
小国川	戸草橋	表　層	4回
薬師川	江繋橋	表　層	4回
刈屋川	茂市橋	表　層	4回
長沢川	松山橋	表　層	6回
近内川	本近内橋	表　層	6回
津軽石川	稲荷橋	表　層	4回
関口川	桃山橋	表　層	6回
織笠川	鉄橋上の橋	表　層	6回
大槌川	安渡橋	表　層	6回
小鎚川	古廟橋	表　層	6回
鵜住居川	長持橋	表　層	6回
甲子川	大渡橋	表　層	6回
	矢の浦橋	表　層	6回
小川川	小佐野橋	表　層	6回
水海川上流	女遊部橋	表　層	4回
片岸川	片岸橋	表　層	6回
熊野川	下荒川橋	表　層	6回
吉浜川	要　橋	表　層	4回
大　川	宮城県境	表　層	6回
盛川上流	権現堂橋	表　層	4回
〃	一中前橋	表　層	6回
盛川下流	佐野橋	表　層	6回
〃	川口橋	表　層	6回
気仙川	金成橋	表　層	4回
〃	姉歯橋	表　層	6回
矢作川	矢作橋	表　層	6回
長部川	湊　橋	表　層	6回
川原川	バイパス陸橋	表　層	6回
久慈湾	Ｓ－１	表　層	6回
		２ｍ層	6回
	Ｓ－２	表　層	6回
		２ｍ層	6回
	Ｓ－３	表　層	6回
		２ｍ層	6回
田老湾	Ｓ－４	表　層	4回
		２ｍ層	4回
	Ｓ－５	表　層	4回
		２ｍ層	4回

【別紙2】
測定項目の休止（全亜鉛）

※休止する項目を有する地点の、全項目での総測定日数は、変更前測定回数と同値であるため省略

水域名	地点名	採取水深	変更回数
宮古湾	Ｓ－６	２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－７	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－８	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
山田湾	Ｓ－９	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－10	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－11	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
船越湾	Ｓ－23	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－24	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
大槌湾	Ｓ－12	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－13	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－14	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
釜石湾（甲）	Ｓ－15	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－16	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－17	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－18	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－37	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
釜石湾（乙）	Ｓ－19	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－20	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
唐丹湾	Ｓ－21	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－22	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
吉浜湾	Ｓ－25	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－26	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
越喜来湾	Ｓ－27	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－28	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
綾里湾	Ｓ－29	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
	Ｓ－30	表　層	４回→０回
		２ｍ層	４回→０回
大船渡湾（甲）	Ｓ－31	表　層	12回→０回
		２ｍ層	12回→０回
	Ｓ－32	表　層	12回→０回
		２ｍ層	12回→０回
大船渡湾（乙）	Ｓ－33	表　層	12回→０回
		２ｍ層	12回→０回
広田湾	Ｓ－34	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－35	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回
	Ｓ－36	表　層	６回→０回
		２ｍ層	６回→０回

[参考]盛岡市実施水域における前年度からの変更点

1　地点の追加･･･該当なし

2　地点の休止･･･該当なし

3　地点の再開･･･該当なし

4　地点の廃止･･･該当なし

5　測定項目の追加

水域名	地点名	追加項目	測定回数	理　由
北上川	芋田橋	ノニルフェノール	12回	環境基準項目の追加のため
雫石川下流	諸葛橋	ノニルフェノール	6回	環境基準項目の追加のため
中津川上流	木々塚	ノニルフェノール	9回	環境基準項目の追加のため
中津川中流	水道橋	ノニルフェノール	12回	環境基準項目の追加のため
中津川中流	落合橋	ノニルフェノール	6回	環境基準項目の追加のため
簗　川	簗川橋	ノニルフェノール	6回	環境基準項目の追加のため
乙部川	乙部橋	ノニルフェノール	12回	環境基準項目の追加のため
岩洞ダム貯水池	L－1	ノニルフェノール	4回	環境基準項目の追加のため
	L－2	ノニルフェノール	4回	環境基準項目の追加のため
綱取ダム貯水池	L－12	ノニルフェノール	4回	環境基準項目の追加のため

6　測定項目の休止

水域名	地点名	休止項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　由
雫石川下流	諸葛橋	健康項目27項目	1回→0回	12回	ローリング調査
米内川	落合橋	健康項目27項目	1回→0回	12回	ローリング調査

6　測定項目の再開

水域名	地点名	再開項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　由
中津川中流	水道橋	健康項目23項目	0回→1回	12回	ローリング調査
簗　川	簗川橋	健康項目27項目	0回→1回	12回	ローリング調査

7　測定回数の変更

水域名	地点名	総測定日数及び総測定回数	理　由
雫石川下流	諸葛橋	7回→6回	ローリング調査
米内川	落合橋	7回→6回	ローリング調査

8　測定項目の廃止･･･該当なし

[参考]国土交通省実施水域における前年度からの変更点

1 地点の追加

水域名	地点名	対象項目	測定回数	全項目での総測定回数	理　　由
胆沢川下流	望み大橋	生活環境項目9項目、その他の項目4項目	18回	18回	胆沢ダム建設に伴う調査のため
		健康項目26項目	2回		
	L－25	生活環境項目9項目、その他の項目4項目	18回	18回	
		健康項目26項目	2回		
尿前川	尿前下流	生活環境項目9項目、その他の項目4項目	15回	15回	
		健康項目26項目	2回		

2 地点の休止

水域名	地点名	対象項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　　由
石淵ダム貯水池	L－11	生活環境項目9項目	6回→0回	12回	石淵ダム下流における、胆沢ダム建設のため
		健康項目26項目	2回→0回		
		クロロフィル-a	12回→0回		

3 地点の再開・・・該当なし

4 地点の廃止・・・該当なし

5 測定項目の追加

水域名	地点名	対象項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　　由
北上川(2)	南大橋	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
北上川(3)	紫波橋	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
	珊瑚橋	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
北上川(4)	金ヶ崎橋	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
	千歳橋(狐禅寺)	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
	北上川橋	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
御所ﾀﾞﾑ貯水池	L－17（全層）	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
田瀬ﾀﾞﾑ貯水池	L－5（全層）	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
湯田ダム貯水池	L－9(全層)	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
四十四田ダム貯水池	L －22（全層）	ノニルフェノール	0回→12回	12回	環境基準項目の追加のため
	L －22（中層、下層）	硝酸性及び亜硝酸性窒素	0回→12回		監視強化
胆沢川上流	下嵐江(観測所)	健康項目26項目	0回→2回	15回	胆沢ダム建設に伴う調査のため
	前川橋	健康項目26項目	0回→2回	15回	胆沢ダム建設に伴う調査のため

6 測定項目の休止

水域名	地点名	対象項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　　由
北上川(2)	船田橋	硝酸性及び亜硝酸性窒素	6回→0回	36回	水質良好の為
北上川（3）	紫波橋	アルキル水銀	2回→0回	12回	水質良好の為
	昭和橋	アルキル水銀	2回→0回	6回	水質良好の為
北上川（4）	金ヶ崎橋	アルキル水銀	2回→0回	12回	水質良好の為
	千歳橋(狐禅寺)	アルキル水銀	2回→0回	12回	水質良好の為
	北上川橋	アルキル水銀	2回→0回	12回	水質良好の為
磐井川下流	狐禅寺橋	アルキル水銀	2回→0回	12回	水質良好の為
和賀川上流	山室橋	硝酸性及び亜硝酸性窒素	6回→0回	12回	水質良好の為

7 測定項目の再開

水域名	地点名	対象項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　　由
北上川（2）	船田橋	全シアン、6価クロム、総水銀	0回→6回	36回	監視強化
	四十四田橋	健康項目	0回→6回	12回	監視強化
猿ヶ石川	落合橋	硝酸性及び亜硝酸性窒素、アンモニア態窒素	0回→12回	12回	監視強化
田瀬ﾀﾞﾑ貯水池	L－5（中層、下層）	硝酸性及び亜硝酸性窒素	0回→12回	12回	監視強化
湯田ダム貯水池	L－9（中層、下層）	硝酸性及び亜硝酸性窒素	0回→12回	12回	監視強化
	L－9（全層）	アンモニア態窒素	0回→12回	12回	監視強化
胆沢川上流	下嵐江(観測所)	アンモニア態窒素	0回→15回	15回	胆沢ダム建設に伴う調査のため
	前川橋	アンモニア態窒素	0回→15回	15回	

8 測定回数の変更

水域名	地点名	対象項目	変更回数	全項目での総測定回数	理　　由
四十四田ダム貯水池	L-22(表層)	健康項目6項目	2回→6回	12回	監視強化
		硝酸性及び亜硝酸性窒素	6回→12回		
	L-22(全層)	アンモニア態窒素	6回→12回		
御所ﾀﾞﾑ貯水池	L－17（全層）	硝酸性及び亜硝酸性窒素、アンモニア態窒素	6回→12回	12回	監視強化
湯田ダム貯水池	L－9（表層）	硝酸性及び亜硝酸性窒素	2回→12回	12回	監視強化
胆沢川上流	下嵐江(観測所)	生活環境項目9項目	6回→15回	6回→15回	胆沢ダム建設に伴う調査のため
		クロロフィル-a	9回→15回		
	前川橋	生活環境項目9項目	6回→15回	6回→15回	
		クロロフィル-a	9回→15回		
胆沢川下流	大歩	生活環境項目9項目	6回→18回	6回→18回	
		クロロフィル-a	12回→18回		

9 測定項目の廃止・・・該当なし

岩手県水質測定地点図


凡　例
環境基準（BOD等）AA類型
〃　A類型
〃　C類型
環境基準（窒素燐）Ⅱ類型
〃　Ⅲ類型
※水生生物に関する環境基準は全て生物A類型。ただし県際河川（点線部）及び海域は未指定。
類型指定外水域
環境基準地点（BOD等、水生生物）
環境基準地点以外
※窒素燐の基準地点である場合赤色
青　森　県
秋　田　県
宮　城　県
太　平　洋