業務委託　設計書

委　託　名　　北上警察署湯田駐在所近隣工損事前調査業務委託

委　託　場　所　　和賀郡西和賀町川尻40地割40番50

設　計　金　額（税抜）　　円也

上段：変更設計
下段：原設計

委　託　期　間　　60日間

工損事前調査業務　　一式	① 非木造建物イ　延べ面積200㎡以上400㎡未満　1棟 ② 工作物　敷地面積300㎡以上630㎡未満　1箇所

設計審査				
営繕・設備調査官	主幹　兼 営繕・設備補佐	営繕・設備補佐	営繕・設備主任	担当者

委託費内訳書（工損事前調査業務）

費目・工種・細別等	単位	数量	単　価	金　額	摘　　要
補償業務	式	1			
計					
消費税相当額	式	1			10%
合計					

委託費内訳書（補償業務）

費目/工種/種別/細別	規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費　調査　A		式	1			委託費内訳書（補償業務：工損事前調査）
材料費　B		式	1			委託費内訳書（補償業務：材料費）
交通費　C		式	1			委託費内訳書（補償業務：旅費交通費）
直接原価　D(A+B+C)		式	1			
その他原価　E			53.85%			0.35/(1-0.35)=0.5385　A×0.5385
一般管理費等　F			53.85%			0.35/(1-0.35)=0.5385　(D+E)×0.5385 端数処理
補償業務価格		式	1			D+E+F

委託費内訳書（補償業務：調査）

費目/工種/種別/細別	規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費　調査		式	1			
打ち合わせ協議		業務	1			明細表第1号
作業計画の策定		業務	1			明細表第2号
現地踏査		業務	1			明細表第3号
建物の調査・非木造建物イ（事前）	延べ面積200㎡以上400㎡未満/内部調査あり	棟	1			明細表第4号
工作物の調査（事前）	敷地面積300㎡以上630㎡未満	棟	1			明細表第5号

委託費内訳書(補償業務:材料費)

費目/工種/種別/細別	規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
(材料費)						
材料費			7%			

委託費内訳書(補償業務:旅費交通費)

費目/工種/種別/細別	規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
(旅費交通費)						
旅費交通費			1.91%			

明細表第1号　　打ち合わせ協議

費目・工種・細別等	単位	数量	単　価	金　額	摘　　要
（業務着手時、成果物納入時）	業務	1			
主任技師	人	1.0			着手時0.50＋納入時0.50
技師A	人	1.0			着手時0.50＋納入時0.50
技師B	人	1.0			着手時0.50＋納入時0.50
合計				0	

明細表第2号　　作業計画の作成

費目・工種・細別等	単位	数量	単　価	金　額	摘　　要
(作業計画の策定)	業務	1			
主任技師	人	0.38			
技師A	人	0.38			
合計				0	

明細表第3号　　現地踏査

費目・工種・細別等	単位	数量	単　価	金　額	摘　　要
（現地踏査）	業務	1			
技師A	人	0.39			
技師B	人	0.39			
技師C	人	0.39			

明細表第4号　　非木造建物イ調査（事前）非木造建物　延べ面積200㎡以上400㎡未満／内部調査あり

費目・工種・細別等	単位	数量	単　価	金　額	摘　　要
（人件費）	棟	1			変化率1.0
技師A	人	1.46			調査1.07＋図面等0.39
技師B	人	2.2			調査1.07＋図面等1.13
技師C	人	1.85			調査1.07＋図面等0.78
技術員	人	0.68			図面等0.68

明細表第5号　　工作物の調査（事前）　敷地面積300㎡以上630㎡未満

費目・工種・細別等	単位	数量	単　価	金　額	摘　　要
（人件費）	棟	1			変化率1.8
技師A	人	1.09			調査0.77＋図面等0.32
技師B	人	1.45			調査0.77＋図面等0.68
技師C	人	1.56			調査0.77＋図面等0.79
技術員	人	0.57			図面等0.57